

Обособена позиция - Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на електрически трансформатори 110kV в ЛС Абригус СТ 1 - град Разград

№	Наименование	единици	колич- ество	Доставки			
				unit price, BGN, w/o VAT оферирано	unit price, BGN, w/o VAT договорно	total price, BGN, w/o VAT оферирано	total price, BGN, w/o VAT договорно
1	Демонтаж на трансформатор MHO 110 kV, монтаж на транспортен палет	броя	1	1500.00	1000.00	1500.00	1000.00
2	Свързване на схема за свързване	броя	1	700.00	700.00	700.00	700.00
3	Подготвяне, доставката и монтаж на метална конструкция с вилковене (дигуриране и балансиране)	к-та	1	1500.00	1000.00	1500.00	1000.00
4	Монтаж на електрически трансформатори 110 kV	броя	1	3300.00	3000.00	3300.00	3000.00
5	Изтегляне на контролни кабели в кабелни канали по конструкция	метра	20	3.00	7.00	60.00	140.00
6	Изпълнение и монтаж на мери връзки с дължина 0.20м. с проводник H27V-1.50 mm <sup>2</sup> ЖК110-70/10	броя	3	50.00	15.00	150.00	45.00
7	Транспортиране на демонтирани материали до склада на възлагателя (приблизително 5 километра)	к-та	1	250.00	250.00	250.00	250.00
8	Електрически трансформатори 110 kV съгласно приложна спецификация с два изключвателя Бабина	броя	1	42000.00	31000.00	42000.00	31000.00
9	Кабел алуминиева АСО 400 mm <sup>2</sup> 110kV-110kV (шланг)	броя	12	300.00	200.00	3600.00	2400.00
10	Кабел биметална връзка АСО 400 mm <sup>2</sup> 110kV-110kV (шланг)	броя	6	350.00	200.00	2100.00	1200.00
11	Пасивен АСО 400 mm <sup>2</sup>	кг	50	9.00	7.41	450.00	370.50
12	Транспортен палет за монтаж на демонтиране MHO 110 kV	броя	1	500.00	150.00	500.00	150.00
	<b>всичко</b>					<b>56110.00</b>	<b>41255.50</b>