

Изхв № 20-1687/11.11.2019г.



Електроразпределение Север АД
Варна Тауърс, кула Е, бул. Владислав Варненчик 258, Варна 9009

**ДО ВСИЧКИ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В
ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:
ДОСТАВКА НА МОДУЛИ ЗА КОМПЛЕКТНА
РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА УРЕДБА ЗА ПЪРВИЧНО
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ АД**

Електроразпределение Север А
Варна Тауърс, кула Е
бул. Владислав Варненчик 258
Варна 9009
ЕИК 104518621

Отговори на постъпили въпроси:

Във връзка с постъпили въпроси уточняваме следното:

Въпрос 1: В модул защита трансформатор – моля да уточните напрежението и първичния ток на ТТ?

Отговор 1: Съгласно техническата спецификация, т. 3.1.8.: Токовете трансформатори са за първичен ток 5А, с една вторична намотка.

Въпрос 2: В модул КРУ секционирание с вакуумен прекъсвач с един разединител, оборудван с токови трансформатори с Кт 800/5 – моля да уточните на какво напрежение и дадете описание?

Отговор 2: Съгласно техническата спецификация, т. 3.1.2.: Всички модули за КРУ следва да са оразмерени за номинално напрежение 20 kV.

Въпрос 3: За модул КРУ извод оборудван с вентилни отводи за 10kV и токови трансформатори Кт 600/5/5 – моля дайте описание?

Отговор 3: Да се има в предвид описанието за модул КРУ вход/изход без търговско мерене

Въпрос 4: За модул КРУ извод оборудван с вентилни отводи за 10kV и токови трансформатори Кт 800/5/5 – моля дайте описание?

Отговор 4: Да се има в предвид описанието за модул КРУ вход/изход без търговско мерене

Въпрос 5: За модул КРУ извод оборудван с вентилни отводи за 10kV и токови трансформатори Кт 300/5/5 – моля дайте описание, изходяща мощност, клас на точност и вторични намотки на напрежените трансформатори?

Отговор 5: Да се има в предвид описанието за модул КРУ вход/изход без търговско мерене

Въпрос 6: Модул измерване на напрежение на шини – не са зададени количества?

Отговор 6: Количествата по настоящата процедура са описани в Документацията по обществената поръчка в т. 1.3. Количества или обем на обществената поръчка, позиция 5 и 6.

Въпрос 7: В техническата спецификация за някои от КРУ-тата има следния текст: „Отсек ниско напрежение с монтирана цифрова релейна защита с функционалност, определена в отделна спецификация.“ В документацията няма приложена такава спецификация. В офертата за тези модули трябва ли да бъде предвидена релейна защита?

Отговор 7: Да, трябва да бъде предвидена релейна защита и вторична комутация. Изискванията за цифрова релейна защита с функционалност са изложени в обяснителната записка, приложена към настоящите отговори на зададени въпроси.

Електроразпределение Север А
Варна Тауърс, кула Е
бул. Владислав Варненчик 258
Варна 9009
ЕИК 104518621

С уважение,

ИНФОРМАЦИЯТА ЗАЛИЧЕНА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.36А, АЛ.3 ОТ
ЗОП

Борислав Борисов

Специалист Доставки

Живко Стефанов

Отговорник РПКО