

Приложение 3

Процедура: Текущи аварийно – възстановителни работи на кабелни линии ниско, средно и високо напрежение, на въздушни електропроводи ниско, средно и високо напрежение и на уредби на подстанции и възлови станции собственост на Енерго – Про Мрежи АД

за обособена позиция № 3: За обекти на територията на РОЦ Варна, Извънградски район (МИР 5, 7, 8, 9, 10 и 11);

дата: 10.05.2016год.

Фирми		за обособена позиция № 3: За обекти на територията на РОЦ Варна, Извънградски район (МИР 5, 7, 8, 9, 10 и 11);				КЕВ ООД			
№	SAP номер на позицията	Наименование	Позицията включва	ед. Мярка	Количество РОЦ Варна - Извънградски район	ед. цена, BGN, без ДДС		обща цена, BGN, без ДДС	
						оферирано	договорено	оферирано	договорено
1	1000002	Разкъртане на тротоар-бетонен	труд, инструменти, механизация (до 100 mm)	m2	60	10,38	9,65	622,80	579,20
2	1000003	Разкъртане на тротоар-с тротоарни плочки	труд, инструменти, механизация	m2	90	1,65	1,53	148,50	138,11
3	1000004	Разкъртане на паважна настилка	труд, инструменти, механизация	m2	10	2,77	2,58	27,70	25,76
4	1000005	Разкъртане на асфалтова настилка	труд, инструменти, механизация	m2	60	4,15	3,86	249,00	231,57
5	1000006	Рязане на асфалтова настилка	включително механизация и консумативи, като позицията може да се използва за други видове настилки(срез на 1 м)	m	250	3,79	3,52	947,50	881,18
6		Разкъртане на плочки лукс	труд, инструменти, механизация	m2	80	1,65	1,53	132,00	122,76
7	1000007	Възстановяване на тротоар-бетонен	бетон до 10 см, включително материали и консумативи	m2	60	21,93	20,39	1315,80	1223,69
8	1000008	Възстановяване на тротоар с плочки-нови	включително материали и консумативи (сиви и цветни плочки)	m2	40	27,98	26,02	1119,20	1040,86
9	1000009	Възстановяване на тротоар с плочки-стари	труд, материали и консумативи	m2	60	13,91	12,94	834,60	776,18
10	1000010	Възстановяване на тротоар с плочки-лукс	включително материали и консумативи (стойност на плочките над 15лв. на кв.м.)	m2	2	37,96	35,30	75,92	70,61
11	1000011	Възстановяване на асфалтова настилка-път	труд, чакъл, асфалтобетонова смес	m2	25	48,98	45,55	1224,50	1138,79
12	1000012	Възстановяване на асфалтова настилка-тротоар	труд, чакъл, асфалтобетонова смес	m2	22	57,21	34,61	1258,62	761,32
13	1000013	Възстановяване на паважна настилка	включително материали и консумативи	m2	10	11,40	10,60	114,00	106,02
14		Възстановяване на тротоар с шампован бетон	включително материали и консумативи	m2	10	60,91	46,50	609,10	465,00
15	1000014	Демонтаж бетонни бордюри	труд, инструменти, механизация	m	3	3,01	2,80	9,03	8,40
16	1000015	Монтаж бетонни бордюри-нови	включително бордюри и материали за монтаж	m	3	19,02	17,69	57,06	53,07
17	1000016	Монтаж бетонни бордюри-стари	включително материали за монтаж	m	3	9,36	8,70	28,08	26,11
18	1000018	Направа изкоп III категория 0.8/0.4 в/у кабел	изкопаване, зариване (обратно засипване със земни почви), трамбоване	m	300	24,36	7,55	7308,00	2265,48
19	1000020	Направа изкоп III категория 0.8/0.6 в/у кабел	изкопаване, зариване (обратно засипване със земни почви), трамбоване	m	35	25,43	7,91	890,05	276,68
20	1000024	Направа изкоп III категория 1.1/0.4 в/у кабел	изкопаване, зариване (обратно засипване със земни почви), трамбоване	m	40	29,85	8,37	1194,00	334,80
21	1000026	Направа изкоп III категория 1.1/0.6 в/у кабел	изкопаване, зариване (обратно засипване със земни почви), трамбоване	m	5	35,45	11,16	177,25	55,80
22	1000032	Направа изкоп IV категория 0.8/0.4 в/у кабел	изкопаване, зариване (обратно засипване със земни почви), трамбоване	m	50	26,99	8,37	1349,50	418,50
23	1000034	Направа изкоп IV категория 0.8/0.6 в/у кабел	изкопаване, зариване (обратно засипване със земни почви), трамбоване	m	6	30,01	9,30	180,06	55,80
24	1000038	Направа изкоп IV категория 1.1/0.4 в/у кабел	изкопаване, зариване (обратно засипване със земни почви), трамбоване	m	3	29,95	9,30	89,85	27,90
25	1000040	Направа изкоп IV категория 1.1/0.6 в/у кабел	изкопаване, зариване (обратно засипване със земни почви), трамбоване	m	4	36,01	11,16	144,04	44,64
26	1000045	Направа изкоп в скален терен	изкопаване, зариване (обратно засипване със земни почви), трамбоване	m	1	60,90	9,30	60,90	9,30
27		Направа на нестандартен машинен изкоп	изкопаване, зариване (обратно засипване със земни почви), трамбоване	m	75	18,02	5,58	1351,50	418,50
28	1000053	Полагане PVC тръбиØ110/ 3.2 mm в изкоп	тръби, труд, пясък	m	65	7,58	4,09	492,70	265,98
29	1000055	Полагане PVC тръбиØ140/4.1 mm в изкоп	тръби, труд, пясък	m	15	10,67	6,51	160,05	97,65
30	1000058	Направа на подложка с пясък и покриване с PVC лента-за изкоп с ширина 0,4 m	10 см пясък, над кабела втори пласт 10 см пясък, поставяне на лента (с доставката на материали)	m	70	5,56	2,33	389,20	162,75
31	1000059	Направа на подложка с пясък и покриване с PVC лента-за изкоп с ширина 0,6 m	10 см пясък, над кабела втори пласт 10 см пясък, поставяне на лента (с доставката на материали)	m	56	6,01	2,79	336,56	156,24
32	1000060	Направа подложка за кабел с пясък и покриване с тухли-за един кабел	10 см пясък, над кабела втори пласт 10 см пясък, нареждане на тухли с доставка на материали	m	220	7,74	4,19	1702,80	920,70
33	1000061	Направа подложка за кабел с пясък и покриване с тухли за повече от един кабел	10 см пясък, над кабела втори пласт 10 см пясък, нареждане на тухли с доставка на материали	m	100	9,66	4,65	966,00	465,00
34	1000065	Монтаж на гофрирана тръба	Закрепване, включително крепежни елементи(върху СБС с неръждаема лента 10 x 0.4mm, върху стена с цифтодубØ28mm с кабелна превръзка UV - устойчив). Тръбата е доставка на Възложителя	m	15	6,09	1,86	91,35	27,90
35	1000074	Засипване на колектор с пясък / тръбна мрежа	Доставка и разхвърляне на пясък	m3	10	58,24	26,04	582,40	260,40
36	1000075	Полагане на кабел по метална конструкция	Прикрепване на кабела с превръзка, включително превръзката с минимален размер 250x4.5 – 28daN – UV устойчив(черни)	m	20	2,47	2,30	49,40	45,94
37	1000074	Изтегляне на кабел в тръбаØ110*3.2mm по конструкция	Доставка и закрепване на тръбата, изтегляне на кабела, крепежи от изпълнителя	m	3	7,63	3,26	22,89	9,77
38	1000075	Изтегляне на кабел в тръбаØ140*4.1mm по конструкция	Доставка и закрепване на тръбата, изтегляне на кабела, крепежи от изпълнителя	m	1	8,80	4,19	8,80	4,19
39	1000076	Полагане на кабел в изкоп до 4x50 mm2 включително	пробутване на барабан, развиване на кабела, полагане, отрязване и запушване	m	20	0,60	0,56	12,00	11,16
40	1000077	Полагане на кабел в изкоп до 4x95 mm2 включително	пробутване на барабан, развиване на кабела, полагане, отрязване и запушване	m	55	1,00	0,93	55,00	51,15
41	1000078	Полагане на кабел в изкоп над 4x120 mm2 включително	пробутване на барабан, развиване на кабела, полагане, отрязване и запушване	m	60	1,50	1,40	90,00	83,70
42	1000079	Полагане на кабел СрН в изкоп до 95 mm2 включително-едно жило	пробутване на барабан, развиване на кабела, полагане, отрязване и запушване, превръзки на 3-те фази с лента PVC през 3 м, доставка и монтаж през 3 м на превръзката с минимален размер 360x4.5 - 28daN	m	10	0,79	0,73	7,90	7,35
43	1000080	Полагане на кабел СрН в изкоп над 120 mm2 включително-едно жило	пробутване на барабан, развиване на кабела, полагане, отрязване и запушване, превръзки на 3-те фази с лента PVC през 3 м, доставка и монтаж през 3 м на превръзката с минимален размер 360x4.5 - 28daN	m	200	1,45	1,12	290,00	223,20

Информацията е заличена на основание 33ЛД

44	1000081	Изтегляне кабел в тръба до 4x50 mm <sup>2</sup> включително	пробутване на барабан, развиване на кабела, изтегляне, отрязване и запушване (заплаща се само дължината на тръбата/тръбите през които преминава кабела)	m	20	1,00	0,93	20,00	18,60
45	1000082	Изтегляне кабел в тръба до 4x95 mm <sup>2</sup> включително	пробутване на барабан, развиване на кабела, изтегляне, отрязване и запушване (заплаща се само дължината на тръбата/тръбите през които преминава тръбата)	m	30	1,28	1,19	38,40	35,71
46	1000083	Изтегляне кабел в тръби над 4x120 mm <sup>2</sup> ключително	пробутване на барабан, развиване на кабела, изтегляне, отрязване и запушване (заплаща се само дължината на тръбата/тръбите през които преминава кабела)	m	160	1,95	1,67	312,00	267,84
47	1000084	Изтегляне на кабел СрН в тръби до 95 mm <sup>2</sup> включително-едно жило	пробутване на барабан, развиване на кабела, изтегляне, отрязване и запушване (заплаща се само дължината на тръбата/тръбите през които преминава кабела)	m	15	1,51	1,12	22,65	16,74
48	1000085	Изтегляне на кабел СрН в тръби над 120 mm <sup>2</sup> включително-едно жило	пробутване на барабан, развиване на кабела, изтегляне, отрязване и запушване (заплаща се само дължината на тръбата/тръбите през които преминава тръбата)	m	120	1,73	1,44	207,60	172,98
49	1000090	Направа на кабелна глава НН до 3x70+35 mm <sup>2</sup> (4x70 mm <sup>2</sup> ) включително (за 4-те жила)	направа на разделка, кербоване на обувки, монтаж на термосвиваема ръкавица, закрепване към съоръжението(ръкавицата е доставка от възложителя)	бр.	3	24,54	22,82	73,62	68,47
50	1000091	Направа на кабелна глава НН над 3x95+50 mm <sup>2</sup> (4x95 mm <sup>2</sup> ) включително (за 4-те жила)	направа на разделка, кербоване на обувки, монтаж на термосвиваема ръкавица, закрепване към съоръжението(ръкавицата е доставка от възложителя)	бр.	10	27,86	25,91	278,60	259,10
51	1000093	Направа на кабелна глава СрН за едно жило - сух кабел	направа на разделка, кербоване на обувки, монтаж на кабелна глава, заземляване, ел. поддържане към съоръжението, механично укрепване към конструкцията	бр.	1	38,00	27,90	38,00	27,90
52	1000094	Направа на кабелни муфи до 3x70+35 mm <sup>2</sup> (4x70 mm <sup>2</sup> ) включително (за 4-те жила)	направа на разделка, кербоване на втулки и монтаж на муфа	бр.	4	34,53	32,11	138,12	128,45
53	1000095	Направа на кабелни муфи над 3x95+50 mm <sup>2</sup> (4x95 mm <sup>2</sup> ) включително (за 4-те жила)	направа на разделка, кербоване на втулки и монтаж на муфа	бр.	10	44,57	41,45	445,70	414,50
54	1000096	Направа на муфа СрН- за едно жило	направа на разделка, кербоване на съединител, монтаж на муфа	бр.	6	79,76	69,75	478,56	418,50
55	1000097	Направа на преходна муфа СрН (за три жила)	направа на разделка, кербоване на съединител, монтаж на муфа	бр.	5	199,44	185,48	997,20	927,40
56	1000100	Поддържане на кабел НН до 3x95+50 mm <sup>2</sup> (4x95 mm <sup>2</sup> ) включително (за 4-те жила) към съществуващо табло / съоръжение	направа на разделка, бандажиране, присъединяване към тоководещи части(ел.поддържане) и закрепване (механично) към съоръжението (когато не се използват кабелни обувки и термосвиваем ръкав)	бр.	17	8,92	8,30	151,64	141,03
57	1000101	Поддържане на кабел НН над 3x120+70 mm <sup>2</sup> (4x120 mm <sup>2</sup> ) включително (за 4-те жила) към съществуващо табло / съоръжение	направа на разделка, бандажиране, присъединяване към тоководещи части(ел.поддържане) и закрепване (механично) към съоръжението (когато не се използват кабелни обувки и термосвиваем ръкав)	бр.	2	10,04	9,34	20,08	18,67
58	1000104	Монтаж на КАБЕЛЕН ШКАФ	Изкоп с размер: дълб.- 650mm, дължина – 460mm/ 800mm, шир.- 320mm, доставка и полагане на пясък – 0,04т/0,08т(засипан до + 50mm" kota изравнен терен) механичен монтаж на касета. Нивелиране на цялата конструкция. Зариване и трамбоване. Направа на тра	бр.	2	79,48	73,92	158,96	147,83
59	1000105	Демонтаж на КАБЕЛЕН ШКАФ	Разкачане на кабели и механичен демонтаж на касета вкл. фундамент	бр.	1	24,97	23,22	24,97	23,22
60	1000106	Монтаж РК	Механичен монтаж на кутия и присъединяване към зав.уредба. Крепежите са доставка на Изпълнителя	бр.	1	14,97	13,92	14,97	13,92
61	1000107	Демонтаж на РК	разкачане на кабели и механичен демонтаж на кутия	бр.	1	4,99	4,64	4,99	4,64
62	1000110	Монтаж табло до 5 електромера включително-на стена/фундамент	прикрепване на таблото, включително крепежите елементи при геометричен център на таблото 1.7 м.	бр.	1	27,97	26,01	27,97	26,01
63	1000112	Монтаж табло до 15 електромера включително	вкопаване на основа до "- 100mm" kota изравнен терен, засипване с пясък, до kota изравнен терен "+ 50 mm", прикрепване на таблото, (крепежите елементи - дюбели са в комплектската на таблото).	бр.	1	49,58	46,11	49,58	46,11
64	1000113	Монтаж табло над 15 електромера	вкопаване на основа до "- 100mm" kota изравнен терен, засипване с пясък, до kota изравнен терен "+ 50 mm", прикрепване на таблото, (крепежите елементи - дюбели са в комплектската на таблото).	бр.	1	59,90	55,71	59,90	55,71
65	1000114	Демонтаж на електромерно табло	откачване на проводници и сваляне на табло	бр.	2	19,97	13,95	39,94	27,90
66	1000134	Демонтаж и монтаж на трансформаторна до 400KVA включително за БКТП/ ТП	демонтаж и монтаж на машината, разкачане и поддържане на кабели НН и СрН, застопоряване, заземляване (вкл. товаро-разтоварните работи)	бр.	1	399,98	353,31	399,98	353,31
67	1000137	Демонтаж и монтаж на трансформаторна над 630KVA включително за БКТП/ ТП	демонтаж и монтаж на машината, разкачане и поддържане на кабели НН и СрН, застопоряване, заземляване (вкл. механизация и товаро-разтоварните работи)	бр.	1	379,90	353,31	379,90	353,31

Информацията е заличена на основание ЗЗЛД



92	1000181	Укрепване/отвесирване на съществуващи стълбове НН	разкопаване, отвесирване, трамбоване, заливане с бетон(вкл.механизация)	бр.	1	377,26	111,60	377,26	111,60
93	1000182	Укрепване/отвесирване на съществуващи стълбове СрН	разкопаване, отвесирване, трамбоване, заливане с бетон(вкл.механизация)	бр.	1	189,41	139,50	189,41	139,50
94	1000183	Демонтаж на стълб НН	разкопаване, разбиване на бетон, сваляне с кран, демонтаж превръзки и проводник, натоварване на автомобил(вкл.механизация)	бр.	10	298,80	83,70	2988,00	837,00
95	1000184	Демонтаж на СБС СрН	Разравяне, разбиване на бетон, сваляне стълба на земята демонтаж превръзки и проводник, лодка, изолатори, натоварване на автомобил(вкл.механизация)	бр.	1	129,72	93,00	129,72	93,00
96	1000185	Демонтаж на СРС НМГ	Разравяне, разбиване на бетон, сваляне стълба на земята, демонтаж пистолет, лодка, изолатори, натоварване на автомобил (вкл. механизация)	бр.	1	269,96	93,00	269,96	93,00
97	1000186	Демонтаж на СРС ЪМ	Разравяне, разбиване на бетон, сваляне стълба на земята, демонтаж пистолет, лодка, изолатори, натоварване на автомобил (вкл. механизация)	бр.	1	399,19	139,50	399,19	139,50
98	1000189	Монтаж на кука с изолатор НН	почистване изолатор, етулка, навиване на изолатора на куката, пробиване на отвор на стълба (или избиване на клина) монтиране на куката с изолатора	бр.	1	10,50	9,77	10,50	9,77
99	1000191	Подмяна на конзоли СрН за една тройка	демонтаж на стара конзола, монтаж на нова, вкл. механизация	бр.	3	29,56	27,49	88,68	82,47
100	1000197	Монтаж на изолатор - носещ	монтаж на изолатора към конзолата, направа на превръзка, вкл. механизация	бр.	2	10,37	9,64	20,74	19,29
101	1000198	Монтаж на изолатор - висящ	монтаж на изолатора и прилежащата арматура, вкл. механизация	бр.	2	9,98	9,28	19,96	18,56
102	1000199	Монтаж на изолатор - опъвателен	монтаж на изолатора и прилежащата арматура, вкл. механизация	бр.	2	9,98	9,28	19,96	18,56
103	1000200	Монтаж на изолаторна верига-носеща с два елемента	почистване на елементите, сглобяване на веригата с всички арматурни части, монтаж на веригата, вкл. механизация	бр.	1	12,49	11,62	12,49	11,62
104	1000202	Монтаж на изолатор ИППО или друг подпорен	почистване на изолатора, монтаж на изолатора, вкл. механизация	бр.	1	5,50	5,12	5,50	5,12
105	1000203	Демонтаж на изолатор - носещ	демонтаж превръзка, проводник, развиване гайка/срязване/	бр.	7	5,47	5,09	38,29	35,61
106	1000204	Демонтаж на изолатор - висящ	демонтаж от проводника и от конзолата и демонтаж от прилежащата арматура	бр.	1	4,96	4,61	4,96	4,61
107	1000205	Демонтаж на изолатор - опъвателен	демонтаж от проводника и от конзолата и демонтаж от прилежащата арматура	бр.	1	4,96	4,61	4,96	4,61
108	1000206	Демонтаж на изолаторна верига-носеща с два елемента	демонтаж от проводника и от конзолата, вкл. механизация и депониране.	бр.	1	4,39	4,08	4,39	4,08
109	1000206	Демонтаж на изолатор ИППО или друг подпорен	демонтаж от съоръжение, вкл. механизация и депониране.	бр.	1	4,96	4,61	4,96	4,61
110	1000208	Демонтаж на изолатор с кука за НН, заедно с превръзките	Демонтаж на куката с изолатора от стълба, вкл. механизация и депониране.	бр.	20	14,92	4,61	298,40	92,26
111	1000210	Монтаж на кука-тип свинска опашка	монтаж към СБС, навиване гайка и шайба	бр.	2	12,02	11,18	24,04	22,36
112	1000212	Направа и монтаж на превръзки за ВЕЛ	монтаж на превръзка, материали доставка на Възложителя	бр.	1	48,47	13,95	48,47	13,95
113	1000213	Монтаж на термосвиваеми тапи на изолиран проводник	Заталпане края на изол.проводник, против влага, вкл. механизация	бр.	3	2,01	1,87	6,03	5,61
114	1000214	Монтаж клема носеща за СрН	монтаж към изолатор, вкарване на проводник и затягане болтове, вкл. механизация	бр.	1	5,27	4,90	5,27	4,90
115	1000215	Демонтаж клема носеща за СрН	демонтаж от проводник и демонтаж от изолатора, вкл. механизация	бр.	1	2,45	2,28	2,45	2,28
116	1000216	Монтаж клема опъвателна за СрН	монтаж към изолатор, монтаж проводник, затягане, вкл. механизация	бр.	1	5,27	4,90	5,27	4,90
117	1000217	Демонтаж клема опъвателна за СрН	разхлабване, демонтаж на прводник, демонтаж болтове, вкл. механизация	бр.	1	3,57	3,32	3,57	3,32
118	1000218	Монтаж на клема носеща с конзола за УИП	На СБС, се монтира шпилка, конзола, лодка, захваща се носещия нулев проводник и се пристяга с PVC лента	бр.	2	7,36	6,84	14,72	13,69
119	1000219	Монтаж на клема опъвателна с конзола за УИП	На СБС се монтира болт с ухо, опъвателна клема, с която се захваща носещия нулев проводник и се пристяга с PVC лента	бр.	4	8,20	7,63	32,80	30,50
120	1000220	Монтаж на клема отклонителна/разклонителна към мрежа	Клема Т-образна, свързваща основния клон към други отклонения/усукан-усукан, усукан-неизолиран проводник за различни сечения/ и пристягане с PVC лента	бр.	2	5,97	5,55	11,94	11,10
121	1000221	Монтаж на опъвач заедно с кука на стена/стълб	В/ху болт свинска опашка се монтира опъвателна клема, в който се монтира 2x16 до 4x25 усукан проводник, другият край е хванат с анкерен болт с ухо към абоната.	бр.	1	4,96	4,61	4,96	4,61
122	1000222	Монтаж на маншон изолиран	Направа кербова връзка м/у УИП и кабел или проводник	бр.	1	3,46	3,22	3,46	3,22
123	1000226	Демонтаж на U болт	електродъгово рязане, ъглошлайф, спрей за ръжда	бр.	1	3,57	3,32	3,57	3,32
124	1000228	Демонтаж на пеперуда	електродъгово рязане, ъглошлайф, спрей за ръжда	бр.	1	3,01	2,80	3,01	2,80
125	1000231	Монтаж на единичен проводник M-16 mm2	изтегляне на проводника, регулиране, направа на крайни връзки, превръзки, мостчета и съединения, вкл. механизация	м	10	0,36	0,33	3,60	3,35
126	1000232	Монтаж на единичен проводник AC-25 mm2	изтегляне на проводника, регулиране, направа на крайни връзки, превръзки, мостчета и съединения, вкл. механизация	м	20	0,41	0,38	8,20	7,63
127	1000233	Монтаж на единичен проводник AC-35 mm2	развиване, изтегляне на проводника, регулиране, кербоване, крайни връзки, превръзки, направа на крайни връзки, превръзки, мостови съединения или клеми, вкл. механизация	м	49	0,46	0,43	22,54	20,96
128	1000234	Монтаж на единичен проводник AC-50 mm2	развиване, изтегляне на проводника, регулиране, кербоване, крайни връзки, превръзки, направа на крайни връзки, превръзки, мостови съединения или клеми, вкл. механизация	м	38	0,48	0,45	18,72	17,41
129	1000235	Монтаж на единичен проводник AC-70 mm2	развиване, изтегляне на проводника, регулиране, кербоване, крайни връзки, превръзки, направа на крайни връзки, превръзки, мостови съединения или клеми, вкл. механизация	м	45	0,53	0,49	23,85	22,18
130	1000236	Монтаж на единичен проводник AC-95 mm2	развиване, изтегляне на проводника, регулиране, кербоване, крайни връзки, превръзки, направа на крайни връзки, превръзки, мостови съединения или клеми, вкл. механизация	м	1	0,61	0,57	0,61	0,57
131	1000238	Теглене на усукан проводник 4x16 и 4x25 mm2	монтаж и регулиране на проводника, вкл. механизация	м	15	1,00	0,93	15,00	13,95
132	1000239	Теглене на усукан проводник до 3x35+54,6 mm2	монтаж и регулиране на проводника, вкл. механизация	м	44	1,50	1,40	66,00	61,38
133	1000240	Теглене на усукан проводник до 3x70+54,6 mm2	монтаж и регулиране на проводника, вкл. механизация	м	76	1,90	1,77	144,40	134,29
134	1000241	Теглене на усукан проводник до 3x150+54,6 mm2	монтаж и регулиране на проводника, вкл. механизация	м	1	2,00	1,86	2,00	1,86
135	1000248	Демонтаж на единичен проводник НН	разкачане на превръзки, сваляне на земята, навиване	м	100	0,30	0,28	30,00	27,90
136	1000249	Демонтаж на трипроводна линия AC 95mm <sup>2</sup>	откачане от лодки и пистолети, разкачане на превръзки, сваляне на земята, навиване	km	1	845,20	786,04	845,20	786,04
137	1000250	Демонтаж на трипроводна линия AC 70mm <sup>2</sup>	откачане от лодки и пистолети, разкачане на превръзки, сваляне на земята, навиване на барабан, вкл. механизация	km	1	659,40	613,24	659,40	613,24

Информацията е заличена на основание ЗЗЛД

138	1000251	Демонтаж на трипроводна линия АС 50mm <sup>2</sup>	откачане от лодки и пистолети, разкачане на превръзки, сваляне на земята, навиване на барабан	km	1	569,05	529,22	569,05	529,22
139		Демонтаж единичен проводник АС 95mm <sup>2</sup>	откачане от лодки и пистолети, разкачане на превръзки, сваляне на земята, навиване	m	200	0,28	0,26	56,00	52,08
140		Демонтаж единичен проводник АС 70mm <sup>2</sup>	откачане от лодки и пистолети, разкачане на превръзки, сваляне на земята, навиване на барабан	m	500	0,22	0,20	110,00	102,30
141		Демонтаж единичен проводник АС 50mm <sup>2</sup>	откачане от лодки и пистолети, разкачане на превръзки, сваляне на земята, навиване на барабан	m	300	0,17	0,16	51,00	47,43
142	1000280	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	цената включва натоварване, почистване на площадката, извозване до депо, заплащане на такса смет.	m <sup>3</sup>	55	30,00	23,25	1650,00	1278,75
143	1000281	Транспорт на материали от склад на Възложителя *	Процент от стойността на извозените материали (стойността на извозените материали е в лв.) *	%	1000	3,00%	3,00%	30,00	30,00
144		Транспорт на материали от склад на Възложителя	транспортиране на материали от склада на Възложителя до обекта с натоварване и разтоварване от Изпълнителя	t/ km	350	2,35	2,19	822,50	764,93
145	1000282	Транспортиране на СБС от Възложителя	транспортиране от склада на Възложителя до обекта с натоварване и разтоварване от Изпълнителя	km	65	2,99	2,78	194,35	180,75
146	1000283	Транспортиране на СБС от Производителя	Транспорт от обекта до производителя и обратно с натоварване от производителя и разтоварване от Изпълнителя, при разтоварване на различни депа се отчитат изминатите километри	t/ km	10	1,99	1,85	19,90	18,51
147	1000284	Транспорт на стари материали до склад на Възложителя, изкупвателен пункт или депо	сортиране по видове на демонтираните материали, натоварване, разтоварване и контрол при измерване на количествата, приемане на отчетния документ и предаване на отговорното техническо лице	t/ km	25	2,34	2,18	58,50	54,41
148	1000286	Направа на отвор в бетон доØ160 mm	Пробиване, полагане на кабела, подмазване/уплътняване/	бр.	3	7,14	6,64	21,42	19,92
149	1000288	Направа на стоманена конструкция /вкл. боядисване/	профилна стомана, чембер, електроди, болтове, грундиране и двукратно боядисване	kg	60	5,57	4,25	334,20	255,01
150	1000290	Доставка и полагане на бетон	Доставка и труд за полагане	m <sup>3</sup>	3	176,00	111,60	528,00	334,80
151	1000311	Демонтаж на метална конструкция	сортиране по видове на демонтираните материали, натоварване, разтоварване и контрол при измерване на количествата, приемане на отчетния документ и предаване на отговорното техническо лице, вкл. Връщане в склада	kg	20	2,00	1,86	40,00	37,20
152	1000312	Направа на изкоп ръчен	Допълнителна позиция (използва се за случаите, когато направените изкопи са извън стандарта на позициите с изкопи)	m <sup>3</sup>	35	24,98	23,23	874,30	813,10
153	1000320	Доставка на чакъл	доставка и полагане	m <sup>3</sup>	4	34,99	32,54	139,96	130,16
154	1000328	ДСР на материали от склад на Изпълнителя *	При доставка на материалите от доставчик на Възложителя директно в склада на Изпълнителя - процент от стойността на материалите *	%	1000	1,50%	1,50	15,00	15,00
155		Монтаж на термосвиваема ръкавица		бр.	1	13,94	4,65	13,94	4,65
156		Възстановяване на изолация на кабел СрН с хартиено маслена изолация по лентова технология	Възстановяване на изолация на кабел СрН с хартиено маслена изолация по лентова технология	бр.	6	93,36	67,89	560,16	407,34
157		Възстановяване на изолация на кабел НН с хартиено маслена изолация по лентова технология	Възстановяване на изолация на кабел НН с хартиено маслена изолация по лентова технология	бр.	5	68,26	53,94	341,30	269,70
<b>Обща стойност на КСС в лв. без ДДС:</b>								<b>79698,13</b>	<b>56901,51</b>

Стойност на материалите:

\* За целите на класирането по поз 143 и поз 154 се приема стойност на материали в размер на 1000.00 лв.

**Ценови показатели**

средна часова ставка	лв/час	2,60
допълнит.разходи за труд	%	95,00
допълнит.разходи за транспорт и механизация	%	30,00
ДСР за материали, доставени от изпълнителя	%	10,00
печалба	%	10,00
други по преценка на участника	%	

Информацията е заличена на основание ЗЗЛД