

### III. Списък с дейностите за извършване на аварийно-възстановителни работи

| №  | SAP номер на позицията | Наименование  | Дейността включва   | мерна единица |
|----|------------------------|---|---|---------------|
| 1  | 1000002                | Разкъртване на тротоар-бетонен  | труд, инструменти, механизация (до 100 mm)  | m2            |
| 2  | 1000003                | Разкъртване на тротоар-с тротоарни плочки                                     | труд, инструменти, механизация  | m2            |
| 3  | 1000004                | Разкъртване на паважна настилка   | труд, инструменти, механизация  | m2            |
| 4  | 1000005                | Разкъртване на асфалтова настилка   | труд, инструменти, механизация  | m2            |
| 5  | 1000006                | Рязане на асфалтова настилка  | включително механизация и консумативи, като позицията може да се използва за други видове настилки(срез на 1 м)   | m             |
| 6  |                        | Разкъртване на плочки лукс  | труд, инструменти, механизация  | m2            |
| 7  | 1000007                | Възстановяване на тротоар-бетонен   | бетон до 10 см, включително материали и консумативи   | m2            |
| 8  | 1000008                | Възстановяване на тротоар с плочки-нови                                       | включително материали и консумативи (сиви и цветни плочки)  | m2            |
| 9  | 1000009                | Възстановяване на тротоар с плочки-стари                                      | труд, материали и консумативи   | m2            |
| 10 | 1000010                | Възстановяване на тротоар с плочки-лукс                                       | включително материали и консумативи (стойност на плочките над 15лв. на кв.м.)   | m2            |
| 11 | 1000011                | Възстановяване на асфалтова настилка-път                                      | труд, чакъл, асфалтобетонена смес   | m2            |
| 12 | 1000012                | Възстановяване на асфалтова настилка-тротоар                                  | труд, чакъл, асфалтобетонена смес   | m2            |
| 13 | 1000013                | Възстановяване на паважна настилка  | включително материали и консумативи   | m2            |
| 14 |                        | Възстановяване на тротоар с щампован бетон                                    | включително материали и консумативи   | m2            |
| 15 | 1000014                | Демонтаж бетонни бордюри  | труд, инструменти, механизация  | m             |
| 16 | 1000015                | Монтаж бетонни бордюри-нови   | включително бордюри и материали за монтаж   | m             |
| 17 | 1000016                | Монтаж бетонни бордюри-стари  | включително материали за монтаж   | m             |
| 18 | 1000018                | Направа изкоп III категория 0.8/0.4 в/у кабел                                 | изкопаване, зариване (обратно засипване със земни почви), трамбоване  | m             |
| 19 | 1000020                | Направа изкоп III категория 0.8/0.6 в/у кабел                                 | изкопаване, зариване (обратно засипване със земни почви), трамбоване  | m             |
| 20 | 1000024                | Направа изкоп III категория 1.1/0.4 в/у кабел                                 | изкопаване, зариване (обратно засипване със земни почви), трамбоване  | m             |
| 21 | 1000026                | Направа изкоп III категория 1.1/0.6 в/у кабел                                 | изкопаване, зариване (обратно засипване със земни почви), трамбоване  | m             |
| 22 | 1000032                | Направа изкоп IV категория 0.8/0.4 в/у кабел                                  | изкопаване, зариване (обратно засипване със земни почви), трамбоване  | m             |
| 23 | 1000034                | Направа изкоп IV категория 0.8/0.6 в/у кабел                                  | изкопаване, зариване (обратно засипване със земни почви), трамбоване  | m             |
| 24 | 1000038                | Направа изкоп IV категория 1.1/0.4 в/у кабел                                  | изкопаване, зариване (обратно засипване със земни почви), трамбоване  | m             |
| 25 | 1000040                | Направа изкоп IV категория 1.1/0.6 в/у кабел                                  | изкопаване, зариване (обратно засипване със земни почви), трамбоване  | m             |
| 26 | 1000045                | Направа изкоп в скален терен  | изкопаване, зариване (обратно засипване със земни почви), трамбоване  | m             |
| 27 |                        | Направа на нестандартен машинен изкоп   | изкопаване, зариване (обратно засипване със земни почви), трамбоване  | m             |
| 28 | 1000053                | Полагане PVC тръби $\varnothing 110/3.2$ mm в изкоп                           | тръби, труд, пясък  | m             |
| 29 | 1000055                | Полагане PVC тръби $\varnothing 140/4.1$ mm в изкоп                           | тръби, труд, пясък  | m             |
| 30 | 1000058                | Направа на подложка с пясък и покриване с PVC лента-за изкоп с ширина 0,4 m   | 10 см пясък, над кабела втори пласт 10 см пясък, поставяне на лента (с доставката на материали)   | m             |
| 31 | 1000059                | Направа на подложка с пясък и покриване с PVC лента-за изкоп с ширина 0,6 m   | 10 см пясък, над кабела втори пласт 10 см пясък, поставяне на лента (с доставката на материали)   | m             |
| 32 | 1000060                | Направа подложка за кабел с пясък и покриване с тухли-за един кабел           | 10 см пясък, над кабела втори пласт 10 см пясък, нареждане на тухли с доставка на материали   | m             |
| 33 | 1000061                | Направа подложка за кабел с пясък и покриване с тухли за повече от един кабел | 10 см пясък, над кабела втори пласт 10 см пясък, нареждане на тухли с доставка на материали   | m             |
| 34 | 1000065                | Монтаж на гофрирана тръба   | Закрепване, включително крепежни елементи(върху СБС с неръждаема лента 10 x 0,4mm, върху стена с щифтдюбел $\varnothing 8$ mm с кабелна превръзка UV - устойчив). Тръбата е доставка на Възложителя | m             |
| 35 | 1000071                | Засипване на колектор с пясък / тръбна мрежа                                  | Доставка и разхвърляне на пясък   | m3            |
| 36 | 1000073                | Полагане на кабел по метална конструкция                                      | Прикрепване на кабела с превръзка, включително превръзката с минимален размер 250x4.5 – 28daN – UV устойчиви(черни)   | m             |
| 37 | 1000074                | Изтегляне на кабел в тръба $\varnothing 110*3.2$ mm по конструкция            | Доставка и закрепване на тръбата, изтегляне на кабела, крепежи от изпълнителя   | m             |
| 38 | 1000075                | Изтегляне на кабел в тръба $\varnothing 140*4.1$ mm по конструкция            | Доставка и закрепване на тръбата, изтегляне на кабела, крепежи от изпълнителя   | m             |
| 39 | 1000076                | Полагане на кабел в изкоп до 4x50 mm2 включително                             | пробутване на барабан, зариване на кабела, полагане, отрязване и запушване  | m             |



|    |         |   |   |     |
|----|---------|---|---|-----|
| 40 | 1000077 | Полагане на кабел в изкоп до 4x95 mm2 включително   | пробутване на барабан, развиване на кабела, полагане, отрязване и запушване   | m   |
| 41 | 1000078 | Полагане на кабел в изкоп над 4x120 mm2 включително   | пробутване на барабан, развиване на кабела, полагане, отрязване и запушване   | m   |
| 42 | 1000079 | Полагане на кабел СрН в изкоп до 95 mm2 включително-едно жило   | пробутване на барабан, развиване на кабела, полагане, отрязване и запушване, превръзки на 3-те фази с лента PVC през 3 м, доставка и монтаж през 3 м на превръзката с минимален размер 360x4.5 - 28daN  | m   |
| 43 | 1000080 | Полагане на кабел СрН в изкоп над 120 mm2 включително-едно жило   | пробутване на барабан, развиване на кабела, полагане, отрязване и запушване, превръзки на 3-те фази с лента PVC.през 3м, доставка и монтаж през 3 м на превръзката с минимален размер 360x4.5 - 28daN   | m   |
| 44 | 1000081 | Изтегляне кабел в тръба до 4x50 mm2 включително   | пробутване на барабан, развиване на кабела, изтегляне, отрязване и запушване (заплаща се само дължината на тръбата/тръбите през които преминава кабела)   | m   |
| 45 | 1000082 | Изтегляне кабел в тръба до 4x95 mm2 включително   | пробутване на барабан, развиване на кабела, изтегляне, отрязване и запушване (заплаща се само дължината на тръбата/тръбите през които преминава тръбата)  | m   |
| 46 | 1000083 | Изтегляне кабел в тръби над 4x120 mm2 ключително  | пробутване на барабан, развиване на кабела, изтегляне, отрязване и запушване (заплаща се само дължината на тръбата/тръбите през които преминава кабела)   | m   |
| 47 | 1000084 | Изтегляне на кабел СрН в тръби до 95 mm2 включително-едно жило  | пробутване на барабан, развиване на кабела, изтегляне, отрязване и запушване (заплаща се само дължината на тръбата/тръбите през които преминава кабела)   | m   |
| 48 | 1000085 | Изтегляне на кабел СрН в тръби над 120 mm2 включително-едно жило  | пробутване на барабан, развиване на кабела, изтегляне, отрязване и запушване (заплаща се само дължината на тръбата/тръбите през които преминава тръбата)  | m   |
| 49 | 1000090 | Направа на кабелна глава НН до 3x70+35 mm2 (4x70 mm2) включително (за 4-те жила)                                    | направа на разделка, кербоване на обувки, монтаж на термосвиваема ръкавица, закрепване към съоръжението(ръкавицата е доставка от възложителя)   | бр. |
| 50 | 1000091 | Направа на кабелна глава НН над 3x95+50 mm2 (4x95 mm2) включително (за 4-те жила)                                   | направа на разделка, кербоване на обувки, монтаж на термосвиваема ръкавица, закрепване към съоръжението(ръкавицата е доставка от възложителя)   | бр. |
| 51 | 1000093 | Направа на кабелна глава СрН за едно жило - сух кабел   | направа на разделка, кербоване на обувки, монтаж на кабелна глава, заземяване, ел. подвързване към съоръжението, механично укрепване към конструкцията  | бр. |
| 52 | 1000094 | Направа на кабелни муфи до 3x70+35 mm2 (4x70 mm2) включително (за 4-те жила)  | направа на разделка, кербоване на втулки и монтаж на муфа   | бр. |
| 53 | 1000095 | Направа на кабелни муфи над 3x95+50 mm2 (4x95 mm2) включително (за 4-те жила)                                       | направа на разделка, кербоване на втулки и монтаж на муфа   | бр. |
| 54 | 1000096 | Направа на муфа СрН- за едно жило   | направа на разделка, кербоване на съединител, монтаж на муфа  | бр. |
| 55 | 1000097 | Направа на преходна муфа СрН (за три жила)  | направа на разделка, кербоване на съединител, монтаж на муфа  | бр. |
| 56 | 1000100 | Подвързване на кабел НН до 3x95+50 mm2 (4x95 mm2) включително (за 4-те жила) към съществуващо табло / съоръжение    | направа на разделка, бандажиране, присъединяване към тоководещи части(ел.подвързване) и закрепване (механично) към съоръжението (когато не се използват кабелни обувки и термосвиваем ръкав)  | бр. |
| 57 | 1000101 | Подвързване на кабел НН над 3x120+70 mm2 (4x120 mm2) включително (за 4-те жила) към съществуващо табло / съоръжение | направа на разделка, бандажиране, присъединяване към тоководещи части(ел.подвързване) и закрепване (механично) към съоръжението (когато не се използват кабелни обувки и термосвиваем ръкав)  | бр. |
| 58 | 1000104 | Монтаж на КАБЕЛЕН ШКАФ  | Изкоп с размер: дълб.- 650mm, дължина - 460mm/ 800mm, шир.- 320mm, доставка и полагане на пясък - 0,04m³/0,08m³(засипан до „ + 50mm“ kota изравнен терен)и механичен монтаж на касета. Нивелиране на цялата конструкция. Зариване и трамбоване. Направа на траен надпис на касетата. Присъединяване към заземител. Пясъка и крепежните елементи се доставят от Изпълнителя. | бр. |
| 59 | 1000105 | Демонтаж на КАБЕЛЕН ШКАФ  | Разкачване на кабели и механичен демонтаж на касета вкл.фундамент   | бр. |
| 60 | 1000106 | Монтаж РК   | Механичен монтаж на кутия и присъединяване към заз.уредба. Крепежите са доставка на Изпълнителя   | бр. |
| 61 | 1000107 | Демонтаж на РК  | разкачане на кабели и механичен демонтаж на кутия   | бр. |
| 62 | 1000110 | Монтаж табло до 5 електромера включително-на стена/фундамент  | прикрепване на таблото, включително крепежните елементи при геометричен център на таблото 1.7 м.  | бр. |
| 63 | 1000112 | Монтаж табло до 15 електромера включително  | вкопаване на основа до "- 100mm" kota изравнен терен, засипване с пясък, до kota изравнен терен "+ 50 mm", прикрепване на таблото, (крепежните елементи - дюбели са в комплектовката на таблото).   | бр. |
| 64 | 1000113 | Монтаж табло над 15 електромера   | вкопаване на основа до "- 100mm" kota изравнен терен, засипване с пясък, до kota изравнен терен "+ 50 mm", прикрепване на таблото, (крепежните елементи - дюбели са в комплектовката на таблото).   | бр. |
| 65 | 1000114 | Демонтаж на електромерно табло  | откачване на проводници и сваляне на табло  | бр. |
| 66 | 1000134 | Демонтаж и монтаж на трафомашина до 400KVA включително за БКТП/ ТП  | демонтаж и монтаж на машината, разкачане и подвързване на кабели НН и СрН, застопоряване, заземяване (вкл. товаро-разтоварните работи)  | бр. |
| 67 | 1000137 | Демонтаж и монтаж на трафомашина над 630KVA включително за БКТП/ ТП   | демонтаж и монтаж на машината, разкачане и подвързване на кабели НН и СрН, застопоряване, заземяване (вкл. механизация и товаро-разтоварните работи)  | бр. |







|     |         |   |  |     |
|-----|---------|---|--|-----|
| 84  | 1000171 | Изправяне на СРС НМГ - 952 в планински терен      | пикетаж, кариране, изкоп, сглобяване/вкл. конзоли/, потапяне и нивелиране на основа, изправяне, полагане на бетон и направа на пирамида, обратна засипка и разхвърляне на пръст, номериране, монтаж табели, боядисване двукратно вкл.материалите( касае корекции на покритието, получено при транспортирането на стълбовете) | бр. |
| 85  | 1000172 | Изправяне на СРС ЪМ 20° - 952 в равнинен терен    | пикетаж, кариране, изкоп, сглобяване/вкл. конзоли/, потапяне и нивелиране на основа, изправяне, полагане на бетон и направа на пирамида, обратна засипка и разхвърляне на пръст, номериране, монтаж табели, боядисване двукратно вкл.материалите( касае корекции на покритието, получено при транспортирането на стълбовете) | бр. |
| 86  | 1000173 | Изправяне на СРС ЪМ 20° - 952 в планински терен   | пикетаж, кариране, изкоп, сглобяване/вкл. конзоли/, потапяне и нивелиране на основа, изправяне, полагане на бетон и направа на пирамида, обратна засипка и разхвърляне на пръст, номериране, монтаж табели, боядисване двукратно вкл.материалите( касае корекции на покритието, получено при транспортирането на стълбовете) | бр. |
| 87  | 1000174 | Изправяне на СРС ЪМ 60° - 952 в равнинен терен    | пикетаж, кариране, изкоп, сглобяване/вкл. конзоли/, потапяне и нивелиране на основа, изправяне, полагане на бетон и направа на пирамида, обратна засипка и разхвърляне на пръст, номериране, монтаж табели, боядисване двукратно вкл.материалите( касае корекции на покритието, получено при транспортирането на стълбовете) | бр. |
| 88  | 1000175 | Изправяне на СРС ЪМ 60° - 952 в планински терен   | пикетаж, кариране, изкоп, сглобяване/вкл. конзоли/, потапяне и нивелиране на основа, изправяне, полагане на бетон и направа на пирамида, обратна засипка и разхвърляне на пръст, номериране, монтаж табели, боядисване двукратно вкл.материалите( касае корекции на покритието, получено при транспортирането на стълбовете) | бр. |
| 89  | 1000176 | Изправяне на СРС ЪМ 90° - 952 в равнинен терен    | пикетаж, кариране, изкоп, сглобяване/вкл. конзоли/, потапяне и нивелиране на основа, изправяне, полагане на бетон и направа на пирамида, обратна засипка и разхвърляне на пръст, номериране, монтаж табели, боядисване двукратно вкл.материалите( касае корекции на покритието, получено при транспортирането на стълбовете) | бр. |
| 90  | 1000177 | Изправяне на СРС ЪМ 90° - 952 в планински терен   | пикетаж, кариране, изкоп, сглобяване/вкл. конзоли/, потапяне и нивелиране на основа, изправяне, полагане на бетон и направа на пирамида, обратна засипка и разхвърляне на пръст, номериране, монтаж табели, боядисване двукратно вкл.материалите( касае корекции на покритието, получено при транспортирането на стълбовете) | бр. |
| 91  | 1000180 | Монтаж на СТС- 9,5 m (пилон)                      | пикетаж, изкоп на дупка, изправяне, отвесиране, направа и полагане на бетон, номериране вкл.материалите, СТС доставка на Възложителя   | бр. |
| 92  | 1000181 | Укрепване/отвесиране на съществуващи стълбове НН  | разкопаване, отвесиране, трамбоване, заливане с бетон(вкл.механизация)   | бр. |
| 93  | 1000182 | Укрепване/отвесиране на съществуващи стълбове СрН | разкопаване, отвесиране, трамбоване, заливане с бетон(вкл.механизация)   | бр. |
| 94  | 1000183 | Демонтаж на стълб НН                              | разкопаване, разбиване на бетон, сваляне с кран, демонтаж превръзки и проводник, натоварване на автомобил(вкл.механизация)   | бр. |
| 95  | 1000184 | Демонтаж на СБС СрН                               | Разравяне, разбиване на бетон, сваляне стълба на земята демонтаж превръзки и проводник, лодка, изолатори, натоварване на автомобил(вкл.механизация)  | бр. |
| 96  | 1000185 | Демонтаж на СРС НМГ                               | Разравяне, разбиване на бетон, сваляне стълба на земята, демонтаж пистолет, лодка, изолатори, натоварване на автомобил (вкл. механизация)  | бр. |
| 97  | 1000186 | Демонтаж на СРС ЪМ                                | Разравяне, разбиване на бетон, сваляне стълба на земята, демонтаж пистолет, лодка, изолатори, натоварване на автомобил (вкл. механизация)  | бр. |
| 98  | 1000189 | Монтаж на кука с изолатор НН                      | почистване изолатор, втулка, навиване на изолатора на куката, пробиване на отвор на стълба (или избиване на клина) монтиране на куката с изолатора   | бр. |
| 99  | 1000191 | Подмяна на конзоли СрН за една тройка             | демонтаж на стара конзола, монтаж на нова, вкл. механизация  | бр. |
| 100 | 1000197 | Монтаж на изолатор - носещ                        | монтаж на изолатора към конзолата, направа на превръзка, вкл. механизация  | бр. |
| 101 | 1000198 | Монтаж на изолатор - висящ                        | монтаж на изолатора и прилежащата арматура, вкл. механизация   | бр. |
| 102 | 1000199 | Монтаж на изолатор - опъвателен                   | монтаж на изолатора и прилежащата арматура, вкл. механизация   | бр. |
| 103 | 1000200 | Монтаж на изолаторна верига-носеца с два елемента | почистване на елементите, сглобяване на веригата с всички арматурни части, монтаж на веригата, вкл. механизация  | бр. |
| 104 | 1000202 | Монтаж на изолатор ИППО или друг подпорен         | почистване на изолатора, монтаж на изолатора, вкл. механизация   | бр. |
| 105 | 1000203 | Демонтаж на изолатор - носещ                      | демонтаж превръзка, проводник, разбиване гайка/срязване/   | бр. |



|     |         |   |  |     |
|-----|---------|---|--|-----|
| 106 | 1000204 | Демонтаж на изолатор - висящ                            | демонтаж от проводника и от конзолата и демонтаж от прилежащата арматура   | бр. |
| 107 | 1000205 | Демонтаж на изолатор - опъвателен                       | демонтаж от проводника и от конзолата и демонтаж от прилежащата арматура   | бр. |
| 108 | 1000206 | Демонтаж на изолаторна верига-носеца с два елемента     | демонтаж от проводника и от конзолата, вкл. механизация и депониране.  | бр. |
| 109 | 1000208 | Демонтаж на изолатор ИППО или друг подпорен             | демонтаж от съоръжение, вкл. механизация и депониране.   | бр. |
| 110 | 1000209 | Демонтаж на изолатор с кука за НН, заедно с превръзките | Демонтаж на куката с изолатора от стълба, вкл. механизация и депониране.   | бр. |
| 111 | 1000210 | Монтаж на кука-тип свинска опашка                       | монтаж към СБС, навиване гайка и шайба   | бр. |
| 112 | 1000212 | Направа и монтаж на превръзки за ВЕЛ                    | монтаж на превръзка, материали доставка на Възложителя   | бр. |
| 113 | 1000213 | Монтаж на термосвиваеми тапи на изолиран проводник      | Затапване края на изол.проводник, против влага, вкл. механизация   | бр. |
| 114 | 1000214 | Монтаж клема носеща за СрН                              | монтаж към изолатор, вкарване на проводник и затягане болтове, вкл. механизация  | бр. |
| 115 | 1000215 | Демонтаж клема носеща за СрН                            | демонтаж от проводник и демонтаж от изолатор, вкл. механизация   | бр. |
| 116 | 1000216 | Монтаж клема опъвателна за СрН                          | монтаж към изолатор, монтаж проводник, затягане, вкл. механизация  | бр. |
| 117 | 1000217 | Демонтаж клема опъвателна за СрН                        | разхлабване, демонтаж на прводник, демонтаж болтове, вкл. механизация  | бр. |
| 118 | 1000218 | Монтаж на клема носеща с конзола за УИП                 | На СБС, се монтира шпилка, конзола, лодка, захваща се носещия нулев проводник и се пристяга с PVC лента  | бр. |
| 119 | 1000219 | Монтаж на клема опъвателна с конзола за УИП             | На СБС се монтира болт с ухо, опъвателна клема, с която се захваща носещия нулев проводник и се пристяга с PVC лента   | бр. |
| 120 | 1000220 | Монтаж на клема отклонителна/разклонителна към мрежа    | Клема Т-образна, свързваща основния клон към други отклонения/усукан-усукан, усукан-неизолиран проводник за различни сечения/ и пристягане с PVC лента                   | бр. |
| 121 | 1000221 | Монтаж на опъвач заедно с кука на стена/стълб           | В/ху болт свинска опашка се монтира опъвателна клема, в който се монтират 2x16 до 4x25 усукан проводник, другият край е хванат с анкерен болт с ухо към абоната.         | бр. |
| 122 | 1000222 | Монтаж на маншон изолиран                               | Направа кербова връзка м/у УИП и кабел или проводник   | бр. |
| 123 | 1000228 | Демонтаж на U болт                                      | електродъгово рязане, ъглошлайф, спрей за ръжда  | бр. |
| 124 | 1000229 | Демонтаж на пелеруда                                    | електродъгово рязане, ъглошлайф, спрей за ръжда  | бр. |
| 125 | 1000231 | Монтаж на единичен проводник М-16 mm2                   | изтегляне на проводника, регулиране, направа на крайни връзки, превръзки, мостчета и съединения, вкл. механизация  | m   |
| 126 | 1000232 | Монтаж на единичен проводник АС-25 mm2                  | изтегляне на проводника, регулиране, направа на крайни връзки, превръзки, мостчета и съединения, вкл. механизация  | m   |
| 127 | 1000233 | Монтаж на единичен проводник АС-35 mm2                  | развиване, изтегляне на проводника, регулиране, кербоване, крайни връзки, превръзки, направа на крайни връзки, превръзки, мостови съединения или клеми, вкл. механизация | m   |
| 128 | 1000234 | Монтаж на единичен проводник АС-50 mm2                  | развиване, изтегляне на проводника, регулиране, кербоване, крайни връзки, превръзки, направа на крайни връзки, превръзки, мостови съединения или клеми, вкл. механизация | m   |
| 129 | 1000235 | Монтаж на единичен проводник АС-70 mm2                  | развиване, изтегляне на проводника, регулиране, кербоване, крайни връзки, превръзки, направа на крайни връзки, превръзки, мостови съединения или клеми, вкл. механизация | m   |
| 130 | 1000236 | Монтаж на единичен проводник АС-95 mm2                  | развиване, изтегляне на проводника, регулиране, кербоване, крайни връзки, превръзки, направа на крайни връзки, превръзки, мостови съединения или клеми, вкл. механизация | m   |
| 131 | 1000238 | Теглене на усукан проводник 4x16 и 4x25 mm2             | монтаж и регулиране на проводника, вкл. механизация  | m   |
| 132 | 1000239 | Теглене на усукан проводник до 3x35+54,6 mm2            | монтаж и регулиране на проводника, вкл. механизация  | m   |
| 133 | 1000240 | Теглене на усукан проводник до 3x70+54,6 mm2            | монтаж и регулиране на проводника, вкл. механизация  | m   |
| 134 | 1000241 | Теглене на усукан проводник до 3x150+54,6 mm2           | монтаж и регулиране на проводника, вкл. механизация  | m   |
| 135 | 1000248 | Демонтаж на единичен проводник НН                       | разкачане на превръзки, сваляне на земята, навиване  | m   |
| 136 | 1000249 | Демонтаж на трипроводна линия АС 95mm <sup>2</sup>      | откачане от лодки и пистолети, разкачане на превръзки, сваляне на земята, навиване   | km  |
| 137 | 1000250 | Демонтаж на трипроводна линия АС 70mm <sup>2</sup>      | откачане от лодки и пистолети, разкачане на превръзки, сваляне на земята, навиване на барабан, вкл. механизация  | km  |
| 138 | 1000251 | Демонтаж на трипроводна линия АС 50mm <sup>2</sup>      | откачане от лодки и пистолети, разкачане на превръзки, сваляне на земята, навиване на барабан  | km  |
| 139 |         | Демонтаж единичен проводник АС 95mm <sup>2</sup>        | откачане от лодки и пистолети, разкачане на превръзки, сваляне на земята, навиване   | m   |
| 140 |         | Демонтаж единичен проводник АС 70mm <sup>2</sup>        | откачане от лодки и пистолети, разкачане на превръзки, сваляне на земята, навиване на барабан, вкл. механизация  | m   |
| 141 |         | Демонтаж единичен проводник АС 50mm <sup>2</sup>        | откачане от лодки и пистолети, разкачане на превръзки, сваляне на земята, навиване на барабан  | m   |
| 142 | 1000280 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци          | цената включва натоварване, почистване на площадката, извозване до депо, заплащане на такса смет.  | m3  |

|     |         |   |  |                |
|-----|---------|---|--|----------------|
| 143 | 1000281 | Транспорт на материали от склад на Възложителя  | Процент от стойността на извозените материали (стойността на извозените материали е в лв.)   | %              |
| 144 |         | Транспорт на материали от склад на Възложителя  | транспортиране на материали от склада на Възложителя до обекта с натоварване и разтоварване от Изпълнителя   | t/ km          |
| 145 | 100282  | Транспортиране на СБС от Възложителя  | транспортиране от склада на Възложителя до обекта с натоварване и разтоварване от Изпълнителя  | km             |
| 146 | 1000283 | Транспортиране на СБС от Производителя  | Транспорт от обекта до производителя и обратно с натоварване от производителя и разтоварване от Изпълнителя, при разтоварване на различни депа се отчитат изминатите километри                                     | t/ km          |
| 147 | 1000284 | Транспорт на стари материали до склад на Възложителя, изкупвателен пункт или депо         | сортиране по видове на демонтираните материали, натоварване, разтоварване и контрол при измерване на количествата, приемане на отчетния документ и предаване на отговорното техническо лице                        | t/ km          |
| 148 | 1000286 | Направа на отвор в бетон до $\varnothing 160$ mm  | Пробиване, полагане на кабела, подмазване/уплътняване/   | бр.            |
| 149 | 1000288 | Направа на стоманена конструкция /вкл. боядисване/  | профилна стомана, чембер, електроди, болтове, грундиране и двукратно боядисване  | kg             |
| 150 | 1000290 | Доставка и полагане на бетон  | Доставка и труд за полагане  | m <sup>3</sup> |
| 151 | 1000311 | Демонтаж на метална конструкция   | сортиране по видове на демонтираните материали, натоварване, разтоварване и контрол при измерване на количествата, приемане на отчетния документ и предаване на отговорното техническо лице, вкл. Връщане в склада | kg             |
| 152 | 1000312 | Направа на изкоп ръчен  | Допълнителна позиция (използва се за случаите, когато направените изкопи са извън стандарта на позициите с изкопи)   | m <sup>3</sup> |
| 153 | 1000320 | Доставка на чакъл   | доставка и полагане  | m <sup>3</sup> |
| 154 | 1000328 | ДСР на материали от склад на Изпълнителя  | При доставка на материалите от доставчик на Възложителя директно в склада на Изпълнителя - процент от стойността на материалите  | %              |
| 155 |         | Монтаж на термосвиваема ръкавица  |  | бр.            |
| 156 |         | Възстановяване на изолация на кабел СрН с хартиено маслена изолация по лентова технология | Възстановяване на изолация на кабел СрН с хартиено маслена изолация по лентова технология  | бр.            |
| 157 |         | Възстановяване на изолация на кабел НН с хартиено маслена изолация по лентова технология  | Възстановяване на изолация на кабел НН с хартиено маслена изолация по лентова технология   | бр.            |