

ЕЛФОР ЕООД - гр. ПЛОВДИВ

АНАЛИЗИ

за образуването на единичните цени на видовете строително монтажни работи

АНАЛИЗ №	НАИМЕНОВАНИЕ	мярка	к-во	цена	СТ-СТ.
N.1	1000002 Разкъртване на тротоар-бетонен МЕХАНИЗАЦИЯ :	м2		360,0	
	КЪРТАЧИ	мсм	р.н.	цена	СТ-СТ
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.		0,0	30
	ДОП.РАЗХОДИ:			0,3	4
	доп.р.механизация (%)				1,05
	доп.р-ди труд (%)			15,0	0,13
	всичко преки			90,0	0,94
	общо допълнителни р-ди				1,92
	начисления (%)			10,0	1,07
	Обща цена :				0,30
					3,29
N.2	1000003 Разкъртване на тротоар-с тротоарни плочки ТРУД :	м2		540,0	
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	р.н.	цена	СТ-СТ
	ИЗКОПЧИЯ - II ст.	ч.ч.		0,1	3
	ДОП.РАЗХОДИ:			0,1	4
	доп.р-ди труд (%)				0,21
	всичко преки			90,0	0,32
	общо допълнителни р-ди				0,53
	начисления (%)			10,0	0,47
	Обща цена :				0,10
					1,10
N.3	1000004 Разкъртване на паважна настилка ТРУД :	м2		60,0	
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	р.н.	цена	СТ-СТ
	ИЗКОПЧИЯ - II ст.	ч.ч.		0,9	4,5
	ДОП.РАЗХОДИ:			1,0	4
	доп.р-ди труд (%)				4,25
	всичко преки			90,0	4,00
	общо допълнителни р-ди				8,25
	начисления (%)			10,0	7,43
	Обща цена :				1,57
					17,25
N.4	1000005 Разкъртване на асфалтова настилка МЕХАНИЗАЦИЯ :	м2		360,0	
	КЪРТАЧИ	мсм	р.н.	цена	СТ-СТ
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.		0,1	30
	ДОП.РАЗХОДИ:			0,1	4,5
	доп.р.механизация (%)				0,67
	доп.р-ди труд (%)			15,0	0,23
	всичко преки			90,0	0,60
	общо допълнителни р-ди				2,17
	начисления (%)			10,0	0,83
	Обща цена :				0,30
					3,30
N.5	1000006 Рязане на асфалтова настилка МЕХАНИЗАЦИЯ :	м		1500,0	
	ФУГОРЕЗ	мсм	р.н.	цена	СТ-СТ
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.		0,0	40
	ДОП.РАЗХОДИ:			0,1	4
	доп.р.механизация (%)				0,24
	доп.р-ди труд (%)			15,0	0,07
	всичко преки			90,0	0,21
	общо допълнителни р-ди				0,72
					0,28

	начисления (%)		10,0		0,10
	Обща цена :				1,10
N.6	Разкъртване на плочки лукс	м2	480,0		
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	р.н.	цена	ст-ст
	ИЗКОПЧИЯ - II ст.	ч.ч.	0,1	3	0,33
			0,1	4	0,32
					0,65
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90,0		0,58
	всичко преки				0,65
	общо допълнителни р-ди				0,58
	начисления (%)		10,0		0,12
	Обща цена :				1,35
N.7	1000007 Възстановяване на тротоар-бетонен	м2	360,0		
	МАТЕРИАЛИ:				
	5003 БЕТОН	м3	р.н.	цена	ст-ст
	ТРУД :		0,1	54	3,54
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1,0	4,5	4,31
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		5,0		0,18
	доп.р-ди труд (%)		90,0		3,88
	всичко преки				7,84
	общо допълнителни р-ди				4,05
	начисления (%)		10,0		1,19
	Обща цена :				13,09
N.8	1000008 Възстановяване на тротоар с плочки-нови	м2	240,0		
	МАТЕРИАЛИ:				
	1325 ПЯСЪК	м3	р.н.	цена	ст-ст
	1996 ЦИМЕНТ /В ТОРБИ/	кг	0,1	23,1	2,31
	5008 ПЛОЧКИ ТРОТОАРНИ	м2	8,0	0,13	1,04
			1,0	17	17,00
					20,35
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0,1	4	0,28
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		5,0		1,02
	доп.р-ди труд (%)		90,0		0,25
	всичко преки				20,63
	общо допълнителни р-ди				1,27
	начисления (%)		10,0		2,19
	Обща цена :				24,09
N.9	1000009 Възстановяване на тротоар с плочки-стари	м2	360,0		
	МАТЕРИАЛИ:				
	1325 ПЯСЪК	м3	р.н.	цена	ст-ст
	1996 ЦИМЕНТ /В ТОРБИ/	кг	0,1	23,1	1,85
			3,0	0,13	0,39
					2,24
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0,7	4	2,84
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		5,0		0,11
	доп.р-ди труд (%)		90,0		2,56
	всичко преки				5,08
	общо допълнителни р-ди				2,67
	начисления (%)		10,0		0,77
	Обща цена :				8,52
N.10	1000010 Възстановяване на тротоар с плочки-лукс	м2	12,0		
	МАТЕРИАЛИ:				
	1325 ПЯСЪК	м3	р.н.	цена	ст-ст
	1996 ЦИМЕНТ /В ТОРБИ/	кг	0,1	23,1	2,31
	5008 ПЛОЧКИ ТРОТОАРНИ	м2	8,0	0,13	1,04
			1,0	17	17,00
					20,35
	ТРУД :				

		РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	1,1	4	4,26
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		5,0		1,02
		доп.р-ди труд (%)		90,0		3,83
		всичко преки				24,61
		общо допълнителни р-ди				4,85
		начисления (%)		10,0		2,95
		Обща цена :				32,41
N.11	1000011	Възстановяване на асфалтова настилка-път	м2	150,0		
		МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст	
		240 БРАШНО КАМЕННО	кг	0,9	0,2	0,18
		5010 АСФАЛТОБЕТОНОВА СМЕС	кг	115,0	0,24	27,60
		2006 ЧАКЪЛ	м3	0,2	14	2,10
		59 БИТУМ	кг	0,5	0,28	0,13
						30,01
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		ВАЛЯК.	мсм	0,0	90	1,35
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0,8	4	3,24
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		5,0		1,50
		доп.р.механизация (%)		15,0		0,20
		доп.р-ди труд (%)		90,0		2,92
		всичко преки				34,60
		общо допълнителни р-ди				4,62
		начисления (%)		10,0		3,92
		Обща цена :				43,14
N.12	1000012	Възстановяване на асфалтова настилка-тротоар	м2	132,0		
		МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст	
		5010 АСФАЛТОБЕТОНОВА СМЕС	кг	95,0	0,24	22,80
		2006 ЧАКЪЛ	м3	0,1	14	1,82
		59 БИТУМ	кг	0,3	0,28	0,08
						24,70
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		ВАЛЯК.	мсм	0,0	90	0,90
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0,2	4	0,73
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		5,0		1,24
		доп.р.механизация (%)		15,0		0,14
		доп.р-ди труд (%)		90,0		0,66
		всичко преки				26,34
		общо допълнителни р-ди				2,03
		начисления (%)		10,0		2,84
		Обща цена :				31,20
N.13	1000013	Възстановяване на паважна настилка	м2	60,0		
		МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст	
		1325 ПЯСЪК	м3	0,1	23,1	2,08
		ТРУД :				
		ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	0,6	3	1,65
		РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0,6	4	2,54
						4,19
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		5,0		0,10
		доп.р-ди труд (%)		90,0		3,77
		всичко преки				6,27
		общо допълнителни р-ди				3,88
		начисления (%)		10,0		1,02
		Обща цена :				11,17
N.14		Възстановяване на тротоар с щампован бетонен	м2	60,0		
		МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст	
		5003 БЕТОН	м3	0,1	54	2,70
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1,3	4,5	6,03

		ДОП.РАЗХОДИ:						
		доп.р.материали (%)			5,0			0,14
		доп.р-ди труд (%)			90,0			5,43
		всичко преки						8,73
		общо допълнителни р-ди						5,56
		начисления (%)			10,0			1,43
		Обща цена :						15,72
N.15	1000014	Демонтаж бетонни бордюри	м		15,0			
		МЕХАНИЗАЦИЯ :						
		КЪРТАЧИ	мсм	р.н.	цена		ст-ст	
		ТРУД :						
		РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.		0,4		4	1,52
		ДОП.РАЗХОДИ:						
		доп.р.механизация (%)			15,0			0,36
		доп.р-ди труд (%)			90,0			1,36
		всичко преки						3,92
		общо допълнителни р-ди						1,72
		начисления (%)			10,0			0,56
		Обща цена :						6,20
N.16	1000015	Монтаж бетонни бордюри-нови	м		15,0			
		МАТЕРИАЛИ:						
		5011 БОРДЮР	бр.	р.н.	цена		ст-ст	
		5012 БЕТОН В15	м3		0,0		74	2,96
		ТРУД :						
		РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.		0,2		4	0,78
		ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.		0,2		3	0,60
		ДОП.РАЗХОДИ:						
		доп.р.материали (%)			5,0			0,65
		доп.р-ди труд (%)			90,0			1,24
		всичко преки						14,34
		общо допълнителни р-ди						1,89
		начисления (%)			10,0			1,62
		Обща цена :						17,85
N.17	1000016	Монтаж бетонни бордюри-стари	м		15,0			
		МАТЕРИАЛИ:						
		5012 БЕТОН В15	м3	р.н.	цена		ст-ст	
		ТРУД :						
		РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.		0,1		4	0,24
		ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.		0,2		3	0,59
		ДОП.РАЗХОДИ:						
		доп.р.материали (%)			5,0			0,15
		доп.р-ди труд (%)			90,0			0,75
		всичко преки						3,79
		общо допълнителни р-ди						0,89
		начисления (%)			10,0			0,47
		Обща цена :						5,15
N.18	1000018	Направа изкоп III категория 0.8/0.4 в/у кабел	м		1800,0			
		ТРУД :						
		ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	р.н.	цена		ст-ст	
		ДОП.РАЗХОДИ:						
		доп.р-ди труд (%)			90,0			2,85
		всичко преки						3,17
		общо допълнителни р-ди						2,85
		начисления (%)			10,0			0,60
		Обща цена :						6,62
N.19	1000020	Направа изкоп III категория 0.8/0.6 в/у кабел	м		210,0			
		ТРУД :						
		ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	р.н.	цена		ст-ст	

		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р-ди труд (%)		90,0			2,97
		всичко преки					3,30
		общо допълнителни р-ди					2,97
		начисления (%)		10,0			0,63
		Обща цена :					6,90
N.20	1000024	Направа изкоп III категория 1.1/0.4 в/у кабел	м	240,0			
		ТРУД :					
		ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	р.н.	цена	ст-ст	
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р-ди труд (%)		1,2		3	3,53
		всичко преки					3,18
		общо допълнителни р-ди					3,53
		начисления (%)		90,0			3,18
		Обща цена :		10,0			0,67
							7,38
N.21	1000026	Направа изкоп III категория 1.1/0.6 в/у кабел	м	30,0			
		ТРУД :					
		ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	р.н.	цена	ст-ст	
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р-ди труд (%)		1,2		3	3,70
		всичко преки					3,33
		общо допълнителни р-ди					3,70
		начисления (%)		90,0			3,33
		Обща цена :		10,0			0,70
							7,72
N.22	1000032	Направа на изкоп IV категория 0.8/0.4 в-у кабел	м	300,0			
		ТРУД :					
		ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	р.н.	цена	ст-ст	
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р-ди труд (%)		1,2		3	3,45
		всичко преки					3,11
		общо допълнителни р-ди					3,45
		начисления (%)		90,0			3,11
		Обща цена :		10,0			0,66
							7,21
N.23	1000034	Направа на изкоп IV категория 0.8/0.6 в-у кабел	м	33,0			
		ТРУД :					
		ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	р.н.	цена	ст-ст	
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р-ди труд (%)		1,2		3	3,60
		всичко преки					3,24
		общо допълнителни р-ди					3,60
		начисления (%)		90,0			3,24
		Обща цена :		10,0			0,68
							7,52
N.24	1000038	Направа на изкоп IV категория 1.1/0.4 в-у кабел	м	15,0			
		ТРУД :					
		ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	р.н.	цена	ст-ст	
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р-ди труд (%)		1,3		3	3,84
		всичко преки					3,46
		общо допълнителни р-ди					3,84
		начисления (%)		90,0			3,46
		Обща цена :		10,0			0,73
							8,03
N.25	1000040	Направа на изкоп IV категория 1.1/0.6 в-у кабел	м	24,0			
		ТРУД :					
		ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	р.н.	цена	ст-ст	
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р-ди труд (%)		1,4		3	4,05
		всичко преки					3,65
		общо допълнителни р-ди					4,05
		начисления (%)		90,0			3,65
		Обща цена :					3,65

		начисления (%)		10,0		0,77
		Обща цена :				8,46
N.26	1000045	Направа на изкоп в скален терен	м	6,0		
		ТРУД :				
		КОЕФ.НАПРАВА ИЗКОП СКАЛЕН ТЕРЕ - I ст.	ч.ч.	р.н.	цена	ст-ст
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		0,3	17,99	4,86
		всичко преки		90,0		4,37
		общо допълнителни р-ди				4,86
		начисления (%)		10,0		4,37
		Обща цена :				0,92
						10,15
N.27		Направа на нестандартен машинен изкоп	м	450,0		
		ТРУД :				
		КОЕФ.НАПРАВА ИЗКОП СКАЛЕН ТЕРЕ - I ст.	ч.ч.	р.н.	цена	ст-ст
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		0,0	400	4,20
		всичко преки		90,0		3,78
		общо допълнителни р-ди				4,20
		начисления (%)		10,0		3,78
		Обща цена :				0,80
						8,78
N.28	1000053	Полагане на ПВЦ тръби ф 110/3,2 мм в изкоп	м	390,0		
		МАТЕРИАЛИ:				
		5096 ПВЦ Ф110	м	р.н.	цена	ст-ст
		1325 ПЯСЪК	м3	1,1	2,5	2,63
				0,0	23,1	0,38
						3,00
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0,1	4	0,40
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		5,0		0,15
		доп.р-ди труд (%)		90,0		0,36
		всичко преки				3,40
		общо допълнителни р-ди				0,51
		начисления (%)		10,0		0,39
		Обща цена :				4,31
N.29	1000055	Полагане на ПВЦ тръби ф 140/4,1 мм в изкоп	м	90,0		
		МАТЕРИАЛИ:				
		5096 ПВЦ Ф110	м	р.н.	цена	ст-ст
		1325 ПЯСЪК	м3	1,1	5,5	5,78
				0,0	23,1	0,38
						6,15
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0,2	4	0,62
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		5,0		0,31
		доп.р-ди труд (%)		90,0		0,56
		всичко преки				6,77
		общо допълнителни р-ди				0,87
		начисления (%)		10,0		0,76
		Обща цена :				8,40
N.30	1000058	Направа подложка с пясък и покриване с ПВЦлентана изкоп с ширина 0,4 м	м	420,0		
		МАТЕРИАЛИ:				
		1325 ПЯСЪК	м3	р.н.	цена	ст-ст
		5002 ЛЕНТА ОЖ	м	0,1	23,1	1,85
				2,0	0,1	0,20
						2,05
		ТРУД :				
		ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	0,1	3	0,23
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		5,0		0,10
		доп.р-ди труд (%)		90,0		0,21
		всичко преки				2,28
		общо допълнителни р-ди				0,31
		начисления (%)		10,0		0,26

		Обща цена :				2,85
N.31	1000059	Направа подложка с пясък и покриване с ПВЦ лента за изкуп с ширина 0,6 м м		336,0		
		МАТЕРИАЛИ:				
	1325	ПЯСЪК	м3	0,1	23,1	1,85
	5002	ЛЕНТА ОЖ	м	1,0	0,1	0,10
						1,95
		ТРУД :				
		ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	0,2	3	0,65
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		5,0		0,10
		доп.р-ди труд (%)		90,0		0,58
		всичко преки				2,59
		общо допълнителни р-ди				0,68
		начисления (%)		10,0		0,33
		Обща цена :				3,60
N.32	1000060	Направа подложка за кабел с пясък и покриване с тухли-за един кабел	м	1320,0		
		МАТЕРИАЛИ:				
	1325	ПЯСЪК	м3	0,1	0,12	0,01
	26.40.11.002/00:	ТУХЛИ ЕДИНИЧНИ	бр.	8,0	0,25	2,00
	26.65.12.021/00:	КАПАЦИ ЕТЕРНИТОВИ	м	2,8	0	0,00
						2,01
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	3,4	3,3	11,22
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		0,0		0,00
		доп.р-ди труд (%)		0,0		0,00
		всичко преки				13,23
		Обща цена :				13,23
N.33	1000061	Направа подложка за кабел с пясък и покриване с тухли за повече от един к: м		600,0		
		МАТЕРИАЛИ:				
	1325	ПЯСЪК	м3	0,2	0,02	0,00
	26.40.11.002/00:	ТУХЛИ ЕДИНИЧНИ	бр.	14,0	0,32	4,84
	26.65.12.021/00:	КАПАЦИ ЕТЕРНИТОВИ	м	3,0	2,5	8,03
						12,87
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,8	2,45	4,46
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		0,0		0,00
		доп.р-ди труд (%)		0,0		0,00
		всичко преки				17,33
		Обща цена :				17,33
N.34	1000065	Монтаж на гофрирана тръба	м	90,0		
		МАТЕРИАЛИ:				
	2361	ЛЕНТА БАНДАЖНА	м	1,0	0,99	0,99
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,1	4	0,26
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		5,0		0,05
		доп.р-ди труд (%)		90,0		0,23
		всичко преки				1,25
		общо допълнителни р-ди				0,28
		начисления (%)		10,0		0,15
		Обща цена :				1,68
N.35	1000071	Засипване на колектор с пясък / тръбна мрежа	бр.	60,0		
		МАТЕРИАЛИ:				
	5002	БЕТОН ПОДЛОЖЕН	м3	0,5	62	31,62
	5012	БЕТОН В15	м3	0,0	74	0,00
	5002	БЕТОН В20	м3	0,0	81	0,00
	5003	АРМАТУРА	кг	0,0	1,27	0,00
						31,62
		ТРУД :				

	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	1,1	4	4,40
	ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	1,0	3	3,00
					7,40
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		5,0		1,58
	доп.р-ди труд (%)		90,0		6,66
	всичко преки				39,02
	общо допълнителни р-ди				8,24
	начисления (%)		10,0		4,73
	Обща цена :				51,99
N.36	1000073 Полагане на кабел по метална конструкция	м	120,0		
	МАТЕРИАЛИ:				
	5103 ПРЕВРЪЗКА	бр.	р.н. 1,0	цена 0,08	ст-ст 0,08
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,4	3	1,23
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		5,0		0,00
	доп.р-ди труд (%)		90,0		1,11
	всичко преки				1,31
	общо допълнителни р-ди				1,11
	начисления (%)		10,0		0,24
	Обща цена :				2,66
N.37	1000074 Полагане на кабел в тръба ф110*3.2мм по конструкция	м	15,0		
	МАТЕРИАЛИ:				
	5003 СТОМАНЕНА ЛЕНТА	м	р.н. 1,0	цена 0,89	ст-ст 0,89
	5003 КЛИПС ЗА СТОМАНЕНА ЛЕНТА	бр.	3,0	0,17	0,51
					1,40
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0,2	4	0,73
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		5,0		0,07
	доп.р-ди труд (%)		90,0		0,66
	всичко преки				2,13
	общо допълнителни р-ди				0,73
	начисления (%)		10,0		0,29
	Обща цена :				3,15
N.38	1000075 Полагане на кабел в тръба ф140*4.1мм по конструкци	м	4,0		
	МАТЕРИАЛИ:				
	5003 СТОМАНЕНА ЛЕНТА	м	р.н. 1,0	цена 0,89	ст-ст 0,89
	5003 КЛИПС ЗА СТОМАНЕНА ЛЕНТА	бр.	3,0	0,17	0,51
					1,40
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0,2	4	0,65
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		5,0		0,07
	доп.р-ди труд (%)		90,0		0,59
	всичко преки				2,05
	общо допълнителни р-ди				0,66
	начисления (%)		10,0		0,27
	Обща цена :				2,98
N.39	1000076 Полагане на кабел в изкоп до 4x50 мм2 включително	м	120,0		
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,1	3	0,44
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90,0		0,40
	всичко преки				0,44
	общо допълнителни р-ди				0,40
	начисления (%)		10,0		0,08
	Обща цена :				0,93
N.40	1000077 Полагане на кабел в изкоп до 4x95 мм2 включително	м	330,0		
	ТРУД :				
		р.н.	цена	ст-ст	

		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,1	3	0,38
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		90,0		0,34
		всичко преки				0,38
		общо допълнителни р-ди				0,34
		начисления (%)		10,0		0,07
		Обща цена :				0,78
N.41	1000078	Полагане на кабел в изкоп над 4x120 мм2 включително	м	360,0		
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,1	3	0,40
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		90,0		0,36
		всичко преки				0,40
		общо допълнителни р-ди				0,36
		начисления (%)		10,0		0,08
		Обща цена :				0,83
N.42	1000079	Полагане на кабел СрН в изкоп до 95 мм2 включително-едно жило	м	60,0		
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,1	3	0,42
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		90,0		0,38
		всичко преки				0,42
		общо допълнителни р-ди				0,38
		начисления (%)		10,0		0,08
		Обща цена :				0,88
N.43	1000080	Полагане на кабел СрН в изкоп над 120 мм2 включително-едно жило	м	1200,0		
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0,1	4	0,44
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		90,0		0,40
		всичко преки				0,44
		общо допълнителни р-ди				0,40
		начисления (%)		10,0		0,08
		Обща цена :				0,93
N.44	1000081	Изтегляне кабел в тръби до 4x50 мм2 включително	м	120,0		
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0,1	4	0,46
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		90,0		0,42
		всичко преки				0,46
		общо допълнителни р-ди				0,42
		начисления (%)		10,0		0,09
		Обща цена :				0,97
N.45	1000082	Изтегляне кабел в тръби до 4x95 мм2 включително	м	180,0		
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0,1	4	0,48
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		90,0		0,43
		всичко преки				0,48
		общо допълнителни р-ди				0,43
		начисления (%)		10,0		0,09
		Обща цена :				0,99
N.46	1000083	Изтегляне кабел в тръби над 4x120 мм2 включително	м	960,0		
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0,1	4	0,48
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		90,0		0,44
		всичко преки				0,48

		общо допълнителни р-ди начисления (%)		10,0		0,44 0,09
		Обща цена :				1,01
N.47	1000084	Изтегляне на кабел СрН в тръби до 95 мм2 включително-едно жило	м	90,0		
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0,1	4	0,25
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		90,0		0,22
		всичко преки				0,25
		общо допълнителни р-ди				0,22
		начисления (%)		10,0		0,05
		Обща цена :				0,52
N.48	1000085	Изтегляне на кабел СрН в тръби над 120 мм2 включително-едно жило	м	720,0		
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0,1	4	0,26
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		90,0		0,24
		всичко преки				0,26
		общо допълнителни р-ди				0,24
		начисления (%)		10,0		0,05
		Обща цена :				0,55
N.49	1000090	Направа на кабелна глава НН до 3x70+35 мм2 (4x95 мм2) включително (за 4 бр.		15,0		
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,6	3	7,92
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		90,0		7,13
		всичко преки				7,92
		общо допълнителни р-ди				7,13
		начисления (%)		10,0		1,51
		Обща цена :				16,56
N.50	1000091	Направа на кабелна глава НН над 3x95+50 мм2 (4x95 мм2) включително (за 4 бр.		60,0		
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	2,0	4,5	8,91
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		90,0		8,02
		всичко преки				8,91
		общо допълнителни р-ди				8,02
		начисления (%)		10,0		1,69
		Обща цена :				18,62
N.51	1000093	Направа на кабелна глава СрН, комплект за едно жило	бр.	4,0		
		МАТЕРИАЛИ:				
		5015 СПИРТ	л.	0,5	1,6	0,80
		715 КОНЦИ	кг	0,2	1	0,20
						1,00
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	6,3	3	18,93
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	6,0	4,5	27,00
						45,93
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		5,0		0,05
		доп.р-ди труд (%)		90,0		41,34
		всичко преки				46,93
		общо допълнителни р-ди				41,39
		начисления (%)		10,0		8,83
		Обща цена :				97,15
N.52	1000094	Направа на кабелни муфи до 3x70+35 мм2(4x70 мм2) включително (за 4-те » бр.		21,0		
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	4,7	4,5	21,02

	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90,0			18,91
	всичко преки					21,02
	общо допълнителни р-ди					18,91
	начисления (%)		10,0			3,99
	Обща цена :					43,92
N.53	1000095 Направа на кабелни муфи над 3x95+50 мм2 (4x95 мм2) включително (за 4-т бр.		60,0			
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	5,0		4,5	22,28
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90,0			20,05
	всичко преки					22,28
	общо допълнителни р-ди					20,05
	начисления (%)		10,0			4,23
	Обща цена :					46,55
N.54	1000096 Направа на кабелна муфа СрН-за едно жило	бр.	36,0			
	МАТЕРИАЛИ:					
	5015 СПИРТ	л.	1,8		1,6	2,88
	715 КОНЦИ	кг	0,1		1	0,08
						2,96
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1,2		4,5	5,22
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		5,0			0,15
	доп.р-ди труд (%)		90,0			4,70
	всичко преки					8,18
	общо допълнителни р-ди					4,85
	начисления (%)		10,0			1,30
	Обща цена :					14,33
N.55	1000097 Направа на кабелна муфа СрН, комплект за три жила	бр.	27,0			
	МАТЕРИАЛИ:					
	5015 СПИРТ	л.	0,5		1,6	0,80
	715 КОНЦИ	кг	0,2		1	0,20
						1,00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	15,0		4,5	67,50
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		5,0			0,05
	доп.р-ди труд (%)		90,0			60,75
	всичко преки					19,05
	общо допълнителни р-ди					16,29
	начисления (%)		10,0			16,56
	Обща цена :					182,20
N.56	1000100 Подвързване на кабел НН до 3x95+50мм2 (4x95мм2)включително за (4-те жи бр.		102,0			
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0,5		4	2,12
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90,0			1,91
	всичко преки					2,12
	общо допълнителни р-ди					1,91
	начисления (%)		10,0			0,40
	Обща цена :					4,44
N.57	Подвързване на кабел НН над 3x120+70 мм2 (4x120 мм2) включително (за бр.		611,0			
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0,5		4	2,12
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90,0			1,91
	всичко преки					2,12
	общо допълнителни р-ди					1,91
	начисления (%)		10,0			0,40
	Обща цена :					4,44

N.58	1000104 Монтаж ШК ПВЦ	бр.	12,0			
	МАТЕРИАЛИ:					
	1996 ЦИМЕНТ /В ТОРБИ/ ТРУД :	кг	5,0	0,13	0,65	
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,9	3	8,55	
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	2,5	4,5	11,25	
					19,80	
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		5,0		0,03	
	доп.р-ди труд (%)		90,0		17,82	
	всичко преки				20,45	
	общо допълнителни р-ди начисления (%)		10,0		17,85	
	Обща цена :				3,83	
					42,13	
N.59	1000105 Демонтаж на ШК ПВЦ	бр.	2,0			
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1,2	4,5	5,40	
	ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	1,4	3	4,09	
					9,49	
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90,0		8,54	
	всичко преки				9,49	
	общо допълнителни р-ди начисления (%)		10,0		8,54	
	Обща цена :				1,80	
					19,83	
N.60	1000106 Монтаж на РК	бр.	4,0			
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1,6	4,5	7,20	
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1,6	4	6,36	
					13,56	
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90,0		12,20	
	всичко преки				13,56	
	общо допълнителни р-ди начисления (%)		10,0		12,20	
	Обща цена :				2,58	
					28,33	
N.61	1000107 Демонтаж на РК	бр.	4,0			
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,9	4,5	3,83	
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,9	4	3,60	
					7,43	
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90,0		6,68	
	всичко преки				7,43	
	общо допълнителни р-ди начисления (%)		10,0		6,68	
	Обща цена :				1,41	
					15,52	
N.62	1000110 МОНТАЖ ТАБЛО ДО 5 ЕЛЕКТРОМЕРА ВКЛ. НА СТЕНА/ФУНДАМЕНТ	бр.	7,0			
	МАТЕРИАЛИ:					
	37 БЕЗИР	кг	0,0	3,8	0,08	
	484 ЕЛЕКТРОДИ	кг	0,1	2,22	0,11	
	192 БОЛТОВЕ С ГАИКИ 10/50 ММ	бр.	1,6	0,2	0,32	
	1435 СТОМАНА	кг	3,0	1,14	3,42	
	956 МИНИУМ	кг	0,0	4,5	0,14	
					4,06	
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	2,0	4	7,88	
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1,9	4	7,77	
					15,65	
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		5,0		0,20	

		р.н.	цена	ст-ст	
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	АВТОКРАН	мсм	1,5	360	545,40
ТРУД :					
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	5,6	4,5	25,29
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	5,5	4	22,00
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	5,0	4	20,00
					67,29
ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		15,0		81,81
	доп.р-ди труд (%)		90,0		60,56
	всичко преки				612,69
	общо допълнителни р-ди				142,37
	начисления (%)		10,0		75,51
	Обща цена :				830,57
N.68	1000140	Монтаж и демонтаж на трафомашина до 400KVA включително за МТП	бр.	1,0	
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	АВТОКРАН	мсм	1,4	360	486,00
ТРУД :					
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	9,1	4,5	41,14
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	5,5	4	22,10
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	5,1	4	20,40
					83,65
ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		15,0		72,90
	доп.р-ди труд (%)		90,0		75,28
	всичко преки				569,65
	общо допълнителни р-ди				148,18
	начисления (%)		10,0		71,78
	Обща цена :				789,61
N.69	1000156	Изправяне на СБС НН в равнинен терен	бр.	16,0	
МАТЕРИАЛИ:					
	5001 ТАБЕЛА ОЖ	бр.	1,0	4,2	4,20
	484 ЕЛЕКТРОДИ	кг	0,5	5	2,50
	5088 КОФРАЖ ИНВЕНТА	м2	10,0	2	20,00
	5002 БЕТОН ПОДЛОЖЕН	м3	0,5	62	31,00
	201 БОЛТОВЕ С ГАЙКИ	бр.	32,0	0,2	6,40
					64,10
ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4,0	3	12,00
	РОБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4,3	4,5	19,30
					31,30
ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		5,0		3,21
	доп.р-ди труд (%)		90,0		28,17
	всичко преки				95,40
	общо допълнителни р-ди				31,37
	начисления (%)		10,0		12,68
	Обща цена :				139,44
N.70	1000157	Изправяне на СБС НН в планински терен	бр.	24,0	
МАТЕРИАЛИ:					
	5001 ТАБЕЛА ОЖ	бр.	1,0	4,2	4,20
	484 ЕЛЕКТРОДИ	кг	0,5	5	2,50
	5088 КОФРАЖ ИНВЕНТА	м2	10,0	2	20,00
	5002 БЕТОН ПОДЛОЖЕН	м3	1,0	62	62,00
	201 БОЛТОВЕ С ГАЙКИ	бр.	32,0	0,2	6,40
					95,10
ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4,0	3	12,00
	РОБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4,1	4,5	18,30
					30,30
ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		5,0		4,76
	доп.р-ди труд (%)		90,0		27,27
	всичко преки				125,40
	общо допълнителни р-ди				32,03
	начисления (%)		10,0		15,74

	Обща цена :				173,17
N.71	1000158 ИЗПРАВЯНЕ НА СБС НЦГ - 951в равнинен терен	бр.	6,0		
	МАТЕРИАЛИ:				
		р.н.	цена	ст-ст	
	5001 ТАБЕЛА ОЖ	бр.	1,0	4,2	4,20
	484 ЕЛЕКТРОДИ	кг	0,5	5	2,50
	5088 КОФРАЖ ИНВЕНТА	м2	10,0	2	20,00
	5002 БЕТОН ПОДЛОЖЕН	м3	1,0	62	62,00
	201 БОЛТОВЕ С ГАЙКИ	бр.	32,0	0,2	6,40
					95,10
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	5,5	3	16,52
	РОБОТНИК - I ст.	ч.ч.	5,5	4,5	24,75
					41,27
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		5,0		4,76
	доп.р-ди труд (%)		90,0		37,15
	всичко преки				136,37
	общо допълнителни р-ди				41,90
	начисления (%)		10,0		17,83
	Обща цена :				196,10
N.72	1000159 Изправяне на СБС НЦГ - 951 в планински терен	бр.	18,0		
	МАТЕРИАЛИ:				
		р.н.	цена	ст-ст	
	5001 ТАБЕЛА ОЖ	бр.	1,0	4,2	4,20
	484 ЕЛЕКТРОДИ	кг	0,5	5	2,50
	5088 КОФРАЖ ИНВЕНТА	м2	10,0	2	20,00
	5002 БЕТОН ПОДЛОЖЕН	м3	1,0	62	62,00
	201 БОЛТОВЕ С ГАЙКИ	бр.	32,0	0,2	6,40
					95,10
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	6,0	3	18,00
	РОБОТНИК - I ст.	ч.ч.	5,5	4,5	24,75
					42,75
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		5,0		4,76
	доп.р-ди труд (%)		90,0		38,48
	всичко преки				137,85
	общо допълнителни р-ди				43,23
	начисления (%)		10,0		18,11
	Обща цена :				199,19
N.73	1000160 ИЗПРАВЯНЕ НА СБС НЦГ - 952 в равнинен терен	бр.	2,0		
	МАТЕРИАЛИ:				
		р.н.	цена	ст-ст	
	5001 ТАБЕЛА ОЖ	бр.	1,0	4,2	4,20
	484 ЕЛЕКТРОДИ	кг	0,5	5	2,50
	5088 КОФРАЖ ИНВЕНТА	м2	10,0	2	20,00
	5002 БЕТОН ПОДЛОЖЕН	м3	1,0	62	62,00
	201 БОЛТОВЕ С ГАЙКИ	бр.	32,0	0,2	6,40
					95,10
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	5,5	3	16,52
	РОБОТНИК - I ст.	ч.ч.	5,5	4,5	24,75
					41,27
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		5,0		4,76
	доп.р-ди труд (%)		90,0		37,15
	всичко преки				136,37
	общо допълнителни р-ди				41,90
	начисления (%)		10,0		17,83
	Обща цена :				196,10
N.74	1000161 Изправяне на СБС НЦГ - 952 в планински терен	бр.	6,0		
	МАТЕРИАЛИ:				
		р.н.	цена	ст-ст	
	5001 ТАБЕЛА ОЖ	бр.	1,0	4,2	4,20
	484 ЕЛЕКТРОДИ	кг	0,5	5	2,50
	5088 КОФРАЖ ИНВЕНТА	м2	10,0	2	20,00
	5002 БЕТОН ПОДЛОЖЕН	м3	1,0	62	62,00

	201	БОЛТОВЕ С ГАЙКИ	бр.	32,0	0,2	6,40	95,10
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	6,0	3	17,97	
		РОБОТНИК - I ст.	ч.ч.	5,5	4,5	24,75	42,72
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		5,0		4,76	
		доп.р-ди труд (%)		90,0		38,45	
		всичко преки				137,82	
		общо допълнителни р-ди				43,20	
		начисления (%)		10,0		18,10	
		Обща цена :				199,13	
N.75	1000162	ИЗПРАВЯНЕ СРС НМГ 951 в равнинен терен	бр.	1,0			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	ст-ст	
		1996 ЦИМЕНТ /В ТОРБИ/	кг	432,0	0,13	56,16	
		596 КАПСУЛИ	бр.	1,0	5	4,80	
		2352 БОЯ БЛАЖНА	кг	2,5	4,5	11,32	
		1436 СТОМАНА ЗА БУРГИИ	кг	0,1	140	7,00	
		316 ВОДА	м3	0,7	0	0,00	
		1325 ПЯСЪК	м3	1,8	23,1	41,58	
		2006 ЧАКЪЛ	м3	1,3	14	18,48	139,34
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
		БАГЕР.	мсм	1,0	290	290,00	
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	15,0	3	45,00	
		РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	15,0	4	60,00	
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	15,0	4	60,00	
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	15,0	4	60,00	
		ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	14,0	3	42,00	
		ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	14,0	3	42,00	
		ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	14,0	3	42,00	351,00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		5,0		6,97	
		доп.р.механизация (%)		15,0		43,50	
		доп.р-ди труд (%)		90,0		315,90	
		всичко преки				780,34	
		общо допълнителни р-ди				366,37	
		начисления (%)		10,0		114,67	
		Обща цена :				1261,37	
N.76	1000163	ИЗПРАВЯНЕ СРС НМГ 951 в планински терен	бр.	2,0			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	ст-ст	
		1996 ЦИМЕНТ /В ТОРБИ/	кг	432,0	0,13	56,16	
		596 КАПСУЛИ	бр.	1,0	5	4,80	
		2352 БОЯ БЛАЖНА	кг	2,5	4,5	11,32	
		1436 СТОМАНА ЗА БУРГИИ	кг	0,1	140	7,00	
		316 ВОДА	м3	0,7	0	0,00	
		1325 ПЯСЪК	м3	1,8	23,1	41,58	
		2006 ЧАКЪЛ	м3	1,3	14	18,48	139,34
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
		БАГЕР.	мсм	1,0	290	290,00	
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	15,5	3	46,50	
		РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	15,0	4	60,00	
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	15,0	4	60,00	
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	15,0	4	60,00	
		ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	15,0	3	45,00	
		ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	15,0	3	45,00	
		ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	15,0	3	45,00	361,50
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		5,0		6,97	
		доп.р.механизация (%)		15,0		43,50	
		доп.р-ди труд (%)		90,0		325,35	
		всичко преки				790,84	
		общо допълнителни р-ди				375,82	
		начисления (%)		10,0		116,67	

Обща цена : 1283,32

N.77 1000164 ИЗПРАВЯНЕ СРС ЪМ 20о - 951 в равнинен терен бр. 2,0

МАТЕРИАЛИ:

	р.н.	цена	ст-ст	
1996 ЦИМЕНТ /В ТОРБИ/	кг	432,0	0,13	56,16
596 КАПСУЛИ	бр.	1,0	5	4,80
2352 БОЯ БЛАЖНА	кг	2,5	4,5	11,32
1436 СТОМАНА ЗА БУРГИИ	кг	0,1	140	7,00
316 ВОДА	м3	0,7	0	0,00
1325 ПЯСЪК	м3	1,8	23,1	41,58
2006 ЧАКЪЛ	м3	1,3	14	18,48
				139,34

МЕХАНИЗАЦИЯ :

БАГЕР. мсм 1,0 290 290,00

ТРУД :

РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	15,0	3	45,00
РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	15,0	4	60,00
РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	15,0	4	60,00
РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	15,0	4	60,00
РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	15,0	4	60,00
ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	14,5	3	43,50
ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	14,0	3	42,00
ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	14,0	3	42,00
РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	14,0	4	56,00
				468,50

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)		5,0		6,97
доп.р.механизация (%)		15,0		43,50
доп.р-ди труд (%)		90,0		421,65
всичко преки				897,84
общо допълнителни р-ди				472,12
начисления (%)		10,0		137,00
Обща цена :				1506,95

N.78 1000165 ИЗПРАВЯНЕ СРС ЪМ 20о - 951 в планински терен бр. 2,0

МАТЕРИАЛИ:

	р.н.	цена	ст-ст	
1996 ЦИМЕНТ /В ТОРБИ/	кг	432,0	0,13	56,16
596 КАПСУЛИ	бр.	1,0	5	4,80
2352 БОЯ БЛАЖНА	кг	2,5	4,5	11,32
1436 СТОМАНА ЗА БУРГИИ	кг	0,1	140	7,00
316 ВОДА	м3	0,7	0	0,00
1325 ПЯСЪК	м3	1,8	23,1	41,58
2006 ЧАКЪЛ	м3	1,3	14	18,48
				139,34

МЕХАНИЗАЦИЯ :

БАГЕР. мсм 1,0 290 290,00

ТРУД :

РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	15,0	3	45,00
РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	15,0	4	60,00
РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	15,0	4	60,00
РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	15,0	4	60,00
РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	15,0	4	60,00
ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	15,0	3	45,00
ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	15,0	3	45,00
ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	14,9	3	44,64
РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	15,0	4	60,00
				479,64

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)		5,0		6,97
доп.р.механизация (%)		15,0		43,50
доп.р-ди труд (%)		90,0		431,68
всичко преки				908,98
общо допълнителни р-ди				482,14
начисления (%)		10,0		139,11
Обща цена :				1530,23

N.79 1000166 ИЗПРАВЯНЕ СРС ЪМ 60о - 951 в равнинен терен бр. 2,0

МАТЕРИАЛИ:

	р.н.	цена	ст-ст	
1996 ЦИМЕНТ /В ТОРБИ/	кг	432,0	0,13	56,16
596 КАПСУЛИ	бр.	1,0	5	4,80

	2352 БОЯ БЛАЖНА	кг	2,5	4,5	11,32
	1436 СТОМАНА ЗА БУРГИИ	кг	0,1	140	7,00
	316 ВОДА	м3	0,7	0	0,00
	1325 ПЯСЪК	м3	1,8	23,1	41,58
	2006 ЧАКЪЛ	м3	1,3	14	18,48
	5002 БЕТОН В20	м3	2,7	81	218,70
					358,04
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	БАГЕР.	мсм	1,4	290	417,60
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	27,3	3	81,87
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	27,0	4	108,00
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	27,0	1	27,00
	ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	27,0	3	81,00
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	27,0	3	81,00
					378,87
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		5,0		17,90
	доп.р.механизация (%)		15,0		62,64
	доп.р-ди труд (%)		90,0		340,99
	всичко преки				1154,51
	общо допълнителни р-ди				421,53
	начисления (%)		10,0		157,60
	Обща цена :				1733,64
N.80	1000167 ИЗПРАВЯНЕ СРС ЪМ 60о - 951 в планински терен	бр.	6,0		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	1996 ЦИМЕНТ /В ТОРБИ/	кг	432,0	0,13	56,16
	596 КАПСУЛИ	бр.	1,0	5	4,80
	2352 БОЯ БЛАЖНА	кг	2,5	4,5	11,32
	1436 СТОМАНА ЗА БУРГИИ	кг	0,1	140	7,00
	316 ВОДА	м3	0,7	0	0,00
	1325 ПЯСЪК	м3	1,8	23,1	41,58
	2006 ЧАКЪЛ	м3	1,3	14	18,48
	5002 БЕТОН В20	м3	2,7	81	218,70
					358,04
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	БАГЕР.	мсм	1,5	290	435,00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	27,3	3	81,87
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	27,5	4	110,00
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	27,5	1	27,50
	ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	27,5	3	82,50
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	27,5	3	82,50
					384,37
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		5,0		17,90
	доп.р.механизация (%)		15,0		65,25
	доп.р-ди труд (%)		90,0		345,94
	всичко преки				1177,41
	общо допълнителни р-ди				429,09
	начисления (%)		10,0		160,65
	Обща цена :				1767,15
N.81	1000168 ИЗПРАВЯНЕ СРС ЪМ 90о - 951 в равнинен терен	бр.	2,0		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	1996 ЦИМЕНТ /В ТОРБИ/	кг	432,0	0,13	56,16
	596 КАПСУЛИ	бр.	1,0	5	4,80
	2352 БОЯ БЛАЖНА	кг	2,5	4,5	11,32
	1436 СТОМАНА ЗА БУРГИИ	кг	0,1	140	7,00
	316 ВОДА	м3	0,7	0	0,00
	1325 ПЯСЪК	м3	1,8	23,1	41,58
	2006 ЧАКЪЛ	м3	1,3	14	18,48
	5002 БЕТОН В20	м3	11,5	81	931,50
					1070,84
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	БАГЕР.	мсм	1,3	290	362,50
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	14,7	3	44,13
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	14,1	4	56,42
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	14,1	1	14,11
	ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	14,1	3	42,32

					156,97	
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)	5,0		53,54	
		доп.р.механизация (%)	15,0		54,38	
		доп.р-ди труд (%)	90,0		141,27	
		всичко преки			1590,31	
		общо допълнителни р-ди			249,19	
		начисления (%)	10,0		183,95	
		Обща цена :			2023,45	
N.82	1000169	ИЗПРАВЯНЕ СРС ЪМ 90о - 951 в планински терен	бр.	2,0		
		МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст	
	1996	ЦИМЕНТ /В ТОРБИ/	кг	432,0	0,13	56,16
	596	КАПСУЛИ	бр.	1,0	5	4,80
	2352	БОЯ БЛАЖНА	кг	2,5	4,5	11,32
	1436	СТОМАНА ЗА БУРГИИ	кг	0,1	140	7,00
	316	ВОДА	м3	0,7	0	0,00
	1325	ПЯСЪК	м3	1,8	23,1	41,58
	2006	ЧАКЪЛ	м3	1,3	14	18,48
	5002	БЕТОН В20	м3	11,5	81	931,50
						1070,84
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		БАГЕР.	мсм	1,4	290	391,50
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	14,7	3	44,13
		РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	14,1	4	56,42
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	14,1	1	14,11
		ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	14,1	3	42,32
						156,97
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)	5,0		53,54	
		доп.р.механизация (%)	15,0		58,73	
		доп.р-ди труд (%)	90,0		141,27	
		всичко преки			1619,31	
		общо допълнителни р-ди			253,54	
		начисления (%)	10,0		187,28	
		Обща цена :			2060,13	
N.83	1000170	ИЗПРАВЯНЕ СРС НМГ 952 в равнинен терен	бр.	2,0		
		МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст	
	1996	ЦИМЕНТ /В ТОРБИ/	кг	432,0	0,13	56,16
	596	КАПСУЛИ	бр.	1,0	5	4,80
	2352	БОЯ БЛАЖНА	кг	2,5	4,5	11,32
	1436	СТОМАНА ЗА БУРГИИ	кг	0,1	140	7,00
	316	ВОДА	м3	0,7	0	0,00
	1325	ПЯСЪК	м3	1,8	23,1	41,58
	2006	ЧАКЪЛ	м3	1,3	14	18,48
	5002	БЕТОН В20	м3	6,0	81	486,00
						625,34
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		БАГЕР.	мсм	1,2	290	348,00
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	15,0	3	45,00
		РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	15,0	4	60,00
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	15,0	1	15,00
		ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	15,0	3	45,00
						165,00
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)	5,0		31,27	
		доп.р.механизация (%)	15,0		52,20	
		доп.р-ди труд (%)	90,0		148,50	
		всичко преки			1138,34	
		общо допълнителни р-ди			231,97	
		начисления (%)	10,0		137,03	
		Обща цена :			1507,33	
N.84	1000171	ИЗПРАВЯНЕ СРС НМГ 952 в планински терен	бр.	2,0		
		МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст	
	1996	ЦИМЕНТ /В ТОРБИ/	кг	432,0	0,13	56,16
	596	КАПСУЛИ	бр.	1,0	5	4,80

	2352 БОЯ БЛАЖНА	кг	2,5	4,5	11,32
	1436 СТОМАНА ЗА БУРГИИ	кг	0,1	140	7,00
	316 ВОДА	м3	0,7	0	0,00
	1325 ПЯСЪК	м3	1,8	23,1	41,58
	2006 ЧАКЪЛ	м3	1,3	14	18,48
	5002 БЕТОН В20	м3	6,0	81	486,00
					625,34
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	БАГЕР.	мсм	1,3	290	368,30
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	15,0	3	45,00
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	15,0	4	60,00
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	15,0	1	15,00
	ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	15,0	3	45,00
					165,00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		5,0		31,27
	доп.р.механизация (%)		15,0		55,25
	доп.р-ди труд (%)		90,0		148,50
	всичко преки				1158,64
	общо допълнителни р-ди				235,01
	начисления (%)		10,0		139,36
	Обща цена :				1533,01
N.85	1000172 ИЗПРАВЯНЕ СРС ЪМ 20о - 952 в равнинен терен	бр.	2,0		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	1996 ЦИМЕНТ /В ТОРБИ/	кг	432,0	0,13	56,16
	596 КАПСУЛИ	бр.	1,0	5	4,80
	2352 БОЯ БЛАЖНА	кг	2,5	4,5	11,32
	1436 СТОМАНА ЗА БУРГИИ	кг	0,1	140	7,00
	316 ВОДА	м3	0,7	0	0,00
	1325 ПЯСЪК	м3	1,8	23,1	41,58
	2006 ЧАКЪЛ	м3	1,3	14	18,48
	5002 БЕТОН В20	м3	8,0	81	648,00
					787,34
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	БАГЕР.	мсм	1,3	290	365,40
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	15,0	3	45,00
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	14,8	4	59,20
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	14,8	1	14,81
					119,01
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		5,0		39,37
	доп.р.механизация (%)		15,0		54,81
	доп.р-ди труд (%)		90,0		107,11
	всичко преки				1271,75
	общо допълнителни р-ди				201,29
	начисления (%)		10,0		147,30
	Обща цена :				1620,34
N.86	1000173 ИЗПРАВЯНЕ СРС ЪМ 20о - 952 в планински терен	бр.	2,0		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	1996 ЦИМЕНТ /В ТОРБИ/	кг	432,0	0,13	56,16
	596 КАПСУЛИ	бр.	1,0	5	4,80
	2352 БОЯ БЛАЖНА	кг	2,5	4,5	11,32
	1436 СТОМАНА ЗА БУРГИИ	кг	0,1	140	7,00
	316 ВОДА	м3	0,7	0	0,00
	1325 ПЯСЪК	м3	1,8	23,1	41,58
	2006 ЧАКЪЛ	м3	1,3	14	18,48
	5002 БЕТОН В20	м3	8,0	81	648,00
					787,34
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	БАГЕР.	мсм	1,3	290	371,20
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	16,0	3	48,00
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	16,0	4	64,00
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	16,0	1	16,00
					128,00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		5,0		39,37
	доп.р.механизация (%)		15,0		55,68

	доп.р-ди труд (%)		90,0		115,20
	всичко преки				1286,54
	общо допълнителни р-ди				210,25
	начисления (%)		10,0		149,68
	Обща цена :				1646,46
N.87	1000174 ИЗПРАВЯНЕ СРС ЪМ 60о - 952 в равнинен терен	бр.	2,0		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	1996 ЦИМЕНТ /В ТОРБИ/	кг	432,0	0,13	56,16
	596 КАПСУЛИ	бр.	1,0	5	4,80
	2352 БОЯ БЛАЖНА	кг	2,5	4,5	11,32
	1436 СТОМАНА ЗА БУРГИИ	кг	0,1	140	7,00
	316 ВОДА	м3	0,7	0	0,00
	1325 ПЯСЪК	м3	1,8	23,1	41,58
	2006 ЧАКЪЛ	м3	1,3	14	18,48
	5002 БЕТОН В20	м3	12,0	81	972,00
					1111,34
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	БАГЕР.	мсм	1,0	290	297,25
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	15,0	3	45,00
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	15,0	4	60,00
	ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	15,0	3	45,00
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	15,0	1	15,00
					165,00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		5,0		55,57
	доп.р.механизация (%)		15,0		44,59
	доп.р-ди труд (%)		90,0		148,50
	всичко преки				1573,59
	общо допълнителни р-ди				248,65
	начисления (%)		10,0		182,22
	Обща цена :				2004,47
N.88	1000175 ИЗПРАВЯНЕ СРС ЪМ 60о - 952 в планински терен	бр.	2,0		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	1996 ЦИМЕНТ /В ТОРБИ/	кг	432,0	0,13	56,16
	596 КАПСУЛИ	бр.	1,0	5	4,80
	2352 БОЯ БЛАЖНА	кг	2,5	4,5	11,32
	1436 СТОМАНА ЗА БУРГИИ	кг	0,1	140	7,00
	316 ВОДА	м3	0,7	0	0,00
	1325 ПЯСЪК	м3	1,8	23,1	41,58
	2006 ЧАКЪЛ	м3	1,3	14	18,48
	5002 БЕТОН В20	м3	12,0	81	972,00
					1111,34
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	БАГЕР.	мсм	1,1	290	324,80
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	15,0	3	45,00
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	15,0	4	60,00
	ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	15,0	3	45,00
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	15,0	1	15,00
					165,00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		5,0		55,57
	доп.р.механизация (%)		15,0		48,72
	доп.р-ди труд (%)		90,0		148,50
	всичко преки				1601,14
	общо допълнителни р-ди				252,79
	начисления (%)		10,0		185,39
	Обща цена :				2039,32
N.89	1000176 ИЗПРАВЯНЕ СРС ЪМ 90о - 952 в равнинен терен	бр.	2,0		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	1996 ЦИМЕНТ /В ТОРБИ/	кг	432,0	0,13	56,16
	596 КАПСУЛИ	бр.	1,0	5	4,80
	2352 БОЯ БЛАЖНА	кг	2,5	4,5	11,32
	1436 СТОМАНА ЗА БУРГИИ	кг	0,1	140	7,00
	316 ВОДА	м3	0,7	0	0,00
	1325 ПЯСЪК	м3	1,8	23,1	41,58

	2006 ЧАКЪЛ	м3	1,3	14	18,48
	5002 БЕТОН В20	м3	13,0	81	1053,00
					1192,34
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	БАГЕР.	мсм	1,0	290	290,00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	16,0	3	48,00
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	16,0	4	64,00
	ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	15,3	3	45,90
					157,90
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		5,0		59,62
	доп.р.механизация (%)		15,0		43,50
	доп.р-ди труд (%)		90,0		142,11
	всичко преки				1640,24
	общо допълнителни р-ди				245,23
	начисления (%)		10,0		188,55
	Обща цена :				2074,01
N.90	1000177 ИЗПРАВЯНЕ СРС ЪМ 90о - 952 в планински терен	бр.	2,0		
	МАТЕРИАЛИ:				
		р.н.	цена	ст-ст	
	1996 ЦИМЕНТ /В ТОРБИ/	кг	432,0	0,13	56,16
	596 КАПСУЛИ	бр.	1,0	5	4,80
	2352 БОЯ БЛАЖНА	кг	2,5	4,5	11,32
	1436 СТОМАНА ЗА БУРГИИ	кг	0,1	140	7,00
	316 ВОДА	м3	0,7	0	0,00
	1325 ПЯСЪК	м3	1,8	23,1	41,58
	2006 ЧАКЪЛ	м3	1,3	14	18,48
	5002 БЕТОН В20	м3	13,0	81	1053,00
					1192,34
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	БАГЕР.	мсм	1,1	290	304,50
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	16,0	3	48,00
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	16,0	4	64,00
	ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	16,0	3	48,00
					160,00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		5,0		59,62
	доп.р.механизация (%)		15,0		45,68
	доп.р-ди труд (%)		90,0		144,00
	всичко преки				1656,84
	общо допълнителни р-ди				249,29
	начисления (%)		10,0		190,61
	Обща цена :				2096,74
N.91	1000180 Монтаж на СТС - 9,5 м, ф 102	бр.	4,0		
	ТРУД :				
		р.н.	цена	ст-ст	
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	7,5	4	30,12
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	6,0	1	6,00
					36,12
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90,0		32,50
	всичко преки				36,12
	общо допълнителни р-ди				32,50
	начисления (%)		10,0		6,86
	Обща цена :				75,48
N.92	1000181 Укрепване/отвесиране на съществуващи стълбове НН	бр.	2,0		
	ТРУД :				
		р.н.	цена	ст-ст	
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	13,6	3	40,66
	ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	13,0	3	39,00
					79,66
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90,0		71,70
	всичко преки				79,66
	общо допълнителни р-ди				71,70
	начисления (%)		10,0		15,14
	Обща цена :				166,49

N.93	1000182 Укрепване/отвесиране на съществуващи стълбове СрН	бр.	2,0			
	ТРУД :					
		р.н.	цена	ст-ст		
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	16,0	4,5	72,00	
	ИЗКОПЧИЯ - II ст.	ч.ч.	15,6	4	62,52	
					134,52	
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90,0		121,07	
	всичко преки				134,52	
	общо допълнителни р-ди начисления (%)		10,0		121,07	
	Обща цена :				25,56	
					281,15	
N.94	1000183 Демонтаж на стълб НН	бр.	60,0			
	ТРУД :					
		р.н.	цена	ст-ст		
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	6,5	3	19,46	
	ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	6,0	3	18,00	
					37,46	
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90,0		33,71	
	всичко преки				37,46	
	общо допълнителни р-ди начисления (%)		10,0		33,71	
	Обща цена :				7,12	
					78,29	
N.95	1000184 ДЕМОНТАЖ на СБС СрН	бр.	6,0			
	ТРУД :					
		р.н.	цена	ст-ст		
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	7,9	4,5	35,77	
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	7,4	4,5	33,30	
					69,07	
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90,0		62,16	
	всичко преки				69,07	
	общо допълнителни р-ди начисления (%)		10,0		62,16	
	Обща цена :				13,12	
					144,35	
N.96	1000185 ДЕМОНТАЖ СРС НМГ	бр.	2,0			
	ТРУД :					
		р.н.	цена	ст-ст		
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	16,0	4,5	72,00	
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	16,0	4,5	71,85	
	ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	15,0	3	45,00	
					188,85	
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90,0		169,97	
	всичко преки				188,85	
	общо допълнителни р-ди начисления (%)		10,0		169,97	
	Обща цена :				35,88	
					394,70	
N.97	1000186 ДЕМОНТАЖ СРС ЪМ	бр.	2,0			
	ТРУД :					
		р.н.	цена	ст-ст		
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	18,5	4,5	83,25	
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	18,5	4,5	83,25	
	ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	18,0	3	54,06	
					220,56	
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90,0		198,50	
	всичко преки				220,56	
	общо допълнителни р-ди начисления (%)		10,0		198,50	
	Обща цена :				41,91	
					460,97	
N.98	1000189 МОНТАЖ НА КУКА С ИЗОЛАТОР НН	бр.	6,0			
	МАТЕРИАЛИ:					
		р.н.	цена	ст-ст		

	2452 БОЛТ М 12/370	бр.	1,0	1,8	1,80
	2453 ГАЙКА М:12	бр.	1,0	0,5	0,50
	2454 ШАЙБА М:12	бр.	2,0	0,1	0,20
					2,50
	ТРУД :				
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - II ст.	ч.ч.	1,2	4,5	5,45
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		5,0		0,13
	доп.р-ди труд (%)		90,0		4,90
	всичко преки				7,95
	общо допълнителни р-ди				5,03
	начисления (%)		10,0		1,30
	Обща цена :				14,28
N.99	1000191 Подмяна на конзоли СрН за една тройка	бр.	18,0		
	ТРУД :				
		р.н.	цена	ст-ст	
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	4,4	4,5	19,94
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	4,3	4	17,20
					37,14
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90,0		33,42
	всичко преки				37,14
	общо допълнителни р-ди				33,42
	начисления (%)		10,0		7,06
	Обща цена :				77,61
N.100	1000197 МОНТАЖ НА ИЗОЛАТОР - НОСЕЩ	бр.	12,0		
	МАТЕРИАЛИ:				
		р.н.	цена	ст-ст	
	2304 КЪЛЧИЩА	кг	0,0	0,8	0,03
	2449 БЕЗИР+МИНИУМ	кг	0,1	1,5	0,12
	2352 БОЯ БЛАЖНА	кг	0,0	4,8	0,06
	2452 БОЛТ М 12/370	бр.	1,0	1,8	1,80
	2453 ГАЙКА М:12	бр.	1,0	0,5	0,50
	2454 ШАЙБА М:12	бр.	2,0	0,1	0,20
					2,71
	ТРУД :				
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - II ст.	ч.ч.	2,3	4,5	10,13
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		5,0		0,14
	доп.р-ди труд (%)		90,0		9,12
	всичко преки				12,84
	общо допълнителни р-ди				9,26
	начисления (%)		10,0		2,21
	Обща цена :				24,31
N.101	1000198 МОНТАЖ НА ИЗОЛАТОР - ВИСЯЩ	бр.	12,0		
	МАТЕРИАЛИ:				
		р.н.	цена	ст-ст	
	2304 КЪЛЧИЩА	кг	0,0	0,8	0,03
	2449 БЕЗИР+МИНИУМ	кг	0,1	1,5	0,12
	2452 БОЛТ М 12/370	бр.	1,0	1,8	1,80
	2453 ГАЙКА М:12	бр.	1,0	0,5	0,50
	2454 ШАЙБА М:12	бр.	2,0	0,1	0,20
					2,65
	ТРУД :				
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - II ст.	ч.ч.	1,3	4,5	5,90
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		5,0		0,13
	доп.р-ди труд (%)		90,0		5,31
	всичко преки				8,56
	общо допълнителни р-ди				5,45
	начисления (%)		10,0		1,40
	Обща цена :				15,40
N.102	1000199 МОНТАЖ НА ИЗОЛАТОР - ОПЪВВАТЕЛЕН	бр.	12,0		
	МАТЕРИАЛИ:				
		р.н.	цена	ст-ст	
	2304 КЪЛЧИЩА	кг	0,0	0,8	0,03
	2449 БЕЗИР+МИНИУМ	кг	0,1	1,5	0,12
	2352 БОЯ БЛАЖНА	кг	0,0	4,8	0,06

	2452 БОЛТ М 12/370	бр.	1,0	1,8	1,80
	2453 ГАЙКА М:12	бр.	1,0	0,5	0,50
	2454 ШАЙБА М:12	бр.	2,0	0,1	0,20
					2,71
	ТРУД :				
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - II ст.	ч.ч.	1,8	4,5	7,97
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		5,0		0,14
	доп.р-ди труд (%)		90,0		7,18
	всичко преки				10,68
	общо допълнителни р-ди				7,31
	начисления (%)		10,0		1,80
	Обща цена :				19,80
N.103	1000200 Монтаж на изолаторна верига-носеща с два елемента	бр.	2,0		
	МАТЕРИАЛИ:				
		р.н.	цена	ст-ст	
	85 ИЗОЛАТОР ИВ - 4.5	бр.	2,0	0	0,00
	183 КРАТУНКА КЪСА К - 3	бр.	1,0	0,5	0,53
	184 ОБИЦА КЪСА	бр.	1,0	0	0,00
	185 ЛОДКА САМОИЗКЛ. ЗА А - 300	бр.	0,5	145	76,85
	186 ПРУЖИНА ЗА ИЗОЛАТОР К - 3	бр.	2,0	0	0,00
	187 "U" БОЛТ М 16 X 180 ММ	бр.	1,0	2	2,16
					79,54
	ТРУД :				
	ЕЛ.МОНТЪОР КОНТАКТНА МРЕЖА - I ст.	ч.ч.	3,5	3,2	11,20
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		0,0		0,00
	доп.р-ди труд (%)		0,0		0,00
	всичко преки				90,74
	Обща цена :				90,74
N.104	1000202 МОНТАЖ НА ИЗОЛАТОР ИППО или друг ПОДПОРЕН	бр.	2,0		
	МАТЕРИАЛИ:				
		р.н.	цена	ст-ст	
	2304 КЪЛЧИЩА	кг	0,0	0,8	0,03
	2449 БЕЗИР+МИНИУМ	кг	0,1	1,5	0,12
	2352 БОЯ БЛАЖНА	кг	0,0	4,8	0,06
	2452 БОЛТ М 12/370	бр.	1,0	1,8	1,80
	2453 ГАЙКА М:12	бр.	1,0	0,5	0,50
	2454 ШАЙБА М:12	бр.	2,0	0,1	0,20
					2,71
	ТРУД :				
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - II ст.	ч.ч.	1,1	4,5	4,82
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		5,0		0,14
	доп.р-ди труд (%)		90,0		4,34
	всичко преки				7,53
	общо допълнителни р-ди				4,47
	начисления (%)		10,0		1,20
	Обща цена :				13,20
N.105	1000203 ДЕМОНТАЖ НА ИЗОЛАТОР - НОСЕЩ	бр.	42,0		
	ТРУД :				
		р.н.	цена	ст-ст	
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - II ст.	ч.ч.	1,2	4,5	5,45
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90,0		4,90
	всичко преки				5,45
	общо допълнителни р-ди				4,90
	начисления (%)		10,0		1,04
	Обща цена :				11,39
N.106	1000204 ДЕМОНТАЖ НА ИЗОЛАТОР - ВИСЯЩ	бр.	2,0		
	ТРУД :				
		р.н.	цена	ст-ст	
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - II ст.	ч.ч.	1,2	4,5	5,27
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90,0		4,74
	всичко преки				5,27
	общо допълнителни р-ди				4,74
	начисления (%)		10,0		1,00

	Обща цена :				11,00
N.107	1000205 ДЕМОНТАЖ НА ИЗОЛАТОР - ОПЪВАТЕЛЕН	бр.	7,0		
	ТРУД :				
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - II ст.	ч.ч.	р.н. 1,2	цена 4,5	СТ-СТ 5,20
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90,0		4,68
	всичко преки				5,20
	общо допълнителни р-ди				4,68
	начисления (%)		10,0		0,99
	Обща цена :				10,87
N.108	100206 ДЕМОНТАЖ НА ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА-носеща с два елемента	бр.	2,0		
	ТРУД :				
	ЕЛ.МОНТЪОР КОНТАКТНА МРЕЖА - I ст.	ч.ч.	р.н. 12,8	цена 3,2	СТ-СТ 40,96
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		0,0		0,00
	всичко преки				40,96
	Обща цена :				40,96
N.109	1000208 ДЕМОНТАЖ НА ИЗОЛАТОР ИППО или друг ПОДПОРЕН	бр.	4,0		
	ТРУД :				
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - II ст.	ч.ч.	р.н. 0,9	цена 4,5	СТ-СТ 4,21
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90,0		3,79
	всичко преки				4,21
	общо допълнителни р-ди				3,79
	начисления (%)		10,0		0,80
	Обща цена :				8,79
N.110	1000209 ДЕМОНТАЖ НА ИЗОЛАТОР С КУКА НН, заедно с превръзките	бр.	120,0		
	ТРУД :				
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - II ст.	ч.ч.	р.н. 0,8	цена 4,5	СТ-СТ 3,47
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90,0		3,12
	всичко преки				3,47
	общо допълнителни р-ди				3,12
	начисления (%)		10,0		0,66
	Обща цена :				7,24
N.111	1000210 Монтаж на кука-тип свинска опашка	бр.	12,0		
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	р.н. 0,6	цена 3	СТ-СТ 1,73
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90,0		1,56
	всичко преки				1,73
	общо допълнителни р-ди				1,56
	начисления (%)		10,0		0,33
	Обща цена :				3,62
N.112	1000212 Направа на превръзки със спирала за ВЕЛ	бр.	6,0		
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	р.н. 1,0	цена 3	СТ-СТ 2,97
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90,0		2,67
	всичко преки				2,97
	общо допълнителни р-ди				2,67
	начисления (%)		10,0		0,56
	Обща цена :				6,20
N.113	1000213 МОНТАЖ НА ТЕРМОСВИВАЕМИ ТАПИ НА ИЗОЛИРАН ПРОВОДНИК	бр.	15,0		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	СТ-СТ

		МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - II ст.	ч.ч.	0,1	4,5	0,50
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		90,0		0,45
		всичко преки				0,50
		общо допълнителни р-ди				0,45
		начисления (%)		10,0		0,09
		Обща цена :				1,03
N.114	1000214	МОНТАЖ НА НОСЕЩА КЛЕМА ЗА СН	бр.	2,0		
		ТРУД :				
		МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - II ст.	ч.ч.	р.н.	цена	ст-ст
		ДОП.РАЗХОДИ:		1,2	4,5	5,57
		доп.р-ди труд (%)		90,0		5,01
		всичко преки				5,57
		общо допълнителни р-ди				5,01
		начисления (%)		10,0		1,06
		Обща цена :				11,64
N.115	1000215	Демонтаж клема носеща за СН	м	2,0		
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	р.н.	цена	ст-ст
		ДОП.РАЗХОДИ:		0,8	3	2,48
		доп.р-ди труд (%)		90,0		2,23
		всичко преки				2,48
		общо допълнителни р-ди				2,23
		начисления (%)		10,0		0,47
		Обща цена :				5,17
N.116	1000216	Монтаж клема опъвателна за СН	бр.	6,0		
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	р.н.	цена	ст-ст
		ДОП.РАЗХОДИ:		1,3	3	3,84
		доп.р-ди труд (%)		90,0		3,45
		всичко преки				3,84
		общо допълнителни р-ди				3,45
		начисления (%)		10,0		0,73
		Обща цена :				8,02
N.117	1000217	Демонтаж клема носеща за СН	бр.	4,0		
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	р.н.	цена	ст-ст
		ДОП.РАЗХОДИ:		0,6	3	1,73
		доп.р-ди труд (%)		90,0		1,56
		всичко преки				1,73
		общо допълнителни р-ди				1,56
		начисления (%)		10,0		0,33
		Обща цена :				3,62
N.118	1000218	МОНТАЖ НА НОСЕЩА КЛЕМА С КОНЗОЛА ЗА УИП	бр.	12,0		
		ТРУД :				
		МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - II ст.	ч.ч.	р.н.	цена	ст-ст
		ДОП.РАЗХОДИ:		1,9	4,5	8,42
		доп.р-ди труд (%)		90,0		7,57
		всичко преки				8,42
		общо допълнителни р-ди				7,57
		начисления (%)		10,0		1,60
		Обща цена :				17,59
N.119	1000219	Монтаж клема опъвателна с конзола за УИП	бр.	24,0		
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	р.н.	цена	ст-ст
		ДОП.РАЗХОДИ:		0,9	3	2,63
		доп.р-ди труд (%)		90,0		2,37
		всичко преки				2,63

		общо допълнителни р-ди начисления (%)			10,0		2,37 0,50
		Обща цена :					5,50
N.120	1000220	Монтаж клема отклонителна/разклонителна към мрежа	бр.		9,0		
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	р.н.	цена	ст-ст	3,84
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р-ди труд (%)			90,0		3,45
		всичко преки					3,84
		общо допълнителни р-ди начисления (%)			10,0		3,45 0,73
		Обща цена :					8,02
N.121	1000221	Монтаж на опъвачзаедно с кука на стена/стълб	бр.		2,0		
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	р.н.	цена	ст-ст	9,78
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р-ди труд (%)			90,0		8,80
		всичко преки					9,78
		общо допълнителни р-ди начисления (%)			10,0		8,80 1,86
		Обща цена :					20,43
N.122	1000222	МОНТАЖ НА МАНШОН ИЗОЛИРАН	бр.		8,0		
		ТРУД :					
		МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - II ст.	ч.ч.	р.н.	цена	ст-ст	3,34
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р-ди труд (%)			90,0		3,01
		всичко преки					3,34
		общо допълнителни р-ди начисления (%)			10,0		3,01 0,64
		Обща цена :					6,99
N.123	1000228	ДЕМОНТАЖ НА У БОЛТ	бр.		2,0		
		ТРУД :					
		МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - II ст.	ч.ч.	р.н.	цена	ст-ст	3,15
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р-ди труд (%)			90,0		2,84
		всичко преки					3,15
		общо допълнителни р-ди начисления (%)			10,0		2,84 0,60
		Обща цена :					6,58
N.124	1000229	ДЕМОНТАЖ НА пеперуда	бр.		2,0		
		ТРУД :					
		МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - II ст.	ч.ч.	р.н.	цена	ст-ст	2,70
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р-ди труд (%)			90,0		2,43
		всичко преки					2,70
		общо допълнителни р-ди начисления (%)			10,0		2,43 0,51
		Обща цена :					5,64
N.125	1000231	МОНТАЖ НА ЕДИНИЧЕН ПРОВОДНИК М-16мм2	м		60,0		
		ТРУД :					
		МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - II ст.	ч.ч.	р.н.	цена	ст-ст	0,45
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р-ди труд (%)			90,0		0,41
		всичко преки					0,45
		общо допълнителни р-ди начисления (%)			10,0		0,41 0,09
		Обща цена :					0,94

N.126	1000232	МОНТАЖ НА ЕДИНИЧЕН ПРОВОДНИК АС-25мм2	м	120,0			
		ТРУД :					
		МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - II ст.	ч.ч.	0,1	4,5	0,54	
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р-ди труд (%)		90,0		0,49	
		всичко преки				0,54	
		общо допълнителни р-ди				0,49	
		начисления (%)		10,0		0,10	
		Обща цена :				1,13	
N.127	1000233	МОНТАЖ НА ЕДИНИЧЕН ПРОВОДНИК АС-35мм2	м	293,0			
		ТРУД :					
		МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - II ст.	ч.ч.	0,1	4,5	0,59	
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р-ди труд (%)		90,0		0,53	
		всичко преки				0,59	
		общо допълнителни р-ди				0,53	
		начисления (%)		10,0		0,11	
		Обща цена :				1,24	
N.128	1000234	МОНТАЖ НА ЕДИНИЧЕН ПРОВОДНИК АС-50мм2	м	235,0			
		ТРУД :					
		МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - II ст.	ч.ч.	0,2	4,5	0,74	
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р-ди труд (%)		90,0		0,67	
		всичко преки				0,74	
		общо допълнителни р-ди				0,67	
		начисления (%)		10,0		0,14	
		Обща цена :				1,55	
N.129	1000235	МОНТАЖ НА ЕДИНИЧЕН ПРОВОДНИК АС-70мм2	м	270,0			
		ТРУД :					
		МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - II ст.	ч.ч.	0,2	4,5	0,79	
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р-ди труд (%)		90,0		0,71	
		всичко преки				0,79	
		общо допълнителни р-ди				0,71	
		начисления (%)		10,0		0,15	
		Обща цена :				1,65	
N.130	1000236	МОНТАЖ НА ЕДИНИЧЕН ПРОВОДНИК АС-95мм2	м	2,0			
		ТРУД :					
		МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - II ст.	ч.ч.	0,2	4,5	0,89	
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р-ди труд (%)		90,0		0,80	
		всичко преки				0,89	
		общо допълнителни р-ди				0,80	
		начисления (%)		10,0		0,17	
		Обща цена :				1,86	
N.131	1000238	ТЕГЛЕНЕ НА УСУКАН ПРОВОДНИК 4X16 И 4X25 мм2	м	90,0			
		ТРУД :					
		МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - II ст.	ч.ч.	0,2	4,5	0,89	
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р-ди труд (%)		90,0		0,80	
		всичко преки				0,89	
		общо допълнителни р-ди				0,80	
		начисления (%)		10,0		0,17	
		Обща цена :				1,86	
N.132	1000239	ТЕГЛЕНЕ НА УСУКАН ПРОВОДНИК ДО 3X35+54,6 мм2	м	261,0			
		ТРУД :					
			р.н.	цена	ст-ст		

		МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - II ст.	ч.ч.	0,2	4,5	0,94
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		90,0		0,85
		всичко преки				0,94
		общо допълнителни р-ди				0,85
		начисления (%)		10,0		0,18
		Обща цена :				1,97
N.133	1000240	ТЕГЛЕНЕ НА УСУКАН ПРОВОДНИК 3X70+54,6 мм2	м	455,0		
		ТРУД :				
		МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - II ст.	ч.ч.	0,2	4,5	0,99
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		90,0		0,89
		всичко преки				0,99
		общо допълнителни р-ди				0,89
		начисления (%)		10,0		0,19
		Обща цена :				2,07
N.134	1000241	ТЕГЛЕНЕ НА УСУКАН ПРОВОДНИК 3X150+54,6 мм2	м	2,0		
		ТРУД :				
		МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - II ст.	ч.ч.	0,2	4,5	1,09
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		90,0		0,98
		всичко преки				1,09
		общо допълнителни р-ди				0,98
		начисления (%)		10,0		0,21
		Обща цена :				2,28
N.135	1000248	Демонтаж на единичен проводник НН	м	600,0		
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,1	4	0,24
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		90,0		0,21
		всичко преки				0,24
		общо допълнителни р-ди				0,21
		начисления (%)		10,0		0,04
		Обща цена :				0,49
N.136	1000249	Демонтаж на трипроводна линия АС 95 мм2	м	2,0		
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	17,8	4	71,07
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		90,0		63,96
		всичко преки				135,03
		общо допълнителни р-ди				
		начисления (%)		10,0		13,50
		Обща цена :				150,00
N.137	1000250	Демонтаж на трипроводна линия АС 70 мм2	м	4,0		
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	17,2	4	68,78
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		90,0		61,90
		всичко преки				130,68
		общо допълнителни р-ди				
		начисления (%)		10,0		13,07
		Обща цена :				145,00
N.138	1000251	Демонтаж на трипроводна линия АС 50 мм2	м	2,0		
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	16,6	4	66,51
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		90,0		59,86
		всичко преки				126,37

	общо допълнителни р-ди начисления (%)		10,0		12,64
	Обща цена :				140,00
N.139	Демонтаж на единичен проводник АС 95 мм2	м	1200,0		
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,1	4	0,41
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90,0		0,37
	всичко преки				0,41
	общо допълнителни р-ди начисления (%)		10,0		0,37 0,08
	Обща цена :				0,85
N.140	Демонтаж на единичен проводник АС 70 мм2	м	3000,0		
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,1	4	0,31
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90,0		0,28
	всичко преки				0,31
	общо допълнителни р-ди начисления (%)		10,0		0,28 0,06
	Обща цена :				0,65
N.141	Демонтаж на единичен проводник АС 25 мм2	м	1800,0		
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,1	4	0,23
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90,0		0,21
	всичко преки				0,23
	общо допълнителни р-ди начисления (%)		10,0		0,21 0,04
	Обща цена :				0,48
N.142	100280 Натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3	330,0		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	КАМИОН	мсм	0,0	110	0,77
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0,1	4	0,32
	ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	0,1	3	0,23
	ДОП.РАЗХОДИ:				0,55
	доп.р.механизация (%)		30,0		0,23
	доп.р-ди труд (%)		90,0		0,50
	всичко преки				1,32
	общо допълнителни р-ди начисления (%)		10,0		0,73 0,21
	Обща цена :				2,26
N.143	Транспорт на материали от склад на Възложителя	тон/км	1000,0		
	МАТЕРИАЛИ:				
5004	ДОСТАВКА МАТЕРИАЛИ	%	1,0	0,033	0,03
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		0,0		0,00
	всичко преки				0,03
	Обща цена :				0,03
N.144	Транспорт на материали от склад на Възложителя	тон/км	744,0		
	МАТЕРИАЛИ:				
5004	ДОСТАВКА МАТЕРИАЛИ	бр.	1,0	1,38	1,38
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		0,0		0,00
	всичко преки				1,38
	Обща цена :				1,38

N.145	100282	Транспорт на СБС от склад на възложителя	км.	390,0			
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
		КАМИОН	мсм	р.н. цена	1,4	ст-ст 1,5	2,10
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.механизация (%)			30,0		0,63
		всичко преки					2,10
		общо допълнителни р-ди					0,63
		начисления (%)			10,0		0,27
		Обща цена :					3,00
N.146	100283	Транспорт на СБС от завода производител	км.	60,0			
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
		КАМИОН	мсм	р.н. цена	0,0	ст-ст 110	0,97
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.механизация (%)			30,0		0,29
		всичко преки					0,97
		общо допълнителни р-ди					0,29
		начисления (%)			10,0		0,13
		Обща цена :					1,38
N.147	100284	Транспорт на стари материали до склад на Възложителя, изкупвателен пункт ткм.		150,0			
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
		КАМИОН	мсм	р.н. цена	0,0	ст-ст 110	1,10
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.механизация (%)			30,0		0,33
		всичко преки					1,10
		общо допълнителни р-ди					0,33
		начисления (%)			10,0		0,14
		Обща цена :					1,57
N.148	100286	Направа на отвор в в бетон до ф160	бр.	18,0			
		ТРУД :					
		ИЗКОПЧИЯ - II ст.	ч.ч.	р.н. цена	1,7	ст-ст 4	6,90
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р-ди труд (%)			90,0		6,21
		всичко преки					6,90
		общо допълнителни р-ди					6,21
		начисления (%)			10,0		1,31
		Обща цена :					14,41
N.149	100288	Направа на стоманена конструкция/вкл.боядисване/	кг	360,0			
		ТРУД :					
		ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	р.н. цена	0,6	ст-ст 3	1,87
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р-ди труд (%)			90,0		1,68
		всичко преки					1,87
		общо допълнителни р-ди					1,68
		начисления (%)			10,0		0,36
		Обща цена :					3,91
N.150	100290	Доставка и полагане на бетон	м3	15,0			
		МАТЕРИАЛИ:					
		5003 БЕТОН	м3	р.н. цена	1,0	ст-ст 54	54,00
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.		1,1	4	4,44
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)			5,0		2,70
		доп.р-ди труд (%)			90,0		4,00
		всичко преки					58,44
		общо допълнителни р-ди					6,70
		начисления (%)			10,0		6,51
		Обща цена :					71,65

N.151	1000311 Демонтаж на МЕТАЛНА КОНСКТРУКЦИЯ	кг		120,0		
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - II ст.	ч.ч.	р.н.	цена	ст-ст	0,62
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,0		0,56
	всичко преки					0,62
	общо допълнителни р-ди					0,56
	начисления (%)			10,0		0,12
	Обща цена :					1,30
N.152	1000312 Направа РЪЧЕН изкоп	м3		210,0		
	ТРУД :					
	ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	р.н.	цена	ст-ст	8,25
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90,0		7,43
	всичко преки					8,25
	общо допълнителни р-ди					7,43
	начисления (%)			10,0		1,57
	Обща цена :					17,25
N.153	1000320 Доставка на чакъл	м3		21,0		
	МАТЕРИАЛИ:					
	5003 ЧАКЪЛ ФИН	м3	р.н.	цена	ст-ст	22,00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.		0,6	4	2,36
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			5,0		1,10
	доп.р-ди труд (%)			90,0		2,12
	всичко преки					24,36
	общо допълнителни р-ди					3,22
	начисления (%)			10,0		2,76
	Обща цена :					30,34
N.154	100328 ДСР на материали от склад на Изпълнителя	%		1000,0		
	МАТЕРИАЛИ:					
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	р.н.	цена	ст-ст	0,00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			5,0		0,00
	доп.р-ди труд (%)			90,0		0,00
	всичко преки					0,01
	общо допълнителни р-ди					0,00
	начисления (%)			10,0		0,00
	Обща цена :					0,01
N.155	Монтаж на термосвиваема ръкавица	бр.		2,0		
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	р.н.	цена	ст-ст	9,00
	ДОП.РАЗХОДИ:					9,00
	доп.р-ди труд (%)			90,0		8,10
	всичко преки					9,00
	общо допълнителни р-ди					8,10
	начисления (%)			10,0		1,71
	Обща цена :					18,81
N.156	Възстановяване на изолация на кабел СрН с хартиено маслена изолация по . бр.			36,0		
	МАТЕРИАЛИ:					
	материали	бр.	р.н.	цена	ст-ст	110,00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.		2,0	4	8,00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			5,0		5,50

доп.р-ди труд (%)	90,0	7,20
всичко преки		118,00
общо допълнителни р-ди		12,70
начисления (%)	10,0	13,07
Обща цена :		143,77

N.157

Възстановяване на изолация на кабел НН с хартиено маслена изолация по л бр. 36,0

МАТЕРИАЛИ:

	бр.	р.н.	цена	СТ-СТ	
материали	бр.		1,0	35	35,00
ТРУД :					
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.		4,0	3	12,00
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)			5,0		1,75
доп.р-ди труд (%)			90,0		10,80
всичко преки					47,00
общо допълнителни р-ди					12,55
начисления (%)			10,0		5,96
Обща цена :					65,51

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

УПРАВИТЕЛ
14.04.2016 Г.