

Процедура: Текущи аварийно – възстановителни работи на кабелни линии ниско, средно и високо напрежение, на въздушни електропроводи ниско, средно и високо напрежение и на уредби на подстанции и възлови станции собственост на Енерго – Про Мрежи АД

за обособена позиция № 11: За обекти на територията на РОЦ Шумен & Търговище, област Търговище

дата: 10.05.2016год.

| №  | SAP номер на позицията | Фирми | Наименование  | Позицията включва  | ед. Мярка | Количество област Търговище | Електроконсултстрой ЕООД |            |                         |            |
|----|------------------------|-------|---|--|-----------|-----------------------------|--------------------------|------------|-------------------------|------------|
|    |                        |       |   |  |           |                             | ед. цена, BGN, без ДДС   |            | обща цена, BGN, без ДДС |            |
|    |                        |       |   |  |           |                             | оферирано                | договорено | оферирано               | договорено |
| 1  | 1000002                |       | Разкрътане на тротоар-бетонен   | труд, инструменти, механизация (до 100 mm)   | m2        | 92                          | 8,83                     | 4,26       | 812,36                  | 391,46     |
| 2  | 1000003                |       | Разкрътане на тротоар-с тротоарни плочки                                      | труд, инструменти, механизация   | m2        | 370                         | 4,04                     | 2,13       | 1494,80                 | 787,18     |
| 3  | 1000004                |       | Разкрътане на паважна настилка  | труд, инструменти, механизация   | m2        | 24                          | 7,33                     | 2,13       | 175,92                  | 51,06      |
| 4  | 1000005                |       | Разкрътане на асфалтова настилка  | труд, инструменти, механизация   | m2        | 162                         | 10,47                    | 5,32       | 1696,14                 | 861,64     |
| 5  | 1000006                |       | Рязане на асфалтова настилка  | включително механизация и консумативи, като позицията може да се използва за други видове настилки(срез на 1 м)  | m         | 384                         | 4,29                     | 1,60       | 1647,36                 | 612,72     |
| 6  |                        |       | Разкрътане на плочки лукс   | труд, инструменти, механизация   | m2        | 72                          | 7,48                     | 7,24       | 538,56                  | 521,58     |
| 7  | 1000007                |       | Възстановяване на тротоар-бетонен   | бетон до 10 см, включително материали и консумативи  | m2        | 124                         | 23,65                    | 19,15      | 2932,60                 | 2374,29    |
| 8  | 1000008                |       | Възстановяване на тротоар с плочки-нови                                       | включително материали и консумативи (сиви и цветни плочки)   | m2        | 156                         | 30,41                    | 26,59      | 4743,96                 | 4148,63    |
| 9  | 1000009                |       | Възстановяване на тротоар с плочки-стари                                      | труд, материали и консумативи  | m2        | 294                         | 14,55                    | 14,45      | 4277,70                 | 4247,04    |
| 10 | 1000010                |       | Възстановяване на тротоар с плочки-лукс                                       | включително материали и консумативи (стойност на плочките над 15лв. на кв.м.)  | m2        | 72                          | 52,42                    | 26,59      | 3774,24                 | 1914,75    |
| 11 | 1000011                |       | Възстановяване на асфалтова настилка-път                                      | труд, чакъл, асфалтобетонова смес  | m2        | 78                          | 55,12                    | 37,23      | 4299,36                 | 2904,04    |
| 12 | 1000012                |       | Възстановяване на асфалтова настилка-тротоар                                  | труд, чакъл, асфалтобетонова смес  | m2        | 84                          | 41,83                    | 26,59      | 3513,72                 | 2233,88    |
| 13 | 1000013                |       | Възстановяване на паважна настилка  | включително материали и консумативи  | m2        | 24                          | 26,29                    | 15,96      | 630,96                  | 382,95     |
| 14 |                        |       | Възстановяване на тротоар с щампован бетон                                    | включително материали и консумативи  | m2        | 9                           | 39,36                    | 26,59      | 354,24                  | 239,34     |
| 15 | 1000014                |       | Демонтаж бетонни бордюри  | труд, инструменти, механизация   | m         | 27                          | 4,64                     | 2,13       | 125,28                  | 57,44      |
| 16 | 1000015                |       | Монтаж бетонни бордюри-нови   | включително бордюри и материали за монтаж  | m         | 14                          | 18,84                    | 14,89      | 263,76                  | 208,50     |
| 17 | 1000016                |       | Монтаж бетонни бордюри-стари  | включително материали за монтаж  | m         | 14                          | 7,80                     | 7,18       | 109,20                  | 100,52     |
| 18 | 1000018                |       | Направа изкоп III категория 0.8/0.4 в/у кабел                                 | изкопаване, зариване (обратно засипване със земни почви), трамбоване   | m         | 480                         | 9,80                     | 8,51       | 4704,00                 | 4084,80    |
| 19 | 1000020                |       | Направа изкоп III категория 0.8/0.6 в/у кабел                                 | изкопаване, зариване (обратно засипване със земни почви), трамбоване   | m         | 176                         | 10,77                    | 9,36       | 1895,52                 | 1647,54    |
| 20 | 1000024                |       | Направа изкоп III категория 1.1/0.4 в/у кабел                                 | изкопаване, зариване (обратно засипване със земни почви), трамбоване   | m         | 96                          | 12,57                    | 9,68       | 1206,72                 | 929,29     |
| 21 | 1000026                |       | Направа изкоп III категория 1.1/0.6 в/у кабел                                 | изкопаване, зариване (обратно засипване със земни почви), трамбоване   | m         | 48                          | 13,09                    | 10,74      | 628,32                  | 515,71     |
| 22 | 1000032                |       | Направа изкоп IV категория 0.8/0.4 в/у кабел                                  | изкопаване, зариване (обратно засипване със земни почви), трамбоване   | m         | 160                         | 12,12                    | 8,51       | 1939,20                 | 1361,60    |
| 23 | 1000034                |       | Направа изкоп IV категория 0.8/0.6 в/у кабел                                  | изкопаване, зариване (обратно засипване със земни почви), трамбоване   | m         | 48                          | 13,46                    | 9,36       | 646,08                  | 449,33     |
| 24 | 1000038                |       | Направа изкоп IV категория 1.1/0.4 в/у кабел                                  | изкопаване, зариване (обратно засипване със земни почви), трамбоване   | m         | 48                          | 14,59                    | 9,68       | 700,32                  | 464,65     |
| 25 | 1000040                |       | Направа изкоп IV категория 1.1/0.6 в/у кабел                                  | изкопаване, зариване (обратно засипване със земни почви), трамбоване   | m         | 48                          | 16,16                    | 10,74      | 775,68                  | 515,71     |
| 26 | 1000045                |       | Направа изкоп в скален терен  | изкопаване, зариване (обратно засипване със земни почви), трамбоване   | m         | 32                          | 28,86                    | 15,96      | 923,52                  | 510,60     |
| 27 |                        |       | Направа на нестандартен машинен изкоп   | изкопаване, зариване (обратно засипване със земни почви), трамбоване   | m         | 40                          | 13,86                    | 5,32       | 554,40                  | 212,75     |
| 28 | 1000053                |       | Полагане PVC тръбиØ110/ 3.2 mm в изкоп  | тръби, труд, пясък   | m         | 12                          | 6,47                     | 5,32       | 77,64                   | 63,83      |
| 29 | 1000059                |       | Полагане PVC тръбиØ140/4.1 mm в изкоп   | тръби, труд, пясък   | m         | 36                          | 9,19                     | 8,07       | 330,84                  | 290,66     |
| 30 | 1000058                |       | Направа на подложка с пясък и покриване с PVC лента-за изкоп с ширина 0,4 m   | 10 см пясък, над кабела втори пласт 10 см пясък, поставяне на лента (с доставката на материали)  | m         | 400                         | 4,75                     | 3,40       | 1900,00                 | 1361,60    |
| 31 | 1000059                |       | Направа на подложка с пясък и покриване с PVC лента-за изкоп с ширина 0,6 m   | 10 см пясък, над кабела втори пласт 10 см пясък, поставяне на лента (с доставката на материали)  | m         | 475                         | 7,36                     | 4,89       | 3496,00                 | 2324,29    |
| 32 | 1000060                |       | Направа подложка за кабел с пясък и покриване с тухли-за един кабел           | 10 см пясък, над кабела втори пласт 10 см пясък, нареждане на тухли с доставка на материали  | m         | 888                         | 7,53                     | 3,83       | 6686,64                 | 3400,60    |
| 33 | 1000061                |       | Направа подложка за кабел с пясък и покриване с тухли за повече от един кабел | 10 см пясък, над кабела втори пласт 10 см пясък, нареждане на тухли с доставка на материали  | m         | 412                         | 11,67                    | 6,38       | 4808,04                 | 2629,59    |
| 34 | 1000065                |       | Монтаж на гофрирана тръба   | Закрепване, включително крепежни елементи(върху СЕС с неръждаема лента 10 x 0,4mm, върху стена с цифтдюбелØ8mm с кабелна превръзка UV - устойчив). Тръбата е доставка на Възложителя                   | m         | 8                           | 3,52                     | 3,43       | 28,16                   | 27,40      |
| 35 | 1000071                |       | Засипване на колектор с пясък / тръбна мрежа                                  | Доставка и разхвърляне на пясък  | m3        | 40                          | 55,22                    | 37,23      | 2208,80                 | 1489,25    |
| 36 | 1000073                |       | Полагане на кабел по метална конструкция                                      | Прикрепване на кабела с превръзка, включително превръзката с минимален размер 250x4.5 – 28daN – UV устойчиви(черни)  | m         | 1                           | 5,98                     | 5,57       | 5,98                    | 5,57       |
| 37 | 1000074                |       | Изтегляне на кабел в тръбаØ110*3.2mm по конструкция                           | Доставка и закрепване на тръбата, изтегляне на кабела, крепежи от изпълнителя  | m         | 1                           | 6,76                     | 6,80       | 6,76                    | 6,80       |
| 38 | 1000075                |       | Изтегляне на кабел в тръбаØ140*4.1mm по конструкция                           | Доставка и закрепване на тръбата, изтегляне на кабела, крепежи от изпълнителя  | m         | 1                           | 10,19                    | 10,45      | 10,19                   | 10,45      |
| 39 | 1000076                |       | Полагане на кабел в изкоп до 4x50 mm2 включително                             | пробутване на барабан, развиване на кабела, полагане, отрязване и запущване  | m         | 1                           | 1,50                     | 1,28       | 1,50                    | 1,28       |
| 40 | 1000077                |       | Полагане на кабел в изкоп до 4x95 mm2 включително                             | пробутване на барабан, развиване на кабела, полагане, отрязване и запущване  | m         | 1                           | 1,94                     | 1,83       | 1,94                    | 1,83       |
| 41 | 1000078                |       | Полагане на кабел в изкоп над 4x120 mm2 включително                           | пробутване на барабан, развиване на кабела, полагане, отрязване и запущване  | m         | 120                         | 2,02                     | 1,99       | 242,40                  | 238,71     |
| 42 | 1000079                |       | Полагане на кабел СрН в изкоп до 95 mm2 включително-едно жило                 | пробутване на барабан, развиване на кабела, полагане, отрязване и запущване, превръзки на 3-те фази с лента PVC през 3 м, доставка и монтаж през 3 м на превръзката с минимален размер 360x4.5 - 28daN | m         | 1                           | 1,74                     | 1,76       | 1,74                    | 1,76       |
| 43 | 1000080                |       | Полагане на кабел СрН в изкоп над 120 mm2 включително-едно жило               | пробутване на барабан, развиване на кабела, полагане, отрязване и запущване, превръзки на 3-те фази с лента PVC през 3м, доставка и монтаж през 3 м на превръзката с минимален размер 360x4.5 - 28daN  | m         | 120                         | 1,81                     | 1,60       | 217,20                  | 191,48     |
| 44 | 1000081                |       | Изтегляне кабел в тръба до 4x50 mm2 включително                               | пробутване на барабан, развиване на кабела, изтегляне, отрязване и запущване (палпаца се само дължината на тръбата/тръбите през които преминава кабела)  | m         | 1                           | 1,35                     | 1,35       | 1,35                    | 1,35       |



|    |         |   |  |     |     |        |        |         |         |
|----|---------|---|--|-----|-----|--------|--------|---------|---------|
| 45 | 1000082 | Изтегляне кабел в тръба до 4x95 mm <sup>2</sup> включително   | пробутване на барабан, развиване на кабела, изтегляне, отрязване и запушване (заплаща се само дължината на тръбата/тръбите през които преминава тръбата)   | м   | 1   | 1,94   | 1,99   | 1,94    | 1,99    |
| 46 | 1000083 | Изтегляне кабел в тръби над 4x120 mm <sup>2</sup> ключително  | пробутване на барабан, развиване на кабела, изтегляне, отрязване и запушване (заплаща се само дължината на тръбата/тръбите през които преминава кабела)  | м   | 80  | 2,11   | 1,91   | 168,80  | 153,18  |
| 47 | 1000084 | Изтегляне на кабел СрН в тръби до 95 mm <sup>2</sup> включително-едно жило  | пробутване на барабан, развиване на кабела, изтегляне, отрязване и запушване (заплаща се само дължината на тръбата/тръбите през които преминава кабела)  | м   | 1   | 1,91   | 1,91   | 1,91    | 1,91    |
| 48 | 1000085 | Изтегляне на кабел СрН в тръби над 120 mm <sup>2</sup> включително-едно жило  | пробутване на барабан, развиване на кабела, изтегляне, отрязване и запушване (заплаща се само дължината на тръбата/тръбите през които преминава тръбата)   | м   | 120 | 2,02   | 1,91   | 242,40  | 229,77  |
| 49 | 1000090 | Направа на кабелна глава НН до 3x70+35 mm <sup>2</sup> (4x70 mm <sup>2</sup> ) включително (за 4-те жила)                                   | направа на разделка, кербоване на обувки, монтаж на термосвиваема ръкавица, закрепване към съоръжението(ръкавицата е доставка от възложителя)  | бр. | 1   | 28,42  | 15,96  | 28,42   | 15,96   |
| 50 | 1000091 | Направа на кабелна глава НН над 3x95+50 mm <sup>2</sup> (4x95 mm <sup>2</sup> ) включително (за 4-те жила)                                  | направа на разделка, кербоване на обувки, монтаж на термосвиваема ръкавица, закрепване към съоръжението(ръкавицата е доставка от възложителя)  | бр. | 1   | 33,29  | 15,96  | 33,29   | 15,96   |
| 51 | 1000093 | Направа на кабелна глава СрН за едно жило - сух кабел   | направа на разделка, кербоване на обувки, монтаж на кабелна глава, заземяване, ел. поддържане към съоръжението, механично укрепване към конструкцията  | бр. | 1   | 36,65  | 38,19  | 36,65   | 38,19   |
| 52 | 1000094 | Направа на кабелни муфи до 3x70+35 mm <sup>2</sup> (4x70 mm <sup>2</sup> ) включително (за 4-те жила)                                       | направа на разделка, кербоване на втулки и монтаж на муфа  | бр. | 25  | 41,51  | 21,28  | 1037,75 | 531,88  |
| 53 | 1000095 | Направа на кабелни муфи над 3x95+50 mm <sup>2</sup> (4x95 mm <sup>2</sup> ) включително (за 4-те жила)                                      | направа на разделка, кербоване на втулки и монтаж на муфа  | бр. | 38  | 53,86  | 21,28  | 2046,68 | 808,45  |
| 54 | 1000096 | Направа на муфа СрН- за едно жило   | направа на разделка, кербоване на съединител, монтаж на муфа   | бр. | 28  | 82,28  | 53,19  | 2303,84 | 1489,25 |
| 55 | 1000097 | Направа на преходна муфа СрН (за три жила)  | направа на разделка, кербоване на съединител, монтаж на муфа   | бр. | 22  | 239,36 | 53,19  | 5265,92 | 1170,13 |
| 56 | 1000100 | Поддържане на кабел НН до 3x95+50 mm <sup>2</sup> (4x95 mm <sup>2</sup> ) включително (за 4-те жила) към съществуващо табло / съоръжение    | направа на разделка, бандажиране, присъединяване към тоководещи части(ел.поддържане) и закрепване (механично) към съоръжението (когато не се използват кабелни обувки и термосвиваема ръкав)   | бр. | 4   | 9,35   | 9,15   | 37,40   | 36,59   |
| 57 | 1000101 | Поддържане на кабел НН над 3x120+70 mm <sup>2</sup> (4x120 mm <sup>2</sup> ) включително (за 4-те жила) към съществуващо табло / съоръжение | направа на разделка, бандажиране, присъединяване към тоководещи части(ел.поддържане) и закрепване (механично) към съоръжението (когато не се използват кабелни обувки и термосвиваема ръкав)   | бр. | 1   | 10,47  | 10,34  | 10,47   | 10,34   |
| 58 | 1000104 | Монтаж на КАБЕЛЕН ШКАФ  | Изкол с размер: дълб.- 650mm, дължина - 460mm/ 800mm, шир.- 320mm, доставка и полагане на пясък - 0,04m <sup>3</sup> (засипан до + 50mm" кота изравнен терен)и механичен монтаж на касета. Нивелиране на цялата конструкция. Зариване и трамбоване. Направа на тра | бр. | 1   | 83,08  | 84,40  | 83,08   | 84,40   |
| 59 | 1000105 | Демонтаж на КАБЕЛЕН ШКАФ  | Разкачане на кабели и механичен демонтаж на касета вкл. фундамент  | бр. | 1   | 29,17  | 29,84  | 29,17   | 29,84   |
| 60 | 1000106 | Монтаж РК   | Механичен монтаж на кутия и присъединяване към заз.уредба. Крепежите са доставка на Изпълнителя  | бр. | 1   | 29,17  | 29,84  | 29,17   | 29,84   |
| 61 | 1000107 | Демонтаж на РК  | разкачане на кабели и механичен демонтаж на кутия  | бр. | 1   | 10,25  | 10,58  | 10,25   | 10,58   |
| 62 | 1000110 | Монтаж табло до 5 електромера включително-на стена/фундамент  | прикрепване на таблото, включително крепежните елементи при геометричен център на таблото 1.7 м.   | бр. | 1   | 41,14  | 42,57  | 41,14   | 42,57   |
| 63 | 1000112 | Монтаж табло до 15 електромера включително  | вкопаване на основа до "- 100mm" кота изравнен терен, засипване с пясък, до кота изравнен терен "+ 50 mm", прикрепване на таблото, (крепежните елементи - дюбели са в комплектовката на таблото).  | бр. | 1   | 72,56  | 74,79  | 72,56   | 74,79   |
| 64 | 1000113 | Монтаж табло над 15 електромера   | вкопаване на основа до "- 100mm" кота изравнен терен, засипване с пясък, до кота изравнен терен "+ 50 mm", прикрепване на таблото, (крепежните елементи - дюбели са в комплектовката на таблото).  | бр. | 1   | 95,74  | 99,46  | 95,74   | 99,46   |
| 65 | 1000114 | Демонтаж на електромерно табло  | откачване на проводници и сваляне на табло   | бр. | 2   | 20,20  | 19,89  | 40,40   | 39,78   |
| 66 | 1000134 | Демонтаж и монтаж на трансформаторна до 400KVA включително за БКТП/ ТП  | демонтаж и монтаж на машината, разкачане и поддържане на кабели НН и СрН, застопоряване, заземяване (вкл. товаро-разтоварните работи)  | бр. | 1   | 359,04 | 350,10 | 359,04  | 350,10  |
| 67 | 1000137 | Демонтаж и монтаж на трансформаторна над 630KVA включително за БКТП/ ТП   | демонтаж и монтаж на машината, разкачане и поддържане на кабели НН и СрН, застопоряване, заземяване (вкл. механизацията и товаро-разтоварните работи)  | бр. | 1   | 646,25 | 616,98 | 646,25  | 616,98  |
| 68 | 1000140 | Демонтаж и монтаж на трансформаторна до 400KVA включително за МТП   | демонтаж и монтаж на машината, разкачане и поддържане на кабели НН и СрН, застопоряване, заземяване (вкл. товаро-разтоварните работи)  | бр. | 1   | 344,08 | 350,10 | 344,08  | 350,10  |

Информацията е заличена на основание ЗЗЛД







|     |         |   |  |     |     |        |        |        |        |
|-----|---------|---|--|-----|-----|--------|--------|--------|--------|
| 95  | 1000184 | Демонтаж на СБС СрН                                     | Разравяне, разбиване на бетон, сваляне стълба на земята<br>демонтаж превръзки и проводник, лодка, изолатори, натоварване<br>на автомобил (вкл. механизация)                    | бр. | 3   | 191,18 | 159,56 | 573,54 | 478,69 |
| 96  | 1000185 | Демонтаж на СРС НМГ                                     | Разравяне, разбиване на бетон, сваляне стълба на земята,<br>демонтаж пистолет, лодка, изолатори, натоварване на<br>автомобил (вкл. механизация)                                | бр. | 1   | 382,36 | 319,13 | 382,36 | 319,13 |
| 97  | 1000186 | Демонтаж на СРС ЪМ                                      | Разравяне, разбиване на бетон, сваляне стълба на земята,<br>демонтаж пистолет, лодка, изолатори, натоварване на<br>автомобил (вкл. механизация)                                | бр. | 1   | 421,85 | 372,31 | 421,85 | 372,31 |
| 98  | 1000189 | Монтаж на кука с изолатор НН                            | почистване изолатор, втулка, навиване на изолатора на куката,<br>пробиване на отвор на стълба (или избиване на клина)<br>монтиране на куката с изолатора                       | бр. | 6   | 3,96   | 3,98   | 23,76  | 23,87  |
| 99  | 1000191 | Подмяна на конзоли СрН за една тройка                   | демонтаж на стара конзола, монтаж на нова, вкл. механизация  | бр. | 2   | 41,03  | 42,45  | 82,06  | 84,91  |
| 100 | 1000197 | Монтаж на изолатор - носещ                              | монтаж на изолатора към конзолата, направа на превръзка, вкл.<br>механизация   | бр. | 5   | 9,81   | 10,12  | 49,05  | 50,58  |
| 101 | 1000198 | Монтаж на изолатор - висящ                              | монтаж на изолатора и прилежащата арматура, вкл. механизация   | бр. | 6   | 15,14  | 15,86  | 90,84  | 95,16  |
| 102 | 1000199 | Монтаж на изолатор - опъвателен                         | монтаж на изолатора и прилежащата арматура, вкл. механизация   | бр. | 7   | 23,10  | 23,77  | 161,70 | 166,42 |
| 103 | 1000200 | Монтаж на изолаторна верига-носеца с два елемента       | почистване на елементите, слобяване на веригата с всички<br>арматурни части, монтаж на веригата, вкл. механизация  | бр. | 7   | 15,14  | 15,86  | 105,98 | 111,02 |
| 104 | 1000202 | Монтаж на изолатор ИППО или друг подпорен               | почистване на изолатора, монтаж на изолатора, вкл.<br>механизация  | бр. | 2   | 9,20   | 8,99   | 18,40  | 17,98  |
| 105 | 1000203 | Демонтаж на изолатор - носещ                            | демонтаж превръзка, проводник, развиване гайка/срязване/   | бр. | 5   | 5,24   | 5,25   | 26,20  | 26,27  |
| 106 | 1000204 | Демонтаж на изолатор - висящ                            | демонтаж от проводника и от конзолата и демонтаж от<br>прилежащата арматура  | бр. | 6   | 5,24   | 5,25   | 31,44  | 31,53  |
| 107 | 1000205 | Демонтаж на изолатор - опъвателен                       | демонтаж от проводника и от конзолата и демонтаж от<br>прилежащата арматура  | бр. | 7   | 6,36   | 6,36   | 44,52  | 44,53  |
| 108 | 1000206 | Демонтаж на изолаторна верига-носеца с два елемента     | демонтаж от проводника и от конзолата, вкл. механизация и<br>депониране.   | бр. | 7   | 5,46   | 5,40   | 38,22  | 37,83  |
| 109 | 1000208 | Демонтаж на изолатор ИППО или друг подпорен             | демонтаж от съоръжение, вкл. механизация и депониране.   | бр. | 2   | 5,31   | 5,40   | 10,62  | 10,81  |
| 110 | 1000209 | Демонтаж на изолатор с кука за НН, заедно с превръзките | Демонтаж на куката с изолатора от стълба, вкл. механизация и<br>депониране.  | бр. | 14  | 3,70   | 3,70   | 51,80  | 51,83  |
| 111 | 1000210 | Монтаж на кука-тип свинска опашка                       | монтаж към СБС, навиване гайка и шайба   | бр. | 1   | 3,37   | 3,18   | 3,37   | 3,18   |
| 112 | 1000212 | Направа и монтаж на превръзки за ВЕЛ                    | монтаж на превръзка, материали доставка на Възложителя   | бр. | 14  | 15,14  | 15,31  | 211,96 | 214,30 |
| 113 | 1000213 | Монтаж на термосвиваеми тапи на изолиран проводник      | Затапяване края на изол.проводник, против влага, вкл.<br>механизация   | бр. | 2   | 1,71   | 1,73   | 3,42   | 3,47   |
| 114 | 1000214 | Монтаж клема носеща за СрН                              | монтаж към изолатор, вкарване на проводник и затягане<br>болтове, вкл. механизация   | бр. | 5   | 8,82   | 8,99   | 44,10  | 44,94  |
| 115 | 1000215 | Демонтаж клема носеща за СрН                            | демонтаж от проводник и демонтаж от изолатора, вкл.<br>механизация   | бр. | 5   | 4,35   | 4,31   | 21,75  | 21,54  |
| 116 | 1000216 | Монтаж клема опъвателна за СрН                          | монтаж към изолатор, монтаж проводник, затягане, вкл.<br>механизация   | бр. | 7   | 13,73  | 13,81  | 96,11  | 96,65  |
| 117 | 1000217 | Демонтаж клема опъвателна за СрН                        | разхлабване, демонтаж на прводник, демонтаж болтове, вкл.<br>механизация   | бр. | 7   | 5,33   | 5,44   | 37,31  | 38,05  |
| 118 | 1000218 | Монтаж на клема носеща с конзола за УИП                 | На СБС, се монтира шпилка, конзола, лодка, захваща се<br>носецкия нулев проводник и се пристяга с PVC лента  | бр. | 1   | 9,75   | 9,73   | 9,75   | 9,73   |
| 119 | 1000219 | Монтаж на клема опъвателна с конзола за УИП             | На СБС се монтира болт с ухо, опъвателна клема, с която се<br>захваща носещия нулев проводник и се пристяга с PVC лента  | бр. | 1   | 9,60   | 9,89   | 9,60   | 9,89   |
| 120 | 1000220 | Монтаж на клема отклонителна/разклонителна към мрежа    | Клема Т-образна, свързваща основния клон към други<br>отклонения/усукан-усукан, усукан-неизолиран проводник за<br>различни сечения/ и пристягане с PVC лента                   | бр. | 1   | 4,36   | 4,23   | 4,36   | 4,23   |
| 121 | 1000221 | Монтаж на опъвач заедно с кука на стена/стълб           | В/ху болт свинска опашка се монтира опъвателна клема, в който<br>се монтира 2x16 до 4x25 усукан проводник, другият край е<br>хванат с анкерен болт с ухо към абоната.          | бр. | 1   | 4,13   | 4,07   | 4,13   | 4,07   |
| 122 | 1000222 | Монтаж на маншон изолиран                               | Направа кербова връзка м/у УИП и кабел или проводник   | бр. | 1   | 2,09   | 1,99   | 2,09   | 1,99   |
| 123 | 1000228 | Демонтаж на U болт                                      | електродъгово рязане, ъглошлайф, спрей за ръжда  | бр. | 1   | 2,09   | 2,06   | 2,09   | 2,06   |
| 124 | 1000229 | Демонтаж на пеперуда                                    | електродъгово рязане, ъглошлайф, спрей за ръжда  | бр. | 1   | 2,09   | 2,06   | 2,09   | 2,06   |
| 125 | 1000231 | Монтаж на единичен проводник M-16 mm2                   | изтегляне на проводника, регулиране, направа на крайни<br>връзки, превръзки, мостчета и съединения, вкл. механизация   | м   | 1   | 0,68   | 0,53   | 0,68   | 0,53   |
| 126 | 1000232 | Монтаж на единичен проводник AC-25 mm2                  | изтегляне на проводника, регулиране, направа на крайни<br>връзки, превръзки, мостчета и съединения, вкл. механизация   | м   | 1   | 0,68   | 0,53   | 0,68   | 0,53   |
| 127 | 1000233 | Монтаж на единичен проводник AC-35 mm2                  | развиване, изтегляне на проводника, регулиране, кербоване,<br>крайни връзки, превръзки, направа на крайни връзки,<br>превръзки, мостови съединения или клеми, вкл. механизация | м   | 1   | 0,68   | 0,53   | 0,68   | 0,53   |
| 128 | 1000234 | Монтаж на единичен проводник AC-50 mm2                  | развиване, изтегляне на проводника, регулиране, кербоване,<br>крайни връзки, превръзки, направа на крайни връзки,<br>превръзки, мостови съединения или клеми, вкл. механизация | м   | 120 | 0,96   | 0,74   | 115,20 | 89,36  |
| 129 | 1000235 | Монтаж на единичен проводник AC-70 mm2                  | развиване, изтегляне на проводника, регулиране, кербоване,<br>крайни връзки, превръзки, направа на крайни връзки,<br>превръзки, мостови съединения или клеми, вкл. механизация | м   | 80  | 0,96   | 0,74   | 76,80  | 59,57  |
| 130 | 1000236 | Монтаж на единичен проводник AC-95 mm2                  | развиване, изтегляне на проводника, регулиране, кербоване,<br>крайни връзки, превръзки, направа на крайни връзки,<br>превръзки, мостови съединения или клеми, вкл. механизация | м   | 160 | 1,21   | 1,13   | 193,60 | 180,41 |
| 131 | 1000238 | Теглене на усукан проводник 4x16 и 4x25 mm2             | монтаж и регулиране на проводника, вкл. механизация  | м   | 1   | 1,26   | 1,06   | 1,26   | 1,06   |
| 132 | 1000239 | Теглене на усукан проводник до 3x35+54,6 mm2            | монтаж и регулиране на проводника, вкл. механизация  | м   | 1   | 1,87   | 1,60   | 1,87   | 1,60   |
| 133 | 1000240 | Теглене на усукан проводник до 3x70+54,6 mm2            | монтаж и регулиране на проводника, вкл. механизация  | м   | 1   | 2,55   | 2,13   | 2,55   | 2,13   |
| 134 | 1000241 | Теглене на усукан проводник до 3x150+54,6 mm2           | монтаж и регулиране на проводника, вкл. механизация  | м   | 1   | 2,88   | 2,83   | 2,88   | 2,83   |
| 135 | 1000248 | Демонтаж на единичен проводник НН                       | разкачане на превръзки, сваляне на земята, навиване  | м   | 1   | 0,24   | 0,23   | 0,24   | 0,23   |
| 136 | 1000249 | Демонтаж на трипроводна линия AC 95mm <sup>2</sup>      | откачане от лодки и пистолети, разкачане на превръзки,<br>сваляне на земята, навиване  | км  | 1   | 828,08 | 857,00 | 828,08 | 857,00 |
| 137 | 1000250 | Демонтаж на трипроводна линия AC 70mm <sup>2</sup>      | откачане от лодки и пистолети, разкачане на превръзки,<br>сваляне на земята, навиване на барабан, вкл. механизация   | км  | 1   | 707,52 | 720,80 | 707,52 | 720,80 |
| 138 | 1000251 | Демонтаж на трипроводна линия AC 50mm <sup>2</sup>      | откачане от лодки и пистолети, разкачане на превръзки,<br>сваляне на земята, навиване на барабан   | км  | 1   | 624,80 | 648,72 | 624,80 | 648,72 |
| 139 |         | Демонтаж единичен проводник AC 95mm <sup>2</sup>        | откачане от лодки и пистолети, разкачане на превръзки,<br>сваляне на земята, навиване  | м   | 400 | 0,47   | 0,48   | 188,00 | 191,48 |
| 140 |         | Демонтаж единичен проводник AC 70mm <sup>2</sup>        | откачане от лодки и пистолети, разкачане на превръзки,<br>сваляне на земята, навиване на барабан, вкл. механизация   | м   | 400 | 0,44   | 0,44   | 176,00 | 174,46 |

Информацията е заличена на основание ЗЗЛД



|  |         |   |  |                |      |        |        |                  |                  |
|--|---------|---|--|----------------|------|--------|--------|------------------|------------------|
| 141  |         | Демонтаж единичен проводник AC 50mm <sup>2</sup>  | откачане от лодки и пистолети, разкачане на превръзки, сваляне на земята, навиване на барабан  | m              | 400  | 0,41   | 0,43   | 164,00           | 170,20           |
| 142  | 1000280 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци  | цената включва натоварване, почистване на площадката, извозване до депо, заплащане на такса смет.  | m <sup>3</sup> | 93   | 32,28  | 29,58  | 3002,04          | 2751,21          |
| 143  | 1000281 | Транспорт на материали от склад на Възложителя *  | Процент от стойността на извозените материали (стойността на извозените материали е в лв.) *   | %              | 1000 | 4,00%  | 0,04   | 40,00            | 40,00            |
| 144  |         | Транспорт на материали от склад на Възложителя  | транспортирани на материали от склада на Възложителя до обекта с натоварване и разтоварване от Изпълнителя   | l/km           | 244  | 2,48   | 2,64   | 605,12           | 643,70           |
| 145  | 1000282 | Транспортиране на СБС от Възложителя  | транспортирани от склада на Възложителя до обекта с натоварване и разтоварване от Изпълнителя  | km             | 1    | 5,47   | 5,82   | 5,47             | 5,82             |
| 146  | 1000283 | Транспортиране на СБС от Производителя  | Транспорт от обекта до производителя и обратно с натоварване от производителя и разтоварване от Изпълнителя, при разтоварване на различни депа се отчитат изминатите километри                                     | l/km           | 12   | 4,72   | 5,02   | 56,64            | 60,25            |
| 147  | 1000284 | Транспорт на стари материали до склад на Възложителя, изкувателен пункт или депо          | сортиране по видове на демонтираните материали, натоварване, разтоварване и контрол при измерване на количествата, приемане на отчетния документ и предаване на отговорното техническо лице                        | l/km           | 1    | 2,48   | 2,64   | 2,48             | 2,64             |
| 148  | 1000285 | Направа на отвор в бетон доØ160 mm  | Пробиване, полагане на кабела, подмазване/уплътняване/   | бр.            | 4    | 11,91  | 11,88  | 47,64            | 47,53            |
| 149  | 1000286 | Направа на стоманена конструкция /вкл. боядисване/  | профилна стомана, чембер, електроди, болтове, грундиране и двукратно боядисване  | kg             | 20   | 6,67   | 6,86   | 133,40           | 137,22           |
| 150  | 1000290 | Доставка и полагане на бетон  | Доставка и труд за полагане  | m <sup>3</sup> | 2    | 155,00 | 164,88 | 310,00           | 329,76           |
| 151  | 1000311 | Демонтаж на метална конструкция   | сортиране по видове на демонтираните материали, натоварване, разтоварване и контрол при измерване на количествата, приемане на отчетния документ и предаване на отговорното техническо лице, вкл. Връщане в склада | kg             | 20   | 1,80   | 1,91   | 36,00            | 38,30            |
| 152  | 1000312 | Направа на изкоп ръчен  | Допълнителна позиция (използва се за случаите, когато направените изкопи са извън стандарта на позициите с изкопи)   | m <sup>3</sup> | 157  | 27,30  | 26,91  | 4286,10          | 4225,32          |
| 153  | 1000320 | Доставка на чакъл   | доставка и полагане  | m <sup>3</sup> | 4    | 41,28  | 35,00  | 165,12           | 139,99           |
| 154  | 1000328 | ДСР на материали от склад на Изпълнителя *  | При доставка на материалите от доставчик на Възложителя директно в склада на Изпълнителя - процент от стойността на материалите *  | %              | 1000 | 2,50%  | 2,50   | 25,00            | 25,00            |
| 155  |         | Монтаж на термосвиваема ръкавица  |  | бр.            | 1    | 14,96  | 15,91  | 14,96            | 15,91            |
| 156  |         | Възстановяване на изолация на кабел СрН с хартиено маслена изолация по лентова технология | Възстановяване на изолация на кабел СрН с хартиено маслена изолация по лентова технология  | бр.            | 22   | 37,40  | 39,78  | 822,80           | 875,25           |
| 157  |         | Възстановяване на изолация на кабел НН с хартиено маслена изолация по лентова технология  | Възстановяване на изолация на кабел НН с хартиено маслена изолация по лентова технология   | бр.            | 4    | 26,18  | 27,85  | 104,72           | 111,40           |
| <b>Обща стойност на КСС в лв. без ДДС:</b> |         |   |  |                |      |        |        | <b>133190,86</b> | <b>102994,46</b> |

Стойност на материалите:

\* За целите на класирането по поз 143 и поз 154 се приема стойност на материали в размер на 1000.00 лв.

**Ценови показатели**

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| средна часова ставка                        | лв/час | 3,40   |
| допълнит.разходи за труд                    | %      | 100,00 |
| допълнит.разходи за транспорт и механизация | %      | 50,00  |
| ДСР за материали, доставени от изпълнител   | %      | 8,00   |
| печалба                                     | %      | 10,00  |
| други по преценка на участника              | %      |        |

|        |
|--------|
| 3,40   |
| 100,00 |
| 50,00  |
| 8,00   |
| 10,00  |
|        |

Информацията е заличена на основание ЗЗЛД