

## Строително ремонтни работи (СРР) по АС части и хидроизолация на трафопостове и възлови станции за нуждите на Енерго - Про Мрежи АД

дата: 15.07.2015год.

Приложение IV

Фирми		«РИС» ООД					
Обособени позиция 4		РОЦ Русе/Разград					
№	Наименование на дейностите	ед. мярка	количество за 1 година	ед. цена, BGN, без ДДС		обща цена, BGN, без ДДС	
				оферирано	договорено	оферирано	договорено
1	Демонтаж стара хидроизолация, почистване и подготовка на основата	M2	438	1,44	1,43	630,72	624,41
2	Демонтаж тенекеджийски работи	M2	132	1,35	1,34	178,20	176,42
3	Демонтаж на водосточни тръби	M	53	1,08	1,07	57,24	56,67
4	Демонтаж на олуци	M	526	1,08	1,07	568,08	562,40
5	Демонтаж на водосточно казанче	БР	53	3,23	3,20	171,19	169,48
6	Демонтаж на воронка	БР	79	6,36	6,30	502,44	497,42
7	Перд. цим. з-ка от 2 до 6 см. за покр. плоча	M2	118	8,95	8,86	1056,10	1045,54
8	Кюфраж за чела и козирки	M2	118	10,48	10,38	1236,64	1224,27
9	Очукване и подмазване козирки и чела	M2	282	9,12	9,03	2571,84	2546,12
10	Доставка и монтаж щорцове от поцинкована ламарина /дебелина на ламарината 0.5мм./	M	648	4,84	4,79	3136,32	3104,96
11	Доставка и монтаж на обшивка от поцинкована ламарина /дебелина на ламарината 0.5мм./	M2	53	15,78	15,62	836,34	827,98
12	Монтаж на стари олуци и/или водосточни тръби	M	526	3,10	3,07	1630,60	1614,29
13	Доставка и монтаж олуци от поцинкована ламарина	M	526	10,10	10,00	5312,60	5259,47
14	Доставка и монтаж водосточни тръби от поцинкована ламарина	M	526	10,32	10,22	5428,32	5374,04
15	Доставка и монтаж на водосточни казанчета от поцинкована ламарина	бр	63	10,50	10,40	661,50	654,89
16	Доставка и монтаж на воронки	бр	26	19,70	19,50	512,20	507,08
17	Доставка и полагане на 2 пласта хидроизолационна мембрана APP с вкл. битумен грунд, положени върху добре почиствена основа, като първи пласт е без посипка 3,00кг/кв.м. а втори пласт с посипка 4.50 кг/кв.м.	M2	526	18,47	18,29	9715,22	9618,07
18	Направа на хоякер с вкл. материали	м.л.	526	4,98	4,93	2619,48	2593,29
19	Очукване на външна мазилка	M2	1 248	1,65	1,63	2059,20	2038,61
20	Направа външна пръскана вароциментова мазилка, включително и материалите	M2	1 248	8,58	8,49	10707,84	10600,76
21	Направа външна гладка вароциментова мазилка, включително и материалите	M2	526	10,40	10,30	5470,40	5415,70
22	Външна гладка дръчкосана вароциментова мазилка	M2	69	10,50	10,40	724,50	717,26
23	Очукване на вътрешна мазилка	M2	206	1,74	1,72	358,44	354,86
24	Направа на вътрешна вароц. мазилка, включително и материалите	M2	216	9,10	9,01	1965,60	1945,94
25	Външно боядисване с фасаген-3 пласта, включително и материалите	M2	105	5,95	5,89	624,75	618,50
26	Вътрешно боядисване с бял латекс двукратно, включително и материалите	M2	14	4,78	4,73	66,92	66,25

27	Вътрешно боядисване с цветен латекс двукратно, включително и материалите	M2	14	5,37	5,32	75,18	74,43
28	Очукване и подмазване с вароциментов разтвор около врати, прозорци, решетки и др.	M	210	4,80	4,75	1008,00	997,92
29	Изстъргване на блажна боя по метални повърхности	M2	266	1,45	1,44	385,70	381,84
30	Грундиране на метални повърхности, вкл. материали	M2	266	1,40	1,39	372,40	368,68
31	Блажна боя по метални повърхности	M2	266	4,10	4,06	1090,60	1079,69
32	Боядисване със сребърен феролит, вкл. материалите	M2	133	6,15	6,09	817,95	809,77
33	Изкоп за подравняване	M3	5	10,20	10,10	51,00	50,49
34	Кюфраж за площадка ,борд. и подп.стени	M2	41	12,40	12,28	508,40	503,32
35	Доставка и полагане на бетон В15 за армирана бетонова настилка	M3	8	132,05	130,73	1056,40	1045,84
36	Доставка и полагане на бетон В20 за плочи, греди, пояси и др.	M3	8	135,68	134,32	1085,44	1074,59
37	Доставка, изработка и монтаж на армировка - обикновена и средна сложност 6 до 12 мм от А1 и А2	КГ	53	1,45	1,44	76,85	76,08
38	Доставка и монтаж на готови заварени мрежи за ф.6мм.	M2	87	5,20	5,15	452,40	447,88
39	Превоз бетони и разтвори от бетонов възел	M3	2	8,20	8,12	16,40	16,24
40	Покриване с полиетилен машини и съоръжения	M2	316	2,98	2,95	941,68	932,26
41	Подмазване на цокъл с цим.разтвор	M	175	8,79	8,70	1538,25	1522,87
42	Направа на мозайка (бучарда) вкл. хастар	M2	2	34,52	34,17	69,04	68,35
43	Очукване и обработване (запълване) на фуга с битум	M	138	3,90	3,86	538,20	532,82
44	Направа на тръбно скеле - мобилно	M2	89	2,66	2,63	236,74	234,37
45	Остъргване на вътрешна боя	M2	258	1,38	1,37	356,04	352,48
46	Демонтаж зидария	M2	526	8,50	3,50	4471,00	1841,00
47	Разваляне тухлена зидария	M3	526	23,80	17,03	12518,80	8956,73
48	Направа зидария от газобетонни блокчета с дебелина 12,5 см	M2	12	37,20	36,83	446,40	441,94
49	Направа зидария от газобетонни блокчета с дебелина 25 см.	M3	2	198,00	196,02	396,00	392,04
50	Тухлена зидария 1/2 тухла на вароциментов р-р	M2	159	27,50	27,23	4372,50	4328,78
51	Зидария тухла на 25 см.	M3	2	186,40	184,54	372,80	369,07
52	Направа гипсова шпакловка по стени и тавани	M2	159	5,14	5,09	817,26	809,09
53	Направа шпакловка с теракол	M2	14	5,12	5,07	71,68	70,96
54	Доставка и полагане на дълбоко проникващ грунд (бетонконтакт)	M2	857	3,24	3,21	2776,68	2748,91
55	Шприцоване с циментов разтвор на стени и тавани	M2	857	3,36	3,33	2879,52	2850,72
56	Блажно боядисване на столарски работи	M2	857	4,14	4,10	3547,98	3512,50
57	Блажна боя на стени и тавани	M2	857	4,10	4,06	3513,70	3478,56
58	Блажна боя по тръби	M	49	3,22	3,19	157,78	156,20
59	Разбиване бетон с къртач	M3	1	36,40	36,04	36,40	36,04

60	Отвор в бетон с хилти за монт. на арматура	БР	526	1,30	1,29	683,80	676,96
61	Ръчно товарене строителни отпадъци и пръст	МЗ	202	5,90	5,84	1191,80	1179,88
62	Ръчно пренасяне и сваляне на строителни отпадъци	МЗ	172	8,10	8,02	1393,20	1379,27
63	Превоз строителни отпадъци и пръст до дело . Такса смет не е включена в цената и се заплаща срещу представяне на документ.	ТОН/КМ	447	4,84	4,79	2163,48	2141,85
64	Разчистване храсти	М2	18	1,78	1,76	32,04	31,72
65	Изсичане на дървета	БР	53	7,20	7,13	381,60	377,78
66	Полагане на армирана циментова замазка по подове включително и материалите	М2	87	12,50	12,38	1087,50	1076,63
67	Демонтаж осветителни тела	БР	53	4,85	4,80	257,05	254,48
68	Демонтаж на мрежа и мет.конструкция	М2	87	5,90	5,84	513,30	508,17
69	Доставка и монтаж на метални конструкции (оградни пана. метални врати. решетки и др.)	КГ	53	6,12	6,06	324,36	321,12
70	Засипване на изкоп с трамбоване	МЗ	2	8,20	8,12	16,40	16,24
71	Демонтаж настилка от тротоарни и базалтови плочи	М2	7	1,15	1,14	8,05	7,97
72	Доставка и полагане на настилка от базалтови плочи включ.пяс.основа	М2	7	27,60	27,32	193,20	191,27
73	Доставка и полагане на бордюри	М	26	9,85	9,75	256,10	253,54
74	Доставка и разстилане на трошен камък	МЗ	8	36,70	36,33	293,60	290,66
75	Доставка и полагане на пясъчна възглавница с D=100мм.	МЗ	8	35,20	34,85	281,60	278,78
76	Почистване англ. двор от тиня и стр. отпадъци	МЗ	1	19,88	19,68	19,88	19,68
77	Полагане на топлоизолация XPS 50 мм. по фасади - на арм.шпакловка без боядисване	М2	438	30,24	25,98	13245,12	11378,19
78	Полагане на топлоизолация XPS 20 мм. по фасади - на арм. шпакловка без боядисване за обръщане на отвори	М2	438	24,90	21,68	10906,20	9496,28
79	Демонтаж на ел. контакти и ключове	бр	53	0,80	0,79	42,40	41,98
80	Доставка и монтаж на осветително тяло влагоустойчиво за монтаж на стена	бр	53	20,20	20,00	1070,60	1059,89
81	Доставка и монтаж ел.ключове	бр	53	5,91	5,85	313,23	310,10
82	Доставка и монтаж на ел.контакти	бр	53	5,99	5,93	317,47	314,30
83	Доставка и направа лампен излаз до 10м., вкл. СВТ 3x1,5мм, скоби, ключове, кутии и др.	бр	53	29,60	29,30	1568,80	1553,11
Обща стойност на КСС в лева без ДДС:						142418,63	131936,93

Ценови показатели

средна часова ставка	лв/час	3,00
допълнит.разходи за труд	%	90,00
допълнит.разходи за транспорт и механизация	%	30,00
ДСР за материали, доставени от изпълнител	%	10,00
печалба	%	10,00
други по преценка на участника	%	