

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Обект 2.1. - Реконструкция МрНН МТП Аспарух, с. Каменяк						
№	УСН	Наименование на монтажните работи	м-ка	к-во	ед.цена	общо цена
1	1000156	Изправяне на СБС НН в равнинен терен	бр	10		0.00
2	1000183	Демонтаж на стълб НН	бр	10		0.00
3	1000239	Теглене на усукан проводник AL/R4x35	м	1200		0.00
4	1000218	Монтаж на клема КЛЕМА НОСЕЩА 4x35 УИП	бр	22		0.00
5	1000220	Монтаж на клема отклонителна/разклонителна към мрежа	бр	96		0.00
6	1000210	Монтаж на кука - тип самиска опашка	бр	42		0.00
7	1000221	Монтаж на опъвач заедно с кука на стена/стълб	бр	29		0.00
8	1000325	Транспорт на демонтирани черни и цветни метали до изкупвателен пункт или склад	ткм	25		0.00
9	1000248	Демонтаж на единичен проводник НН	м	4200		0.00
10	1000227	Демонтаж на кука	бр	80		0.00
Обща стойност на обект 2.1. в лева без ДДС:						0.00
Обект 2.2. - Ремонт на мрежа НН ТП Център, с. Каменяк						
№	УСН	Наименование на монтажните работи	м-ка	к-во	ед.цена	общо цена
1	1000156	Изправяне на СБС НН в равнинен терен	бр	15		0.00
2	1000183	Демонтаж на стълб НН	бр	15		0.00
3	1000239	Теглене на усукан проводник AL/R4x35	м	2350		0.00
4	1000218	Монтаж на клема КЛЕМА НОСЕЩА 4x35 УИП	бр	44		0.00
5	1000220	Монтаж на клема отклонителна/разклонителна към мрежа	бр	183		0.00
6	1000221	Монтаж на опъвач заедно с кука на стена/стълб	бр	92		0.00
7	1000325	Транспорт на демонтирани черни и цветни метали до изкупвателен пункт или склад	ткм	25		0.00
8	1000248	Демонтаж на единичен проводник НН	м	4700		0.00
9	1000227	Демонтаж на кука	бр	80		0.00
Обща стойност на обект 2.2. в лева без ДДС:						0.00
Обект 2.3. - Ремонт на мрежа НН ТП Г. махала, с. Каменяк						
№	УСН	Наименование на монтажните работи	м-ка	к-во	ед.цена	общо цена
1	1000156	Изправяне на СБС НЦГ - 851 в равнинен терен	бр	21		0.00
2	1000183	Демонтаж на стълб НН	бр	21		0.00
3	1000239	Теглене на усукан проводник AL/R4x35	м	4960		0.00
4	1000218	Монтаж на клема КЛЕМА НОСЕЩА 4x35 УИП	бр	96		0.00
5	1000220	Монтаж на клема отклонителна/разклонителна към мрежа	бр	230		0.00
6	1000221	Монтаж на опъвач заедно с кука на стена/стълб	бр	101		0.00
7	1000325	Транспорт на демонтирани черни и цветни метали до изкупвателен пункт или склад	ткм	25		0.00
8	1000248	Демонтаж на единичен проводник НН	м	11525		0.00
9	1000227	Демонтаж на кука	бр	80		0.00
Обща стойност на обект 2.3. в лева без ДДС:						0.00
Обект 2.4. - Ремонт на мрежа СрН ВЕЛ " Тимарево " - II част 20 кв						
№	УСН	Наименование на монтажните работи	м-ка	к-во	ед.цена	общо цена
1	1000195	Монтаж на конзола за СрН	бр	45		0.00
2	1000197	Монтаж на изолатор ИНК-20 или полимерен подпорен	бр	45		0.00
3	1000198	Монтаж на изолатор полимерен носещ	бр	45		0.00
4	1000199	Монтаж на изолатор полимерен-оъхвателен	бр	650		0.00
5	1000228	Демонтаж на U болт	бр	650		0.00
6	1000207	Демонтаж на изолаторна верига-оъхвателна с трън елемента	бр	650		0.00
7	1000229	Демонтаж на пеперуда	бр	650		0.00
8	1000196	Демонтаж на конзолни куки СрН	бр	45		0.00
Обща стойност на обект 2.4. в лева без ДДС:						0.00
Обща стойност на обект 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4 в лева без ДДС:						0.00

Обща стойност в лева без ДДС:

Забележки:

1. Предметите в КСС единични цени за изпълнение на видовете работи от КСС, включват всички разходи на Изпълнителя за труд, механизация, включително всички необходими материали за изпълнение на работите от КСС, транспортни и организационни разходи по доставянето на необходимите материали до мястото на изпълнение на поръчката, извозването на демонтираните материали и отчитане на строителните площадки и други.

2. Всички участници задължително предлагат ценническия и общия стойност за всяка позиция от КСС. Предложените цени трябва да се възвратят до втория знак след десетичната запетая (0,00). При несъответствие между предложените единична цена и обща стойност, валидна ще бъде единичната цена на предложението.

3. Възложителят няма ангажираност/задължение да закъва предложените количества, като обектите ще се извършват след поръчка от Възложителя, според нуждите му в момента на заявката и до изменение на стойността на договора.

Дата: _____

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (длъжност)

Спецификация на материалите

Обект 2.1. - Реконструкция МрНН МТП Аспарух, с. Каменяк				
№	SAP	Спецификация на материалите	м-ка	к-во
1	103874	Проводник НН усукан AL/R4x35	м	1200
2	103892	Клема носеща 4x35 УИП	бр	22
3	103891	Клема опъвателна 4x35 УИП	бр	29
4	101741	Клема отклонителна AI25-95/AI25-95 УИП	бр	16
5	101740	Клема отклонителна AI16-95/AI2.5-35 УИП	бр	76
6	101768	Подложка с ПВЦ лента 15-50 УИП	бр	22
7	103894	Кука опъвателна/носеща 4x35 УИП	бр	42
8	101745	Клема отклонителна AI(гол)7-95/AI25-95 УИП	бр	4
9	100868	Тапа каучукова 10-35 мм2 УИП	бр	24
10	100863	Скоба за неръждаема лента 20мм УИП	бр	22
11	100819	Лента неръждаема 20x0.4;50м УИП	бр	1
12	101568	Обувка изолирана 35 мм2 УИП	бр	8
13	100746	Втулка ВИН 18/95	бр	20
14	100806	Кука НН 18/320, с гайка и шайби	бр	20
15	100917	Изолатор линеен носещ ИПНН 95/2	бр	20
16	100719	Стълб стоманобетонен НЦ 250/9.5	бр	10
17	103820	Заземител постоянен верт 63x63x6/1500 МИ	бр	2
Обект 2.2. - Ремонт на мрежа НН ТП Център, с. Каменяк				
№	SAP	Спецификация на материалите	м-ка	к-во
1	103874	Проводник НН усукан AL/R4x35	м	2350
2	103892	Клема носеща 4x35 УИП	бр	44
3	103891	Клема опъвателна 4x35 УИП	бр	48
4	101741	Клема отклонителна AI25-95/AI25-95 УИП	бр	44
5	101740	Клема отклонителна AI16-95/AI2.5-35 УИП	бр	129
6	101768	Подложка с ПВЦ лента 15-50 УИП	бр	22
7	103894	Кука опъвателна/носеща 4x35 УИП	бр	92
8	100868	Тапа каучукова 10-35 мм2 УИП	бр	56
9	100863	Скоба за неръждаема лента 20мм УИП	бр	22
10	100819	Лента неръждаема 20x0.4;50м УИП	бр	1
11	101568	Обувка изолирана 35 мм2 УИП	бр	8
12	100746	Втулка ВИН 18/95	бр	30
13	100806	Кука НН 18/320, с гайка и шайби	бр	30
14	100917	Изолатор линеен носещ ИПНН 95/2	бр	30
15	100719	Стълб стоманобетонен НЦ 250/9.5	бр	15
16	103820	Заземител постоянен верт 63x63x6/1500 МИ	бр	2
Обект 2.3. - Ремонт на мрежа НН ТП Г. махала, с. Каменяк				
№	SAP	Спецификация на материалите	м-ка	к-во
1	103874	Проводник НН усукан AL/R4x35	м	4960
2	103892	Клема носеща 4x35 УИП	бр	96
3	103891	Клема опъвателна 4x35 УИП	бр	74
4	101741	Клема отклонителна AI25-95/AI25-95 УИП	бр	60
5	101740	Клема отклонителна AI16-95/AI2.5-35 УИП	бр	170
6	101768	Подложка с ПВЦ лента 15-50 УИП	бр	51
7	103894	Кука опъвателна/носеща 4x35 УИП	бр	170
8	100868	Тапа каучукова 10-35 мм2 УИП	бр	72
9	100863	Скоба за неръждаема лента 20мм УИП	бр	51
10	100819	Лента неръждаема 20x0.4;50м УИП	бр	1
11	101568	Обувка изолирана 35 мм2 УИП	бр	12
12	100746	Втулка ВИН 18/95	бр	42
13	100806	Кука НН 18/320, с гайка и шайби	бр	42
14	100917	Изолатор линеен носещ ИПНН 95/2	бр	42
16	100719	Стълб стоманобетонен НЦ 250/9.5	бр	19
16	100723	Стълб стоманобетонен БЦ 836/9.5	бр	2
17	103820	Заземител постоянен верт 63x63x6/1500 МИ	бр	3
Обект 2.4. - Ремонт на мрежа СрН ВЕЛ "Тимарево"-II част 20 kv				
№	SAP	Спецификация на материалите	м-ка	к-во
1	100926	ИЗОЛАТОР ЛИНЕЕН ПОЛИМ. 20КВ УХО-КРАТУНКА	БР	685
2	100939	ИЗОЛАТОР ЛИНЕЕН ПОЛИМЕРЕН 20КВ НОСЕЦ	БР	45
3	100737	КОНЗОЛА ЗА СБС 20КВ ЕДНА ТРОЙКА	БР	15
4	100896	ЛЕПЕРУДА 20 КВ. НАД 70кН	БР	600
5	101727	ОБИЦА 20 КВ. КЪЛОПЕЛ 16 ММ.	БР	650
6	100878	БОЛТ У 18/60	БР	500