

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

| Обект 3.1. - Рехабилитация ВЕЛ "Цветница" 20 kV от ст.9 до ст.120, МИР Търговище 1 | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|-----------|
| № | УСН | Наименование на монтажните работи | м-ка | к-во | ед.цена | общо цена |
| 1 | 1000158 | Изправяне на СБС НЦГ - 951 в равнинен терен | бр | 35 | | 0.00 |
| 3 | 1000184 | Демонтаж на СБС СРН | бр | 35 | | 0.00 |
| 4 | 1000195 | Монтаж на конзола за СРН | бр | 106 | | 0.00 |
| 6 | 1000196 | Демонтаж на консолидуки СРН | бр | 105 | | 0.00 |
| 6 | 1000197 | Монтаж на изолатор ИНК-20 или полимерен подпорен | бр | 105 | | 0.00 |
| 7 | 1000198 | Монтаж на изолатор полимерен-олевателен | бр | 75 | | 0.00 |
| 8 | 1000206 | Демонтаж на изолаторна верига-носеца с два елемента | бр | 12 | | 0.00 |
| 9 | 1000207 | Демонтаж на изолаторна верига-олевателна с три елемента | бр | 75 | | 0.00 |
| 12 | 1000255 | Монтаж на мостове | бр | 30 | | 0.00 |
| 13 | 1000268 | Демонтаж на мостове | бр | 30 | | 0.00 |
| 14 | 1000283 | Транспортирана на СБС от Производителя | км | 250 | | 0.00 |
| 15 | 1000281 | Транспорт на материали от склад на възложителя | % | 27307.3 | | 0.00 |
| 16 | 1000212 | Направа превръзки със спирала за ВЕЛ | бр | 106 | | 0.00 |
| 17 | 1000279 | Подсъединяване на въздушно отклоняе към въз. мрежа СРН | бр | 5 | | 0.00 |
| 18 | 1000326 | Депонирана на стоманобетонови стълбове | т/км | 200 | | 0.00 |
| Обща стойност на обект 3.1. в лева без ДДС: | | | | | | 0.00 |
| Обект 3.2. - Ремонт ВЕЛ СРН Миланово-подмяна изолация | | | | | | |
| № | УСН | Наименование на монтажните работи | м-ка | к-во | ед.цена | общо цена |
| 1 | 1000195 | Монтаж на конзола за СРН | БР | 108 | | 0.00 |
| 2 | 1000196 | Демонтаж на консолидуки СРН | БР | 108 | | 0.00 |
| 3 | 1000198 | Монтаж на изолатор полимерен-носец | БР | 12 | | 0.00 |
| 4 | 1000190 | Монтаж на изолатор полимерен-олевателен | БР | 270 | | 0.00 |
| 5 | 1000207 | Демонтаж на изолаторна верига-олевателна с три елемента | БР | 270 | | 0.00 |
| 6 | 1000255 | Монтаж на мостове | БР | 90 | | 0.00 |
| 7 | 1000268 | Демонтаж на мостове | БР | 90 | | 0.00 |
| 8 | 1000281 | Транспорт на материали от склад на Възложителя | % | 15788 | | 0.00 |
| 9 | 1000284 | Транспорт на стари материали до склад на Възложителя/депо! | т/км | 30 | | 0.00 |
| Обща стойност на обект 3.2. в лева без ДДС: | | | | | | 0.00 |
| Обект 3.3. - Реконструкция мрежа НН на ТП ТКЭС с.Менгишево | | | | | | |
| Клон № 1 | | | | | | |
| № | УСН | Наименование на монтажните работи | м-ка | к-во | ед.цена | общо цена |
| 1 | 1000154 | Трасиране на въздушна линия | км | 0.5 | | 0.00 |
| 2 | 1000289 | Направа заземление с един коп | бр | 8 | | 0.00 |
| 3 | 1000114 | Демонтаж на табло | бр | 3 | | 0.00 |
| 4 | 1000111 | Монтаж табло до 5 електромера включително на стълб | бр | 3 | | 0.00 |
| 5 | 1000156 | Изправяне на СБС НН в равнинен терен | бр | 6 | | 0.00 |
| 6 | 1000183 | Демонтаж на стълб НН | бр | 6 | | 0.00 |
| 7 | 1000213 | Монтаж на термосишващи тапи на изолиран проводник | бр | 16 | | 0.00 |
| 8 | 1000219 | Монтаж на клема олевателна с конзола за УИП | бр | 8 | | 0.00 |
| 9 | 1000220 | Монтаж на клема отклонителна/разклонителна към мрежа | бр | 42 | | 0.00 |
| 10 | 1000218 | Монтаж на клема носеща с конзола за УИП | бр | 8 | | 0.00 |
| 11 | 1000239 | Теглена на усукан проводник до 3x35+54, 6 | М | 480 | | 0.00 |
| 12 | 1000248 | Демонтаж на единичен проводник НН | М | 2460 | | 0.00 |
| 13 | 1000209 | Демонтаж на изолатор с кука за НН, заедно с превръзките | бр | 42 | | 0.00 |
| 14 | 1000268 | Монтаж на осветително тяло | бр | 10 | | 0.00 |
| 15 | 1000268 | Демонтаж на осветително тяло | бр | 10 | | 0.00 |
| 16 | 1000260 | Монтаж на рогазки на стълб | бр | 10 | | 0.00 |
| 17 | 1000261 | Демонтаж на рогазки | бр | 10 | | 0.00 |
| 18 | 1000973 | Пологане на кабел НН по железна конструкция | м | 10 | | 0.00 |
| 19 | 1000100 | Подвързване на кабел към съществуващо табло /съоръжение | бр | 1 | | 0.00 |
| 20 | 1000101 | Сфазировка на кабелна линия НН (за 3-те жила) | бр | 1 | | 0.00 |
| 21 | 1000278 | Подсъединяване на кабелно или въздушно отклонение към въздушна мрежа НН | бр | 1 | | 0.00 |
| 22 | 1000282 | Транспортиране из СБС от склад на Възложителя | км | 60 | | 0.00 |
| 23 | 1000281 | Транспорт на материали от склад на Възложителя | % | 3600 | | 0.00 |
| 24 | 1000284 | Транспорт на стари материали до склад на Възложителя/депо! | т/км | 60 | | 0.00 |
| Обща стойност за клон № 1 в лева без ДДС: | | | | | | 0.00 |
| Клон № 2 | | | | | | |
| № | УСН | Наименование на монтажните работи | м-ка | к-во | ед.цена | общо цена |
| 1 | 1000154 | Трасиране на въздушна линия | км | 0.7 | | 0.00 |
| 2 | 1000289 | Направа заземление с един коп | бр | 5 | | 0.00 |
| 3 | 1000114 | Демонтаж на табло | бр | 1 | | 0.00 |
| 4 | 1000111 | Монтаж табло до 5 електромера включително на стълб | бр | 1 | | 0.00 |
| 5 | 1000156 | Изправяне на СБС НН в равнинен терен | бр | 5 | | 0.00 |
| 6 | 1000183 | Демонтаж на стълб НН | бр | 5 | | 0.00 |
| 7 | 1000213 | Монтаж на термосишващи тапи на изолиран проводник | бр | 12 | | 0.00 |
| 8 | 1000219 | Монтаж на клема олевателна с конзола за УИП | бр | 22 | | 0.00 |
| 9 | 1000220 | Монтаж на клема отклонителна/разклонителна към мрежа | бр | 64 | | 0.00 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|-------|------|--|------|
| 10 | 1000218 | Монтаж на клемна носеща с конзола за УИП | бр. | 8 | | 0.00 |
| 11 | 1000239 | Теглене на усукан проводник до 3x15+54, 6 | м. | 665 | | 0.00 |
| 12 | 1000248 | Демонтаж на единичен проводник НН | м. | 3265 | | 0.00 |
| 13 | 1000232 | Монтаж на единичен проводник AC-25 мм² | м. | 665 | | 0.00 |
| 14 | 1000189 | Монтаж на кука с изолатор НН | бр. | 12 | | 0.00 |
| 15 | 1000209 | Демонтаж на изолатор с кука за НН, заедно с превръзките | бр. | 57 | | 0.00 |
| 16 | 1000258 | Монтаж на осветително тяло | бр. | 10 | | 0.00 |
| 17 | 1000253 | Демонтаж на осветително тяло | бр. | 10 | | 0.00 |
| 18 | 1000260 | Монтаж на рогатки на стълб | бр. | 10 | | 0.00 |
| 19 | 1000261 | Демонтаж на рогатки | бр. | 10 | | 0.00 |
| 20 | 1000100 | Поддържане на кабел към съществуващо табло / съоръжение | бр. | 2 | | 0.00 |
| 21 | 1000101 | Сфазировка на кабелна линия НН (за 3-те жила) | бр. | 1 | | 0.00 |
| 22 | 1000278 | Подсъединяване на кабелно или въздушно отклонение към въздушна мрежа НН | бр. | 1 | | 0.00 |
| 23 | 1000282 | Транспортиране на СБС от склад на Възложителя | км. | 60 | | 0.00 |
| 24 | 1000281 | Транспорт на материали от склад на Възложителя | % | 4000 | | 0.00 |
| 25 | 1000284 | Транспорт на стари материали до склад на Възложителя/депозит | т/км. | 60 | | 0.00 |
| Обща стойност за клон № 2 в лева без ДДС: | | | | | | 0.00 |
| Обща стойност за обект 3.3. в лева без ДДС: | | | | | | 0.00 |

Обект 3.4. - Реконструкция мрежа НН на ТП Училище с.Менгишево

Клон № 2

| № | УСН | Наименование на монтажните работи | м-на | к-во | ед.цена | обща цена |
|-------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------|-----------|
| 1 | 1000154 | Трайране на въздушна линия | км. | 0.5 | | 0.00 |
| 2 | 1000269 | Направа заземление с един кол | бр. | 5 | | 0.00 |
| 3 | 1000156 | Изравняне на СБС НН в равнинен терен | бр. | 4 | | 0.00 |
| 4 | 1000183 | Демонтаж на стълб НН | бр. | 4 | | 0.00 |
| 5 | 1000213 | Монтаж на термосвиваеми тапи на изолиран проводник | бр. | 16 | | 0.00 |
| 6 | 1000219 | Монтаж на клемна опъвателна с конзола за УИП | бр. | 8 | | 0.00 |
| 7 | 1000220 | Монтаж на клемна отклонителна/разклонителна към мрежа | бр. | 39 | | 0.00 |
| 8 | 1000218 | Монтаж на клемна носеща с конзола за УИП | бр. | 10 | | 0.00 |
| 9 | 1000239 | Теглене на усукан проводник до 3x35+54, 6 | м. | 480 | | 0.00 |
| 10 | 1000248 | Демонтаж на единичен проводник НН | м. | 2170 | | 0.00 |
| 11 | 1000189 | Монтаж на кука с изолатор НН | бр. | 12 | | 0.00 |
| 12 | 1000209 | Демонтаж на изолатор с кука за НН, заедно с превръзките | бр. | 50 | | 0.00 |
| 13 | 1000258 | Монтаж на осветително тяло | бр. | 10 | | 0.00 |
| 14 | 1000259 | Демонтаж на осветително тяло | бр. | 10 | | 0.00 |
| 15 | 1000260 | Монтаж на рогатки на стълб | бр. | 10 | | 0.00 |
| 16 | 1000261 | Демонтаж на рогатки | бр. | 10 | | 0.00 |
| 17 | 1000073 | Подлагане на кабел НН по железна конструкция | м. | 10 | | 0.00 |
| 18 | 1000100 | Поддържане на кабел към съществуващо табло / съоръжение | бр. | 1 | | 0.00 |
| 19 | 1000101 | Сфазировка на кабелна линия НН (за 3-те жила) | бр. | 1 | | 0.00 |
| 20 | 1000278 | Подсъединяване на кабелно или въздушно отклонение към въздушна мрежа НН | бр. | 1 | | 0.00 |
| 21 | 1000282 | Транспортиране на СБС от склад на Възложителя | км. | 60 | | 0.00 |
| 22 | 1000281 | Транспорт на материали от склад на Възложителя | % | 3000 | | 0.00 |
| 23 | 1000284 | Транспорт на стари материали до склад на Възложителя/депозит | т/км. | 60 | | 0.00 |
| Обща стойност за клон № 2 в лева без ДДС: | | | | | | 0.00 |

Клон № 3

| № | УСН | Наименование на монтажните работи | м-на | к-во | ед.цена | обща цена |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|-----------|
| 1 | 1000154 | Трайране на въздушна линия | км. | 1.6 | | 0.00 |
| 2 | 1000269 | Направа заземление с един кол | бр. | 8 | | 0.00 |
| 3 | 1000114 | Демонтаж на табло | бр. | 3 | | 0.00 |
| 4 | 1000111 | Монтаж табло до 5 електраметра включително на стълб | бр. | 3 | | 0.00 |
| 5 | 1000156 | Изравняне на СБС НН в равнинен терен | бр. | 6 | | 0.00 |
| 6 | 1000183 | Демонтаж на стълб НН | бр. | 6 | | 0.00 |
| 7 | 1000213 | Монтаж на термосвиваеми тапи на изолиран проводник | бр. | 30 | | 0.00 |
| 8 | 1000219 | Монтаж на клемна опъвателна с конзола за УИП | бр. | 20 | | 0.00 |
| 9 | 1000220 | Монтаж на клемна отклонителна/разклонителна към мрежа | бр. | 162 | | 0.00 |
| 10 | 1000218 | Монтаж на клемна носеща с конзола за УИП | бр. | 16 | | 0.00 |
| 11 | 1000240 | Теглене на усукан проводник до 3x70+54, 6 | м. | 490 | | 0.00 |
| 12 | 1000239 | Теглене на усукан проводник до 3x35+54, 6 | м. | 548 | | 0.00 |
| 13 | 1000248 | Демонтаж на единичен проводник НН | м. | 7175 | | 0.00 |
| 14 | 1000232 | Монтаж на единичен проводник AC-25 мм² | м. | 2870 | | 0.00 |
| 15 | 1000189 | Монтаж на кука с изолатор НН | бр. | 23 | | 0.00 |
| 16 | 1000209 | Демонтаж на изолатор с кука за НН, заедно с превръзките | бр. | 123 | | 0.00 |
| 17 | 1000258 | Монтаж на осветително тяло | бр. | 30 | | 0.00 |
| 18 | 1000259 | Демонтаж на осветително тяло | бр. | 30 | | 0.00 |
| 19 | 1000260 | Монтаж на рогатки на стълб | бр. | 30 | | 0.00 |
| 20 | 1000261 | Демонтаж на рогатки | бр. | 30 | | 0.00 |
| 21 | 1000100 | Поддържане на кабел към съществуващо табло / съоръжение | бр. | 4 | | 0.00 |
| 22 | 1000101 | Сфазировка на кабелна линия НН (за 3-те жила) | бр. | 1 | | 0.00 |
| 23 | 1000278 | Подсъединяване на кабелно или въздушно отклонение към въздушна мрежа НН | бр. | 1 | | 0.00 |
| 24 | 1000282 | Транспортиране на СБС от склад на Възложителя | км. | 60 | | 0.00 |
| 25 | 1000281 | Транспорт на материали от склад на Възложителя | % | 8000 | | 0.00 |

| | | | | | | | |
|----|---------|------------------------------------------------------------|------|----|--|---------------------------------------------------------------|------|
| 26 | 1000284 | Транспорт на стари материали до склад на Възложителя/догол | т/км | 60 | | 0,60 | |
| | | | | | | Обща стойност за МЛОН № 3 в лева без ДДС: | 0,60 |
| | | | | | | Обща стойност за обект 3.4, в лева без ДДС: | 0,60 |
| | | | | | | Обща стойност за обекти 3.1, 3.2, 3.3, и 3.4, в лева без ДДС: | 0,00 |

Обща стойност с левом: _____ в лева без ДДС

Забележки:

1. Поощрението КСС единични цени за изпълнение на видовете работи от КСС, включват всички разходи на Изпълнителя за труд, мултиплициран, включително всички необходими материали за изпълнение на работите от КСС, транспортни и организационни разходи за доставянето на необходимите материали до мястото на изпълнение на работата, извозването на дебитирани материали и почистване на строителната площадка и други.

2. Всички участници задължително представят единични цени и обща стойност за всички позиции от КСС. Предложените цени трябва да се закръглят до втория знак след десетинната запетая (0,00). При несъответствие между предложените единична цена и обща стойност, записан ще бъде единичната цена на предложението.

3. Възложителя няма ангажираност задължително да заведе посочените количества, като обемите ще се извършват след поръчка от Възложителя, според модела му в момента на започване, и да извършване на стойността на договора.

Дата: _____ г

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (длъжност)

Спецификация на материалите

Обект 3.1. - Рехабилитация ВЕЛ "Цветница" 20 кV от ст.9 до ст.120
Мир Търговище 1

| № | SAP | Спецификация на материалите | М-ка | К-ВО |
|----|--------|-----------------------------------------------|------|------|
| 1 | 100727 | СТЪЛБ СТОМАНОБЕТОНЕН НЦГ 951/13 | бр | 35 |
| 2 | 100737 | Конзола за СБС 20 кV една тройка | бр | 105 |
| 3 | 100939 | ИЗОЛАТОР ЛИНЕЕН ПОЛИМЕРЕН 20КВ НОСЕЩ | бр | 105 |
| 4 | 100926 | Изолятор полимерен 20 кв ухо - кратунка | бр | 75 |
| 5 | 100878 | БОЛТ У 16/60 | бр | 75 |
| 6 | 101756 | ОБИЦА К2 РАЗЦЕПЕНА | бр | 75 |
| 7 | 100896 | ПЕПЕРУДА 20 КВ. НАД 70кN | бр | 75 |
| 8 | 101785 | ЩИФТ (S БОЛТ) ЗА КРАТУНКА. ОБИЦА | бр | 75 |
| 9 | 100881 | СПИРАЛА /ПРЕВРЪЗКА/ ЗА ПРОВОДНИК АС50 | бр. | 105 |
| 10 | 101243 | Съединител кербов алуминиев 50мм ² | бр. | 30 |

Обект 3.2. - Ремонт ВЕЛ СрН Миланово-подмяна изолация

| № | SAP | Спецификация на материалите | М-ка | К-ВО |
|----|--------|------------------------------------------|------|------|
| 1 | 100913 | ПРОВОДНИК НЕИЗОЛИРАН АЛУМ.-СТОМАНЕН АС50 | кг | 45 |
| 2 | 100737 | КОНЗОЛА ЗА СБС 20КВ ЕДНА ТРОЙКА | БР | 198 |
| 3 | 101654 | КЛЕМА ТОКОВА АЛУМИНИЕВА 35-95/ 95-185 | БР | 108 |
| 5 | 100879 | КЛЕМА НОСЕЩА АС 50-95 | БР | 12 |
| 6 | 100896 | ПЕПЕРУДА 20 КВ. НАД 70кN | БР | 12 |
| 7 | 101756 | ОБИЦА К2 РАЗЦЕПЕНА | БР | 282 |
| 8 | 101757 | СТРЕМЕ 20 КВ. НАД 70кN | БР | 100 |
| 9 | 100878 | БОЛТ У 16/60 | БР | 10 |
| 10 | 101785 | ЩИФТ (S-БОЛТО ЗА КРАТУНКА ОБИЦА | БР | 150 |
| 11 | 100926 | ИЗОЛАТОР ЛИНЕЕН ПОЛИМ. 20КВ УХО-КРАТУНКА | БР | 282 |
| 12 | 100939 | ИЗОЛАТОР ЛИНЕЕН ПОЛИМЕРЕН 20КВ НОСЕЩ | БР | 198 |

Обект 3.3. - Реконструкция мрежа НН на ТП ТКЗС с.Менгишево

Клон № 1

| № | SAP | Спецификация на материалите | М-ка | К-ВО |
|---|--------|---------------------------------------|------|------|
| 1 | 100559 | ПРОВОДНИК НН УСУКАН АL/R 3x35+54.6 | м. | 350 |
| 2 | 100568 | ПРОВОДНИК НН УСУКАН АL/R 4x25 | м. | 140 |
| 3 | 101745 | КЛЕМА ОТКЛОН. АI(ГОЛ)7-95/AI25-95 УИП | бр. | 4 |
| 4 | 100757 | КЛЕМА ОПЪВАТЕЛНА 54.6-70 1500КГ. УИП | бр. | 8 |
| 5 | 100877 | ШПИЛКА С УХО М 16/300 С ГАЙКА И ШАЙБА | бр. | 8 |

| | | | | |
|----|--------|------------------------------------------|-----|----|
| 6 | 101747 | КЛЕМА ОТКЛОН. Cu(ГОЛ)6-35/AI25-95 УИП | бр. | 30 |
| 7 | 101740 | КЛЕМА ОТКЛОНИТЕЛНА AI16-95/AI2.5-35 УИП | бр. | 8 |
| 8 | 100814 | ЛЕНТА ПРИСТЯГАЩА ПВЦ 9/340 ММ. 100БР. | бр. | 2 |
| 9 | 100872 | КАПА КАБЕЛНА ТЕРМОСВИВАЕМА 55/25 ММ | бр. | 16 |
| 10 | 100755 | КЛЕМА НОСЕЩА С КОНЗОЛА 54-70 1500КГ УИП | бр. | 6 |
| 11 | 101759 | ШПИЛКА ЦЯЛА РЕЗБА 14/300 С ГАЙКИ И ШАЙБИ | бр. | 6 |
| 12 | 100685 | ЗАЗЕМИТЕЛ ПОСТОЯНЕН ВЕРТ 63x63x6/1500 ММ | бр. | 6 |
| 13 | 100719 | СТЪЛБ СТОМАНОБЕТОНЕН НЦ 250/9.5 | бр. | 5 |
| 14 | 100721 | СТЪЛБ СТОМАНОБЕТОНЕН КЦ 590/9.5 | бр. | 1 |

Клон № 2

| № | SAP | Спецификация на материалите | м-ка | к-во |
|----|--------|------------------------------------------|------|------|
| 1 | 100559 | ПРОВОДНИК НН УСУКАН AL/R 3x35+54.6 | м. | 455 |
| 2 | 100568 | ПРОВОДНИК НН УСУКАН NFA2X 4x25 | м. | 210 |
| 3 | 100836 | СЪЕДИНИТЕЛ ИЗОЛИРАН 70/70 ММ2 УИП | бр. | 8 |
| 4 | 101745 | КЛЕМА ОТКЛОН. AI(ГОЛ)7-95/AI25-95 УИП | бр. | 12 |
| 5 | 100757 | КЛЕМА ОПЪВАТЕЛНА 54.6-70 1500КГ. УИП | бр. | 10 |
| 6 | 101754 | КЛЕМА ОПЪВАТАТЕЛНА РЕГУЛИР. 4/16-25 УИП | бр. | 12 |
| 7 | 100877 | ШПИЛКА С УХО М 16/300 С ГАЙКА И ШАЙБА | бр. | 10 |
| 8 | 101764 | КУКА СВИНСКА ОПАШКА ЗА СТЪЛБ 12/300 УИП | бр. | 10 |
| 9 | 101741 | КЛЕМА ОТКЛОНИТЕЛНА AI25-95/AI25-95 УИП | бр. | 8 |
| 10 | 102787 | КЛЕМА ОТКЛОН. AI(ГОЛ)16-95/AI 16-35 УИП | бр. | 8 |
| 11 | 101747 | КЛЕМА ОТКЛОН. Cu(ГОЛ)6-35/AI25-95 УИП | бр. | 30 |
| 12 | 101740 | КЛЕМА ОТКЛОНИТЕЛНА AI16-95/AI2.5-35 УИП | бр. | 8 |
| 13 | 100814 | ЛЕНТА ПРИСТЯГАЩА ПВЦ 9/340 ММ. 100БР. | бр. | 2 |
| 14 | 100872 | КАПА КАБЕЛНА ТЕРМОСВИВАЕМА 55/25 ММ | бр. | 12 |
| 15 | 100755 | КЛЕМА НОСЕЩА С КОНЗОЛА 54-70 1500КГ УИП | бр. | 6 |
| 16 | 101759 | ШПИЛКА ЦЯЛА РЕЗБА 14/300 С ГАЙКИ И ШАЙБИ | бр. | 6 |
| 17 | 100685 | ЗАЗЕМИТЕЛ ПОСТОЯНЕН ВЕРТ 63x63x6/1500 ММ | бр. | 6 |
| 18 | 100719 | СТЪЛБ СТОМАНОБЕТОНЕН НЦ 250/9.5 | бр. | 5 |

Обект 3.4. - Реконструкция мрежа НН на ТП Училище с.Менгишево

Клон № 2

| № | SAP | Спецификация на материалите | м-ка | к-во |
|---|--------|-----------------------------------------|------|------|
| 1 | 100559 | ПРОВОДНИК НН УСУКАН AL/R 3x35+54.6 | м. | 480 |
| 2 | 101745 | КЛЕМА ОТКЛОН. AI(ГОЛ)7-95/AI25-95 УИП | бр. | 4 |
| 3 | 100757 | КЛЕМА ОПЪВАТЕЛНА 54.6-70 1500КГ. УИП | бр. | 8 |
| 4 | 100877 | ШПИЛКА С УХО М 16/300 С ГАЙКА И ШАЙБА | бр. | 10 |
| 5 | 101747 | КЛЕМА ОТКЛОН. Cu(ГОЛ)6-35/AI25-95 УИП | бр. | 30 |
| 6 | 101740 | КЛЕМА ОТКЛОНИТЕЛНА AI16-95/AI2.5-35 УИП | бр. | 4 |

| | | | | |
|-----------------|--------|-----------------------------------------------|-----|-----|
| 7 | 100814 | ЛЕНТА ПРИСТЯГАЩА ПВЦ 9/340 ММ. 100БР. | бр. | 2 |
| 8 | 100872 | КАПА КАБЕЛНА ТЕРМОСВИВАЕМА 55/25 ММ | бр. | 16 |
| 9 | 100755 | КЛЕМА НОСЕЩА С КОНЗОЛА 54-70 1500КГ УИП | бр. | 10 |
| 10 | 101759 | ШПИЛКА ЦЯЛА РЕЗБА 14/300 С ГАЙКИ И ШАЙБИ | бр. | 5 |
| 11 | 100685 | ЗАЗЕМИТЕЛ ПОСТОЯНЕН ВЕРТ 63x63x6/1500 ММ | бр. | 5 |
| 12 | 100719 | СТЪЛБ СТОМАНОБЕТОНЕН НЦ 250/9.5 | бр. | 3 |
| 13 | 100721 | СТЪЛБ СТОМАНОБЕТОНЕН КЦ 590/9.5 | бр. | 1 |
| Клон № 3 | | | | |
| 1 | 100559 | ПРОВОДНИК НН УСУКАН AL/R 3x35+54.6 | м. | 245 |
| 2 | 100519 | ПРОВОДНИК НН УСУКАН AL/R 3x70+54.6 | м. | 490 |
| 3 | 100568 | ПРОВОДНИК НН УСУКАН NFA2X 4x25 | м. | 490 |
| 4 | 100567 | ПРОВОДНИК НН УСУКАН NFA2X 4x16 | м. | 210 |
| 5 | 100836 | СЪЕДИНИТЕЛ ИЗОЛИРАН 70/70 ММ ² УИП | бр. | 20 |
| 6 | 101745 | КЛЕМА ОТКЛОН. AI(ГОЛ)7-95/AI25-95 УИП | бр. | 4 |
| 7 | 100757 | КЛЕМА ОПЪВАТЕЛНА 54.6-70 1500КГ. УИП | бр. | 16 |
| 8 | 101754 | КЛЕМА ОПЪВАТАТЕЛНА РЕГУЛИР. 4/16-25 УИП | бр. | 12 |
| 9 | 100877 | ШПИЛКА С УХО М 16/300 С ГАЙКА И ШАЙБА | бр. | 22 |
| 10 | 101764 | КУКА СВИНСКА ОПАШКА ЗА СТЪЛБ 12/300 УИП | бр. | 20 |
| 11 | 101741 | КЛЕМА ОТКЛОНИТЕЛНА AI25-95/AI25-95 УИП | бр. | 20 |
| 12 | 102787 | КЛЕМА ОТКЛОН. AI(ГОЛ)16-95/AI 16-35 УИП | бр. | 24 |
| 13 | 101747 | КЛЕМА ОТКЛОН. Си(ГОЛ)6-35/AI25-95 УИП | бр. | 90 |
| 14 | 101740 | КЛЕМА ОТКЛОНИТЕЛНА AI16-95/AI2.5-35 УИП | бр. | 24 |
| 15 | 100814 | ЛЕНТА ПРИСТЯГАЩА ПВЦ 9/340 ММ. 100БР. | бр. | 2 |
| 16 | 100872 | КАПА КАБЕЛНА ТЕРМОСВИВАЕМА 55/25 ММ | бр. | 30 |
| 17 | 100755 | КЛЕМА НОСЕЩА С КОНЗОЛА 54-70 1500КГ УИП | бр. | 15 |
| 18 | 101759 | ШПИЛКА ЦЯЛА РЕЗБА 14/300 С ГАЙКИ И ШАЙБИ | бр. | 15 |
| 19 | 100685 | ЗАЗЕМИТЕЛ ПОСТОЯНЕН ВЕРТ 63x63x6/1500 ММ | бр. | 8 |
| 20 | 100719 | СТЪЛБ СТОМАНОБЕТОНЕН НЦ 250/9.5 | бр. | 7 |
| 21 | 100721 | СТЪЛБ СТОМАНОБЕТОНЕН КЦ 590/9.5 | бр. | 1 |

