



КОЛИЧЕСТВЕННО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Подмяна на релейни защити средно напрежение и вторична комутация в п/ст "Нона"

№	Проектни дейности	Описание	М-ка	к-во	единична цена	стойност
1	Изработване на технически проект	Да се изготви според приложено техническо задание. Да се предади част "конструктивна", обхващаща металните врати на релейните шкафове.	бр.	1		0.00
2	Изработване на ексекутивна документация	Да се изготви след извършване на пълния обем от дейности	бр.	1		0.00
Обща стойност на проектни дейности в лева, без ДДС						0.00
№	Монтажни дейности	Описание	М-ка	к-во	единична цена	стойност
1	Изработване на вторична комутация и монтаж на цифрови релейни защити.	Монтаж на реле, клеморед, проводници, бананки, накрайници и т.н.	бр.	26		0.00
2	Изработване на мнемосхема	Монтаж на светодиодни показатели, окабеляване и т.н.	бр.	26		0.00
3	Изработка и монтаж на монтажна плоча от позинковане ламарина	Материали доставка на изпълнителя	бр.	23		0.00
4	Настройка и конфигуриране на цифрова релейна защита	По данни предоставени от възложителя	бр.	26		0.00
5	Пологане на кабел NYU 4x2.5 мм2 за осигуряване на променливо напрежение в релейните шкафове	Кабелът ще бъде доставка на възложителя	м	60		0.00
6	Изработване и монтиране на табелки с диспечърското наименование на изводи	Според приложеното задание, с включени материали	бр.	23		0.00
7	Изработване и монтиране на табелки оказващи състояние на съоръженията /включено и изключено/	Според приложеното задание, с включени материали	бр.	92		0.00
8	Адаптиране на нова вторична комутация, към съществуваща система телемеханика	Гръсвединяване на изходни релейни контакти на ЦФЗ, към вече изградената телемеханика	бр.	26		0.00
Обща стойност на монтажни дейности в лева, без ДДС						0.00
№	Спецификация на материалите	Описание	М-ка	к-во	единична цена	стойност
1	АП 10А, 220 VDC, 2P+1	Материали доставка на изпълнителя	бр.	26		0.00
2	АП 10А, 220 VDC, 2P	Материали доставка на изпълнителя	бр.	26		0.00
3	АП 6А, 220 VDC, 2P+1	Материали доставка на изпълнителя	бр.	26		0.00
4	АП 8А, 110 VAC, 2P+1	Материали доставка на изпълнителя	бр.	52		0.00
5	АП 8А, 110 VAC, 1P+1	Материали доставка на изпълнителя	бр.	26		0.00
6	АП 10А, 230 VAC, 1P	Материали доставка на изпълнителя	бр.	26		0.00
7	АП 25А, 230 VAC, 1P	Материали доставка на изпълнителя	бр.	2		0.00
8	Реле с основа 220 VDC, 3CO, 10А	Материали доставка на изпълнителя	бр.	78		0.00
9	Бутон зелен 220V DC без задържане (с 1бр НЗ и 1бр НО контакт, за вкопан монтаж ф 22,5 мм)	Материали доставка на изпълнителя	бр.	26		0.00
10	Бутон червен 220V DC без задържане (с 1бр НЗ и 1бр НО контакт, за вкопан монтаж ф 22,5 мм)	Материали доставка на изпълнителя	бр.	26		0.00
11	Бутон син 220V DC без задържане (с 1бр НЗ и 1бр НО контакт, за вкопан монтаж ф 22,5 мм)	Материали доставка на изпълнителя	бр.	26		0.00
12	Ключ двупозиционен (с 1бр НЗ и 1бр НО контакт, за вкопан монтаж ф 22,5 мм)	Материали доставка на изпълнителя	бр.	26		0.00
13	Светодиодна сигнална лампа 220V DC (вкопан монтаж в отвор ф 22,5, цвят по избор)	Материали доставка на изпълнителя	бр.	26		0.00
14	Проводник монтажн НО7V-к 1.5 мм2	Материали доставка на изпълнителя	м	26		0.00
15	Проводник монтажн НО7V-к 2.5 мм2	Материали доставка на изпълнителя	м	1300		0.00
16	Клеми URTK 6 (с разединителни пластини и тест клеми) или еквивалентна	Материали доставка на изпълнителя	бр.	650		0.00
17	Ограничител (стопер) за клеморед, DIN шина	Материали доставка на изпълнителя	бр.	104		0.00
18	Креен капаз за клеморед	Материали доставка на изпълнителя	бр.	104		0.00
19	Фиксиран мост с 2 клеми	Материали доставка на изпълнителя	бр.	130		0.00
20	Подвижен мост за 3 клеми URTK6	Материали доставка на изпълнителя	комплект	104		0.00
21	Клеми UK 6N или еквивалент	Материали доставка на изпълнителя	бр.	3900		0.00
22	DIN шина TS 35x7.5	Материали доставка на изпълнителя	м	52		0.00
23	PVC кабелен канал за табла	Материали доставка на изпълнителя	м	104		0.00
24	Контакт монофазен 220 VAC, 16А	Материали доставка на изпълнителя	бр.	26		0.00
25	Луминисцентна лампа с ключ 220 VAC	Материали доставка на изпълнителя	бр.	26		0.00
26	Кабелни бананки	Материали доставка на изпълнителя	бр.	5200		0.00
27	Кабелен накрайник DZ5CE015 1.5мм2	Материали доставка на изпълнителя	бр.	2080		0.00
28	Кабелен накрайник DZ5CE015 2.5мм2	Материали доставка на изпълнителя	бр.	2080		0.00
29	Кабелни стяжки L 290/3 Б	Материали доставка на изпълнителя	комплект	10		0.00
30	Кабелна спирала (за подвързване на кабелни снопове)	Материали доставка на изпълнителя	м	52		0.00
31	Светодиоден показалец положение на комутационен апарат	Материали доставка на изпълнителя	бр.	78		0.00
Обща стойност на материалите в лева, без ДДС						0.00
Обща стойност на КСС в лева, без ДДС						0.00

Обща стойност еловом: лв. без ДДС

Забележки:

1. Посочените в КСС единични цени за изпълнение на ендозаите работи от КСС, включват всички разходи на Изпълнителя за труд, механизации, включително всички необходими материали за изпълнение на работите от КСС, транспортни и организационни разходи по доставянето на необходимите материали до мястото на изпълнение на поръчката, извозването на депонованите материали и почистване на строителната площадка и други.

2. Всеки участник задължително предлага единични цени и обща стойност за всички позиции от КСС. Предложените цени трябва да се закръглят до втория знак след десетичната запетая (0,00). При несъответствие между предложените единична цена и обща стойност, валидна ще бъде единичната цена на предложението.

3. Възложителят няма ангажимент/задължение да заделва посочените количества, като обектите ще се извършват след поръчки от Възложителя, според нуждите му в момента на заявката, и до изчерпване на стойността на договора.

Дата: _____ г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

_____ (Име и Фамилия)

_____ (Длъжност)