



КОЛИЧЕСТВЕННО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Подмяна на релейни защити средно напрежение и вторична комутиция в п/ст "Дълга Лука"

№	Проектни дейности	Описание	м-ка	к-во	еднична цена - оферирана	еднична цена - договорена	стойност - оферирана	стойност - договорена
1	Изработване на технически проект	Да се изготви според приложено техническо задание. Да се проектира част "конструктивна", обхващаща металните вериги на релейните шкафове	бр	1	6250	2000.00	6250.00	2000.00
2	Изработване на експлуативна документация	Да се изготви след извършване на пълен обем от дейности	бр	1	625	200.00	625.00	200.00
Обща стойност на проектни дейности в лева, без ДДС							6875.00	2200.00
№	Монтажни дейности	Описание	м-ка	к-во	еднична цена - оферирана	еднична цена - договорена	стойност - оферирана	стойност - договорена
1	Изработване на вторична комутиция и монтаж на цифрови релейни защити	Монтаж на реле, клемници, проводници, банди, изградни и т.н.	бр	23	625	400.00	14375.00	9200.00
2	Изработване на шиненостан	Монтаж на съответните постажи, кабеловоди и т.н.	бр	23	125	15.00	2875.00	345.00
3	Изработка и монтаж на монтажна плоча от лудинизирана ламарина	Материали, доставка на изпълнителя	бр	23	127.32	100.00	2928.36	2300.00
4	Настройка и конфигуриране на цифрови релейни защити	По време предоставени от изпълнителя	бр	23	625	200.00	14375.00	4600.00
5	Получаване на контролни табели в произволев, лудинизирана и маркирана	Кабелът е доставен на изпълнителя	м	480	2.51	2.51	1154.60	1154.60
6	Изработване на редица на везелна автук на релейни шкафове	Според приложено задание след съгласуване от изпълнителя на територията обект в изключено оферен бандиране, ленти и брава	бр	23	38.43	38.43	883.89	883.89
7	Изработване и монтаж на табели с дисперсионно измервателен на изградни	Според приложено задание, в изградни измерители	бр	23	5.4	5.40	124.20	124.20
8	Изработване и монтаж на табели показващи състояние на съоръженията (луминесцент и светодиод)	Според приложено задание с включени материали	бр	92	4.8	2.00	441.60	184.00
9	Адаптиране на нов вторична комутиция, към съществуващия система телемеханика	Проектиране на изградни релейни контакти на ЦРС, към вече изградения телемеханика	бр	23	625	400.00	14375.00	9200.00
Обща стойност на монтажни дейности в лева, без ДДС							51532.65	27991.69
№	Спецификация на материалите	Описание	м-ка	к-во	еднична цена - оферирана	еднична цена - договорена	стойност - оферирана	стойност - договорена
1	АП двуполосен 10A 220 VDC	Материали доставя на изпълнителя	бр.	23	25.95	22.84	596.85	525.23
2	АП двуполосен 16A 220 VDC	Материали доставя на изпълнителя	бр.	23	29.26	25.75	672.98	592.22
3	АП триполосен 6A 220 VAC	Материали доставя на изпълнителя	бр.	46	19.15	16.85	880.90	775.19
4	АП еднополосен 16A 220 VAC	Материали доставя на изпълнителя	бр.	46	4.75	4.18	218.50	192.28
5	АП еднополосен 6A 220 VAC	Материали доставя на изпълнителя	бр.	23	4.95	4.36	113.85	100.19
6	Реле помощно 220V DC, с бобина 24VDC	Материали доставя на изпълнителя	бр.	161	11.56	10.17	1861.16	1637.82
7	Основа за помощно реле	Материали доставя на изпълнителя	бр.	184	4.70	4.14	854.80	761.02
8	Способ за закрепване реле помощно	Материали доставя на изпълнителя	бр.	161	1.24	1.09	199.64	175.68
9	Реле помощно 220V DC бобина 220V 10A	Материали доставя на изпълнителя	бр.	23	16.54	14.56	380.42	334.77
10	Бутон за управление червен 220 VDC	Материали доставя на изпълнителя	бр.	23	12.55	11.04	288.65	254.01
11	Бутон за управление зелен 220 VDC	Материали доставя на изпълнителя	бр.	23	12.55	11.04	288.65	254.01
12	Светодиод индикатор за положение на разединители и прегъвач	Материали доставя на изпълнителя	бр.	92	27.50	10.00	2530.00	920.00
13	Ключ местодистанционно в АПС	Материали доставя на изпълнителя	бр.	46	23.43	20.62	1077.78	948.45
14	Контакт осигурен за закрепване на DIN шинна 220 VAC 16A	Материали доставя на изпълнителя	бр.	23	8.96	7.88	206.08	181.35
15	Луминесцентна лампа с връзка 220 VAC	Материали доставя на изпълнителя	бр.	23	10.41	9.16	239.43	210.70
16	Кран ключовател	Материали доставя на изпълнителя	бр.	23	14.44	12.71	332.12	292.27
17	Токва ключ комплект със измервателни сонди и шупове	Материали доставя на изпълнителя	бр.	184	8.48	7.46	1560.32	1373.08
18	Напрежениа клема	Материали доставя на изпълнителя	бр.	92	2.65	2.33	243.80	214.54
19	Клемни редове	Материали доставя на изпълнителя	бр.	3450	0.86	0.76	2967.00	2610.96
20	Шунт за токва клема	Материали доставя на изпълнителя	бр.	138	3.04	2.68	419.52	369.18
21	Сонда измервателна за токва клема	Материали доставя на изпълнителя	бр.	178	2.70	2.38	745.20	655.78
22	Мост двуполосен за клемни редове	Материали доставя на изпълнителя	бр.	230	4.01	3.53	922.30	811.62
23	Мост двуполосен за клемни токва	Материали доставя на изпълнителя	бр.	46	2.15	1.89	98.90	87.03
24	Мост двуполосен за клемни токво	Материали доставя на изпълнителя	бр.	46	4.98	4.38	229.08	201.59
25	Мостова връзка десетполосна за клемни URTRIS-BEN	Материали доставя на изпълнителя	бр.	113	4.98	4.38	572.70	503.98
26	Разделителна пластина за клемни редове	Материали доставя на изпълнителя	бр.	230	0.69	0.61	158.70	139.66
27	Разделителна пластина за клемни токво	Материали доставя на изпълнителя	бр.	23	0.32	0.28	7.36	6.48
28	Крайна клемва за токво клема	Материали доставя на изпълнителя	бр.	23	0.55	0.48	12.65	11.13
29	Крайна клемва за напрежениа клема	Материали доставя на изпълнителя	бр.	23	0.55	0.48	12.65	11.13
30	Надписи за клемория	Материали доставя на изпълнителя	бр.	115	4.19	3.69	481.85	424.03
31	Стопер	Материали доставя на изпълнителя	бр.	238	0.42	0.37	57.96	51.00
32	Блокровка разединяващата на токво клема	Материали доставя на изпълнителя	бр.	322	0.39	0.34	125.58	110.51
33	Проводник монтажен HQ7V-A 1.5 мм2	Материали доставя на изпълнителя	бр.	3032	0.29	0.26	879.23	773.72
34	Проводник монтажен HQ7V-A 2.5 мм2	Материали доставя на изпълнителя	бр.	1045	0.46	0.40	480.91	423.02
35	Кабелен маркиращ за керване на проводни със сечение 1.5 мм2	Материали доставя на изпълнителя	бр.	6900	0.03	0.03	207.00	182.16
36	Кабелен маркиращ за керване на проводни със сечение 2.5 мм2	Материали доставя на изпълнителя	бр.	6900	0.04	0.04	276.00	242.88
37	Кабелни извни	Материали доставя на изпълнителя	бр.	230	0.25	0.22	57.50	50.60
38	RVС кабелни коланчета за памет от проводници дължина 300 мм	Материали доставя на изпълнителя	бр.	1464	0.05	0.04	73.18	64.42
39	Бенчери размер 2	Материали доставя на изпълнителя	бр.	13800	0.08	0.07	1104.00	971.52
40	Редка за закрепване на клемни и апаратура DIN шинна	Материали доставя на изпълнителя	бр.	92	2.45	2.16	225.40	198.35
41	Пластмасов кабелен комплект с размери 76x75	Материали доставя на изпълнителя	м	115	11.01	8.00	1266.15	920.00
42	Капан за кабелен канал с размери 75x75	Материали доставя на изпълнителя	м	115	0.01	0.01	1.15	1.01
43	Пластмасов кабелен канал с размери 50x75	Материали доставя на изпълнителя	м	73	9.24	8.00	676.20	584.00
44	Капан за кабелен канал с размери 50x75	Материали доставя на изпълнителя	м	73	0.01	0.01	0.73	0.64
45	Настройка на врътчици на релейни шкафове, чрез ламарина d=2mm с включени бандиране, ленти и брава	Материали доставя на изпълнителя	м-т	23	247.00	217.36	5681.00	4999.28
Обща стойност на материалите в лева, без ДДС							30295.83	25148.49
Обща стойност на КСС в лева, без ДДС							88703.48	55340.18

Информацията е заличена на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД.

Информацията е заличена на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД.

Допълнителен разход за ТИД - 100 %  
Допълнителен разход за транспорт и инспекция - 30 %  
Доставно-складски разходи за материални доставки от изпитието - 6 %  
Печатба - 10 %

Подпис:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

Информацията е заличена на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД.

Електронен подпис

Подпис:

Информацията е заличена на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД.

ДЗЗД Консорциум БГ - Елпромпроект