

Електроразпределение Север АД

Варна Тауърс, кула Е, бул. Владислав Варненчик 258, Варна 9009

Електроразпределение
Север АД
Варна Тауърс, кула Е,
бул. Вл. Варненчик 258,
Варна 9009
ЕИК 104518621

До
Всички заинтересовани лица относно поръчка с предмет: "Извършване на СМР по ремонт на обекти от електроразпределителната мрежа СрН и НН на лицензионната територия на "Електроразпределение Север" АД, в област Варна, по обособена позиция № 1 - Извършване на СМР на обект: Кабелна мрежа СрН от съществуващ желязо-решетъчен стълб (ЖРС) от извод Вапцаров, с. Каменар, област Варна, с монтаж на 16 бр. метално табло трансформатор, (гръбнак и абонати)

гр. Варна, 13.09.2018 г.

РАЗЯСНЕНИЯ НА ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ

Уважаеми Дами и Господа,

Във връзка с постъпил въпрос от заинтересовано лице по горепосочената процедура уточняваме следното:

Въпрос 1: За целите на точно остойносттаване на отделните видове СМР, по какъв начин ще бъдат извършени следните позиции от КСС за Обособена позиция №1 (Образец:14.1.1.):

- № 26 – 1000225 – Монтаж на катодни отводители СрН – бр. 4;
- № 27 – 1000262 – Монтаж на разединител /РОС, РОМ, РОМзК/ - бр. 4;
- № 28 – 1000268 – Монтаж на трифазни спусъчни отклонения СрН – комплект – бр. 4;

На стоманобетонен стълб или желязорешетъчен стълб ще бъдат монтирани същите, като необходимо ли е включването на направа на метална конструкция и какво количество, тъй като в КСС отсъства позиция за направа на Направа и монтаж на стоманена конструкция /вкл. боядисване/?

Отговор: Съгласно одобрените позиции на „Електроразпределение Север“, цитираните позиции включват следното: -

- 1000225 – Монтаж на катодни отводители СрН –изработка и монтаж на конзола, монтаж и подвързване на отводителя, заземяване, и боядисване на конструкциите-двукратно(ВО доставка на ЕПР Север;
- 1000262 – Монтаж на разединител /РОС, РОМ, РОМзК/- изработка и монтаж на стойка (включително материалите), монтаж на

РОМ/РОС/РОМзК, монтаж на труби към РЛЗ, и центровка на РЛЗ, боядисване и заземяване(Разединител и РЛЗ /без тръбите/ доставка на ЕПР Север);

- 1000268 – Монтаж на трифазни спусъчни отклонения СрН – Монтаж клеми, монтаж подпорни изолатори, изтегляне проводник и привързването му към изолатора

т.е. всички необходими монтажни работи и материали (освен описаните като доставка на ЕРП Север) са включени в цитираните позиции.

Монтажът на съоръженията ще се извърши на 3 бр. ЖРС и 1 бр СБС, съгласно одобрен инвестиционен проект.

Въпрос 2: Съгласно чл. 372, ал. 2 на Наредба № 3 от 9 юни 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии, е необходимо насипване на пласт от пясък или пресята пръст, както и поставянето на предупредителна лента или съгласно чл. 372, ал.3 нареждането на плътни тухли (блокчета) върху пласт от пясък или пресята пръст. Тези дейности от служители на Електроразпределение Север АД ли ще бъдат извършвани?

Отговор: Не, тази дейност ще бъде извършена от избраната фирма строител. Пропуснатата е позиция в КС - 1000060 (10 см пясък, над кабела втори пласт 10 см пясък, нареждане на тухли плътно една след друга с доставка на материали . Ще бъде включена след одобрен анализ.

Въпрос 3: Съгласно чл. 373, ал. 2 на Наредба № 3 от 9 юни 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии, кабели СрН се полагат на дълбочина 0,8m в населени места под тротоари или терени, където не се движат превозни средства. Предвид заложения вид изкоп (позиция № 12 – 1000017 – Направа на изкоп III категория 0,8/0,4) това означава ли, че няма да бъдат извършвани дейности по направа на пясъчна подложка с дебелина 0,10m от пясък или пресята пръст (чл. 372, ал. 1 на същата Наредба)?

Отговор: Полагане на кабел в изкоп ще се извърши съгласно напречните профили в инвестиционния проект (с 0,10м подложка от пясък.). Пясъчната подложка е включена в позиция 1000060.

Въпрос 4: При необходимост от направа на изкоп в скален терен (ръчен или машинен) за направа на изкопи за изправяне на СБС НН в равнинен терен или за направа на линеен изкоп за полагане на кабел СрН, изкопите в скален терен ще бъдат ли индивидуално и допълнително актувани на база одобрени анализи?

Отговор: Ако са необходими допълнителни позиции те ще бъдат включени в протокола за извършени строително-монтажни работи след одобрени анализи.

С уважение,

Подписи Комисия:

Информацията е заличена на основание ЗЗЛД