

Обособена позиция № 1: Извършване на СМР на обект:

Кабелна мрежа СрН от съществуващ желязо-решетъчен стълб (ЖРС) от извод Вапцаров, в кв. 16, кв. 15, кв. 17, кв. 18, кв. 20, кв. 21, кв. 28, кв. 29, кв. 30, кв. 31, кв. 32, кв. 33, кв. 34, кв. 35, кв. 36 и кв. 37, с. Каменар, с.монтаж на 16 бр. метално табло трансформатор

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	УСН	Наименование на монтажните работи	м-ка	к-во	ед.цена	общо цена
1	1000001	Направа на шурфове 1.1/1/0.6	бр.	15.00		0.00
2	1000002	Разкъртване на тротоар -бетонен	м2	25.00		0.00
3	1000003	Разкъртване на тротоар - с тротоарни плочки, върху пясъчна основа	м2	5.00		0.00
4	1000005	Разкъртване на асфалтова настилка	м2	76.20		0.00
5	1000006	Рязане на асфалтова или бетонова настилка, с включен напречен срез през 1 м	м	320.00		0.00
6	1000007	Възстановяване на тротоар -бетонен	м2	25.00		0.00
7	1000008	Възстановяване на тротоар с плочки - нови	м2	5.00		0.00
8	1000011	Възстановяване на асфалтова настилка - път	м2	66.20		0.00
9	1000012	Възстановяване на асфалтова настилка - тротоар	м2	10.00		0.00
10	1000363	Демонтаж бетонни бордюри	бр.	24.00		0.00
11	1000364	Монтаж бетонни бордюри -нови	бр.	24.00		0.00
12	1000017	Направа изкоп III категория 0.8/0.4	м	852.00		0.00
13	1000025	Направа изкоп III категория 1.1/0.6	м	85.00		0.00
14	1000051	Монтаж PVC тръби Ø 140 в бет.кожух	м	191.00		0.00
15	1000055	Пологане PVC тръби Ø 140 в изкоп	м	44.00		0.00
16	1000057	Монтаж метална тръба до Ø 160 при пресичане на канали, дерета мостове и др.	м	24.00		0.00
17	1000063	Монтаж метална тръба по стълб/стена	бр.	174.00		0.00
18	1000072	Направа на превръзки на кабели	бр.	428.00		0.00
19	1000079	Пологане на кабел СрН в изкоп до 95 мм2 включително-едно жило	м	2 556.00		0.00
20	1000084	Изтегляне на кабел СрН в тръби до 95 мм2 включително-едно жило	м	1 299.00		0.00
21	1000089	Доставка и монтаж на кабелни марки (комплект релефна PVC)	к-т	16.00		0.00
22	1000092	Направа на кабелна глава СрН, комплект за три жила	бр.	32.00		0.00
23	1000102	Сфазировка на кабелна линия СрН (за 3-те жила)	бр.	16.00		0.00
24	1000156	Изправяне на СБС НН в равнинен терен	бр.	16.00		0.00
25	1000197	Монтаж на изолатор ИНК-20 или полимерен подпорен	бр.	12.00		0.00
26	1000225	Монтаж на катодни отводители СрН	бр.	4.00		0.00
27	1000262	Монтаж на разединител /РОС, РОМ, РОМЗК/	бр.	4.00		0.00
28	1000268	Монтаж на трифазни спусъчни отклонения СрН - комплект	бр.	4.00		0.00
29	1000269	Направа заземление с един кол	бр.	20.00		0.00
30	1000271	Измерване на заземление на точка	бр.	20.00		0.00
31	1000273	Изпитване на изолацията на кабел СрН - за три жила	бр.	16.00		0.00
32	1000274	Изпитване и наладка на силов трансформатор	бр.	16.00		0.00
33	1000275	Изпитване и наладка на шинна система	бр.	16.00		0.00
34	1000280	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3	115.00		0.00
35	1000281	Транспорт на материали от склад на Възложителя	%	241 426.10		0.00
36	1000282	Транспортиране на СБС от склад на Възложителя	бр/км	36.00		0.00
37	ан.	Направа на метална конструкция за МТТ	бр.	16.00		0.00
38	ан.	Монтаж на МТТ	бр.	16.00		0.00
39	ан.	Монтаж на трафомашина до 400kVA за МТТ	бр.	15.00		0.00

Обща цена СМР: 0.00 лв

ОБЩА ЦЕНА СЛОВОМ а лв. без ДДС.

Забележка:

1. Предложените единични цени в КСС включват всички разходи на Изпълнителя за труд, механизация и всички материали необходими за изпълнение за изпълнението на строителството
2. Всеки участник задължително предлага единични цени и обща стойност за всички позиции от КСС. Предложените цени трябва да се закръглят до втория знак след десетичната запетая. (0,00).

Дата _____ г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (длъжност)

Обособена позиция № 1: Извършване на СМР на обект:

Кабелна мрежа СрН от съществуващ желязо-решетъчен стълб (ЖРС) от извод Вапцаров, в кв. 16, кв. 15, кв. 17, кв. 18, кв. 20, кв. 21, кв. 28, кв. 29, кв. 30, кв. 31, кв. 32, кв. 33, кв. 34, кв. 35, кв. 36 и кв. 37, с. Каменар, с монтаж на 16 бр. метално табло трансформатор

№	SAP	Спецификация на материалите	м-ка	к-во.		
1	100278	ТРАНСФОРМАТОР МАСЛЕН ХЕРМЕТИЧЕН 100/20	БР	16		
2	101837	ПРЕКЪСВАЧ/АВТОМАТ НН ДО 160А (Т1)	БР	16		
3	100551	КАБЕЛ 20КВ АЛУМИНИЕВ NA2XS(F)2Y 1x1x95	М	3855		
4	100723	СТЪЛБ СТОМАНОБЕТОНЕН ЪЦ 835/9.5	БР	16		
5	100685	ЗАЗЕМИТЕЛ ПОСТОЯНЕН ВЕРТ 63x63x6/1500 ММ	БР	20		
6	100688	ШИНА ЗАЗЕМИТЕЛНА ПОЦИНКОВАНА 40x4x6000ММ	БР	60		
7	102344	ГЛАВА ЗАКРИТ М-Ж ТЕРМОС, 25-70 20КВ	БР	84		
8	101557	ГЛАВА ОТКРИТ МОНТАЖ 25-70 20 КВ	БР	12		
9	100681	ВЕНТИЛЕН ОТВОД МЕТАЛО-ОКИСЕН 20 КВ	БР	4		
10	100928	ИЗОЛАТОР ПОЛИМЕРЕН 20КВ ПОДПОРЕН ПАМ	БР	12		
11	101792	РАЗЕДИНИТЕЛ ВЕРТИКАЛЕН ОМ РОМЗ 20/400	БР	4		
12	100430	ТАБЛО-ТРАНСФОРМАТОР МЕТАЛНО ТМ 100kVA	БР	16		
13	101792	РАЗЕДИНИТЕЛ ВЕРТИКАЛЕН ОМ РОМЗ 20/400	БР	4		
14	101412	РЪКАВИЦА ТЕРМОСИВАЕМА 4x50-150 ММ2	БР	24		
15	100007	КЛЕМОРЕД 12 КЛЕМИ	БР	10		
16	101086	МАП 1x6А /МАЛОГАБАР, АВТ. ПРЕДПАЗИТЕЛ/	БР	30		
16	100300	ТРАНСФОРМАТОР ТОКОВ НН ПРОХОДЕН 150/5	БР	30		
17	101307	ПРЕДПАЗИТЕЛ 20КВ 6А	БР	48		

Обособена позиция № 1: Извършване на СМР на обект:

Кабелна мрежа СрН от съществуващ желязо-решетъчен стълб (ЖРС) от извод Валцаров, в кв. 16, кв. 15, кв. 17, кв. 18, кв. 20, кв. 21, кв. 28, кв. 29, кв. 30, кв. 31, кв. 32, кв. 33, кв. 34, кв. 35, кв. 36 и кв. 37, с. Каменар, с монтаж на 16

бр. метално табло трансформатор

Аб. отклонения

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ОБЩО						
№	УСН	Наименование на монтажните работи	м-ка	к-во	ед.цена	общо цена
1	1000100	Подвързване на кабел към съществуващо табло / съоръжение	бр.	200		0.00
2	1000156	Изправяне на СБС НН в равнинен терен	бр.	2.00		0.00
3	1000209	Демонтаж на изолатор с кука за НН, заедно с превръзките	бр	18.00		0.00
4	1000221	Монтаж на опъвач заедно с кука на стена/стълб	бр	1229		0.00
5	1000222	Монтаж на маншон изолиран МДРВ	бр	394		0.00
6	1000226	Монтаж на кука НН	бр	179		0.00
7	1000237	Теглене на усукан проводник 2x16	м	13885		0.00
8	1000238	Теглене на усукан проводник 4x16	м	137		0.00
9	1000310	Укрепване на УИП/кабел по стълб или фасада	м.	200		0.00
10	1000282	Транспортиране на СБС от склад на Възложителя	бр/км	12.00		0.00
11	1000281	Транспорт на материали от склад на Възложителя	%	15 310.00		0.00

Обща цена СМР: 0.00 лв

ОБЩА ЦЕНА СЛОВОМ в лв. без ДДС.

Забележка:

- Предложените единични цени в КСС включват всички разходи на Изпълнителя за труд, механизация и всички материали необходими за изпълнение за изпълнението на строителството
- Всеки участник задължително предлага единични цени и обща стойност за всички позиции от КСС. Предложените цени трябва да се закръглят до втория знак след десетичната запетая (0,00).

Дата _____ г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (длъжност)

Обособена позиция № 1: Извършване на СМР на обект:

Кабелна мрежа СрН от съществуващ желязо-решетъчен стълб (ЖРС) от извод Вапцаров, в кв. 16, кв. 15, кв. 17, кв. 18, кв. 20, кв. 21, кв. 28, кв. 29, кв. 30, кв. 31, кв. 32, кв. 33, кв. 34, кв. 35, кв. 36 и кв. 37, с. Каменар, с монтаж на 16 бр. метално табло - трансформатор - Абонатни отклонения

№	SAP	Спецификация на материалите	м-кв.	к-во		
1	100719	СТЪЛБ СТОМАНОБЕТОНЕН НЦ 250/9.5	БР	2		
2	100557	ПРОВОДНИК НН УСУКАН NFA2X 2x16	М	13885		
3	100567	ПРОВОДНИК НН УСУКАН NFA2X 4x16	М	137		
4	100825	СЪЕДИНИТЕЛ ИЗОЛИРАН 16/16 ММ ² УИП	БР	394		
5	101754	КЛЕМА ОПЪВАТАТЕЛНА РЕГУЛИР. 4/16-25 УИП	БР	1229		
6	100877	ШПИЛКА С УХО М 16/300 С ГАЙКА И ШАЙБА	БР	159		
7	101764	КУКА СВИНСКА ОПАШКА ЗА СЪЛБ 12/300 УИП	БР	20		
8	101085	МАП 1x63А /МАЛОГАБАР. АВТ. ПРЕДПАЗИТЕЛ/	БР	200		
9	101092	МАП 3x25А /МАЛОГАБАР. АВТ. ПРЕДПАЗИТЕЛ/	БР	2		
10	101768	ПОДЛОЖКА С ПВЦ ЛЕНТА 15-50 УИП	БР	600		
11	100819	ЛЕНТА НЕРЪЖДАЕМА 20x0.4; 50М УИП	БР	2		
12	102603	ЛЕНТА ПРИСТЯГАЩА ПВЦ 9/250 ММ, 100БР.	БР	4		

