

Обособена позиция № 2: Извършване на СМР на обект:

SAP : 151410074808 -Реконструкция въздушна кабелна мрежа 0,4kV(клон четвърти), електрозахранена от ТП №1, с.Чернево, гр. Варна. - КСС ГРЪБНАК

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	УСН	Наименование на монтажните работи	м-ка	к-во	ед.цена	общо цена
Реконструкция ВКЛ с.Чернево - КЛОН 4						
1	1000065	Монтаж на гофрирана тръба	м	12.00		0.00
2	1000083	Изтегляне кабел в тръби над 4x120 мм2 ключително	м	15.00		0.00
3	1000091	Направа на кабелна глава НН над 3x95+50 мм2 (4x95 мм2) включително (за 4-те жила)	бр.	1.00		0.00
4	1000090	Направа на кабелна глава НН до 3x70+35 мм2 (4x70 мм2) включително (за 4-те жила)	бр.	6.00		0.00
5	1000156	Изправяне на СБС НН в равнинен терен	бр.	1.00		0.00
6	1000181	Укрепване/отвесирание на съществуващи стълбове НН	бр.	2.00		0.00
7	1000183	Демонтаж на стълб НН	бр.	1.00		0.00
8	1000189	Монтаж на кука с изолатор НН	бр.	2.00		0.00
9	1000209	Демонтаж на изолатор с кука за НН, заедно с превръзките	бр.	120.00		0.00
10	1000213	Монтаж на термосвиваеми тали на изолиран проводник	бр.	48.00		0.00
11	1000218	Монтаж на клема носеща с конзола за УИП	бр.	43.00		0.00
12	1000219	Монтаж на клема опъвателна с конзола за УИП	бр.	54.00		0.00
13	1000220	Монтаж на клема отклонителна/разклонителна към мрежа	бр.	80.00		0.00
14	1000239	Теглене на усукан проводник до 3x35+54, 6 или 4x35	м	360.00		0.00
15	1000240	Теглене на усукан проводник до 3x70+54, 6	м	670.00		0.00
16	1000241	Теглене на усукан проводник до 3x150+54, 6	м	988.00		0.00
17	1000248	Демонтаж на единичен проводник НН	м	4 800.00		0.00
18	1000258	Монтаж на осветително тяло	бр.	6.00		0.00
19	1000259	Демонтаж на осветително тяло	бр.	6.00		0.00
20	1000269	Направа заземление с един кол	бр.	6.00		0.00
21	1000319	Монтаж на заземителна шина по стена или конструкция	м	30.00		0.00
22	1000280	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3	3.00		0.00
23	1000281	Транспорт на материали от склад на Възложителя	%	14 466.43		0.00
24	1000282	Транспортиране на СБС от склад на Възложителя	бр/км	40.00		0.00
25	1000284	Транспорт на стари материали до склад на Възложителя /депо/	т/км	120.00		0.00
26	1000310	Укрепване на УИП/кабел по стълб или фасада	м.	20.00		0.00
27	Ан	Рязане на кломи	бр.	20.00		0.00

Обща цена СМР: **0.00 лв.**

ОБЩА ЦЕНА СЛОВОМ в лв. без ДДС.

Забележка:

1. Предложените единични цени в КСС включват всички разходи на Изпълнителя за труд, механизация и всички материали необходими за изпълнение за изпълнението на строителството

2. Всеки участник задължително предлага единични цени и общо стойност за всички позиции от КСС. Предложените цени трябва да се закръглят до втория знак след десетичната запетая (0,00).

Дата _____ г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (длъжност)

Обособена позиция № 1: Извършване на СМР на обект:

SAP : 151410074808 -Реконструкция въздушна кабелна мрежа 0,4kV(клон четвърти), електрозахранена от ТП №1, с.Чернево, гр. Варна. - КСС ГРЪБНАК

№	SAP	Спецификация на материалите	М-ка	к-во		
1	101569	ОБУВКА ИЗОЛИРАНА 150 ММ2 УИП	БР	3		
2	101650	ТРЪБА ГЪВКАВА PVC/PE-ND Ф 110-ММ	М	12		
3	100564	ПРОВОДНИК НН УСУКАН AL/R 3x150+70	М	1000		
4	100519	ПРОВОДНИК НН УСУКАН AL/R 3x70+54.6	М	680		
5	100559	ПРОВОДНИК НН УСУКАН AL/R 3x35+54.6	М	200		
6	100568	ПРОВОДНИК НН УСУКАН NFA2X 4x25	М	165		
7	100755	КЛЕМА НОСЕЦА С КОНЗОЛА 54-70 1500КГ УИП	БР	43		
8	100757	КЛЕМА ОПЪВАТЕЛНА 54,6-70 1500КГ. УИП	БР	54		
9	101759	ШПИЛКА ЦЯЛА РЕЗБА 14/300 С ГАЙКИ И ШАЙБИ	БР	43		
10	100877	ШПИЛКА С УХО М 16/300.С ГАЙКА И ШАЙБА	БР	50		
11	100766	КЛЕМА ОТКЛОНИТЕЛНА AI35-150/AI35-150 УИП	БР	28		
12	100765	КЛЕМА ОТКЛОНИТ AI35-70/AI16-70 УИП	БР	16		
13	101740	КЛЕМА ОТКЛОНИТЕЛНА AI16-95/AI2.5-35 УИП	БР	23		
14	100776	КЛЕМА ОТКЛОН. ЗАЗЕМИТЕЛ AI16-150 УИП	БР	13		
15	100814	ЛЕНТА ПРИСТЯГАЩА ПВЦ 9/340 ММ. 100БР.	БР	1		
16	100847	ОБУВКА ИЗОЛИРАНА 70 ММ2 УИП	БР	14		
17	100846	ОБУВКА ИЗОЛИРАНА 54,6 ММ2 УИП	БР	11		
18	100845	ОБУВКА ИЗОЛИРАНА 25 ММ2 УИП	БР	3		
19	100866	ТАПА КАУЧУКОВА 70-150 ММ2 УИП	БР	4		
20	100869	ТАПА КАУЧУКОВА 35-70 ММ2 УИП	БР	36		
21	100868	ТАПА КАУЧУКОВА 10-35 ММ2 УИП	БР	14		
22	103820	ЗАЗЕМИТЕЛ	БР	6		
23	100688	ШИНА ЗАЗЕМИТЕЛНА ПОЦИНКОВАНА 40x4x6000ММ	БР	5		
24	100800	КУКА НН 16/220, С ГАЙКА И ШАЙБИ	БР	3		
25	100744	ВТУЛКА ВИН 16/95	БР	2		
26	100917	ИЗОЛАТОР ЛИНЕЕН НОСЕЦ ИПНН 95/2	БР	2		
27	100863	СКОБА ЗА НЕРЪЖДАЕМА ЛЕНТА 20ММ УИП	БР	20		
28	100819	ЛЕНТА НЕРЪЖДАЕМА 20x0.4; 50М УИП	БР	1		
29	100822	СЪЕДИНИТЕЛ ИЗОЛИРАН 150/150 ММ2 УИП	БР	8		
30	100836	СЪЕДИНИТЕЛ ИЗОЛИРАН 70/70 ММ2 УИП	БР	2		
31	101768	ПОДЛОЖКА С ПВЦ ЛЕНТА 15-50 УИП	БР	20		

Обособена позиция № 1: Извършване на СМР на обект:

SAP : 151410074808 -Реконструкция въздушна кабелна мрежа 0,4kV(клон четвърти), електрозахранена от ТП №1, с.Чернево, гр. Варна. - КСС Абнати отклонения

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	УСН	Наименование на монтажните работи	м-ка	к-во	ед.цена	общо цена
Реконструкция ВКЛ с Чернево – КЛОН 4						
1	1000368	Монтаж табло до 5 елентромера включително на стълб/пилон на височина в непосредствена близост до тръбнака	бр.	42.00		0.00
2	1000114	Демонтаж на табло	бр.	42.00		0.00
3	1000237	Теглене на усукан проводник 2x16	м	500.00		0.00
4	1000238	Теглене на усукан проводник 4x16	м	65.00		0.00
7	1000220	Монтаж на влеме отклонителна/разклонителна към мрежа	бр	121.00		0.00
8	1000221	Монтаж на опъвач заедно с кука на стена/стълб	бр	61.00		0.00
9	1000222	Монтаж на мэншон изолиран МПВ	бр	52.00		0.00
10	1000310	Укрепване на УИП/кабел по стълб или фасада	м.	232.00		0.00
11	1000065	Монтаж на гофрирана тръба	м	175.00		0.00
12	1000269	Направа заземление с един кол	бр.	10.00		0.00
13	1000319	Монтаж на заземителна шина по стена или конструкция	м	240.00		0.00
14	1000100	Подвързване на кабел към съществуващо табло / съоръжение	бр.	74.00		0.00
15	1000248	Демонтаж на единичен проводник НН	м	600.00		0.00
16	1000017	Направа изкоп III категория 0.8/0.4	м	3.00		0.00
17	1000058	Направа на подложка с пясък и покриване с PVC лента - за един кабел	м	3.00		0.00
18	1000070	Изкопаване на шахти за муфи	бр	1.00		0.00
19	1000076	Пологане на кабел в изкоп до 4x50 мм2 включително	м	3.00		0.00
20	1000094	Направа на кабелни муфи до 3x70+35 мм2 (4x70 мм2) включително (за 4-те жила)	бр.	2.00		0.00
21	1000210	Монтаж на кука-тип свинска опашка	бр	20.00		0.00
22	1000280	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3	1.00		0.00
23	1000281	Транспорт на материали от склад на Възложителя	%	5 373.55		0.00
24	1000284	Транспорт на стари материали до склад на Възложителя /депо/	т/км	120.00		0.00

 Обща цена СМР: **0.00 лв**

ОБЩА ЦЕНА СЛОВОМ в лв. без ДДС.

Забележка:

1. Предложените единични цени в КСС включват всички разходи на Изпълнителя за труд, механизация и всички материали необходими за изпълнение на изпълнението на строителството.

2. Всеки участник задължително предлага единични цени и обща стойност за всички позиции от КСС. Предложените цени трябва да се закръглят до втория знак след десетичната запетая (0,00).

Дата г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (длъжност)

Обособена позиция № 1: Извършване на СМР на обект:

SAP : 151410074808 -Реконструкция въздушна кабелна мрежа 0,4kV(клон четвърти), електрозахранена от ТП №1, с.Чернево, гр. Варна.- КСС Абонатни отклонения

№	SAP	Спецификация на материалите	м-ка	к-во		
1	101047	ТАБЛО ТЕПО 1М. БЕЗ МАП	БР	6		
2	101052	ТАБЛО ТЕПО 2М. БЕЗ МАП	БР	9		
3	101057	ТАБЛО ТЕПО 4М. БЕЗ МАП	БР	3		
4	101049	ТАБЛО ТЕПО 1Т1М. БЕЗ МАП	БР	1		
5	100997	СКОБА ЗА ЗАКРЕПВ. НА ТЕМО/ТЕПО ЗА СТЬЛБ	БР	25		
6	100687	ШИНА ЗАЗЕМИТЕЛНА ПОЦИНКОВАНА 30x3x6000MM	БР	40		
7	100557	ПРОВОДНИК НН УСУКАН NFA2X 2x16	М	540		
8	100567	ПРОВОДНИК НН УСУКАН NFA2X 4x16	М	50		
9	100482	КАБЕЛ НН МЕДЕН NYU 4x1,5	М	3		
10	101771	КЛЕМА ФАСАДНА АРМИР. ДЮБЕЛ-ВИНТ Ф12 УИП	БР	10		
11	100795	КОНЗОЛА ОТВОРИ 1x14/4x5 ММ УИП	БР	10		
12	100825	СЪЕДИНИТЕЛ ИЗОЛИРАН 16/16 ММ2 УИП	БР	4		
13	100824	СЪЕДИНИТЕЛ ИЗОЛИРАН АЛ/СИ 16/10 ММ2 УИП	БР	8		
14	100827	СЪЕДИНИТЕЛ ИЗОЛИРАН АЛ/СИ 16/6 ММ2 УИП	БР	48		
15	101721	МУФА ТЕРМОСВИВ. НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ 4x6-25	БР	2		
16	101740	КЛЕМА ОТКЛОНИТЕЛНА А16-95/А12.5-35 УИП	БР	54		
17	100782	КЛЕМА ОТКЛОНИТЕЛНА А154-150/А16-25 УИП	БР	67		
18	101754	КЛЕМА ОПЪВАТАТЕЛНА РЕГУЛИР. 4/16-25 УИП	БР	61		
19	101764	КУКА СВИНСКА ОПАШНА ЗА СТЬЛБ 12/300 УИП	БР	20		
20	101768	ПОДЛОЖКА С ПВЦ ЛЕНТА 15-50 УИП	БР	210		
21	102603	ЛЕНТА ПРИСТЯГАЩА ПВЦ 9/250 ММ, 100БР.	БР	2		
22	100817	ЛЕНТА НЕРЪЖДАЕМА 10x0.4; 50М УИП	БР	6		
23	100862	СКОБА ЗА НЕРЪЖДАЕМА ЛЕНТА 10ММ УИП	БР	220		
24	100844	ОБУВКА ИЗОЛИРАНА 16 ММ2 УИП	БР	20		
25	100845	ОБУВКА ИЗОЛИРАНА 25 ММ2 УИП	БР	2		
26	101278	ОБУВКА КАБЕЛНА МЕДНА 16ММ2 68	БР	0		
27	101426	ТРЪБА ГЪВКАВА PVC/PE-НО Ф 25 ММ /ВЪНШЕН/	М	130		
28	101427	ТРЪБА ГЪВКАВА PVC/PE-НО Ф 32 ММ /ВЪНШЕН/	М	50		
29	101084	МАП 1x50А /МАЛОГАБАР. АВТ. ПРЕДПАЗИТЕЛ/	БР	30		
30	103820	ЗАЗЕМИТЕЛ	БР	10		
31	102576	БРАВА ТЕПО	БР	19		

Обособена позиция № 2: Извършване на СМР на обект:

Обект:САР № 151410075678- Реконструкция въздушна мрежа 0,4кV(три клона),електрозахранена от ТП № 14, с.Чернево, гр. Варна. - КСС Абонати

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	УСН	Наименование на монтажните работи	м-ка	к-во	ед.цена	общо.цена
КЛОН 1						
1	1000368	Монтаж табло до 5 електромера включително на стълб/пилон на височина в непосредствена близост до гръбнака	бр.	13		0.00
2	1000114	Демонтаж на табло	бр.	13		0.00
3	1000237	Теглене на усукан проводник 2x16	м	70		0.00
4	1000238	Теглене на усукан проводник 4x16	м	8		0.00
5	1000310	Укрепване на УИП/кабел по стълб или фасада	м.	80		0.00
6	1000220	Монтаж на клема отклонителна/разклонителна към мрежа	бр.	36		0.00
7	1000221	Монтаж на опъвач заедно с кука на стена/стълб	бр.	2		0.00
8	1000222	Монтаж на маншон изолиран МПРВ	бр.	2		0.00
9	1000065	Монтаж на гофрирана тръба	м	60		0.00
10	1000319	Монтаж на заземителна шина по стена или конструкция	м	90		0.00
11	1000100	Поддържане на кабел към съществуващо табло / съоръжение	бр.	36		0.00
12	1000248	Демонтаж на единичен проводник НН	м	80		0.00
13	1000210	Монтаж на кука-тип свинска опашка	бр.	2		0.00
14	1000281	Транспорт на материали от склад на Възложителя	%	851.98		0.00
15	1000284	Транспорт на стари материали до склад на Възложителя /депо/	т/км	14		0.00
16	1000269	Направа заземление с един кол	бр.	2		0.00

0.00 лв

№	УСН	Наименование на монтажните работи	м-ка	к-во	ед.цена	общо.цена
КЛОН 2						
1	1000368	Монтаж табло до 5 електромера включително на стълб/пилон на височина в непосредствена близост до гръбнака	бр.	27		0.00
2	1000114	Демонтаж на табло	бр.	28		0.00
3	1000237	Теглене на усукан проводник 2x16	м	300		0.00
4	1000238	Теглене на усукан проводник 4x16	м	50		0.00
5	1000310	Укрепване на УИП/кабел по стълб или фасада	м.	200		0.00
6	1000220	Монтаж на клема отклонителна/разклонителна към мрежа	бр.	87		0.00
7	1000221	Монтаж на опъвач заедно с кука на стена/стълб	бр.	28		0.00
8	1000222	Монтаж на маншон изолиран МПРВ	бр.	20		0.00
9	1000065	Монтаж на гофрирана тръба	м	152		0.00
10	1000319	Монтаж на заземителна шина по стена или конструкция	м	180		0.00

11	1000100	Подвързване на кабел към съществуващо табло / съоръжение	бр.	75		0.00
12	1000248	Демонтаж на единичен проводник НН	м	135		0.00
13	1000210	Монтаж на вука-тип свинска опашка	бр	2		0.00
14	1000284	Транспорт на стари материали до склад на Възложителя /депо/	т/км	17.5		0.00
15	1000269	Направа заземление с един кол	бр.	2		0.00
16	1000280	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3	1		0.00
17	1000281	Транспорт на материали от склад на Възложителя	%	5-173.49		0.00

0.00 лв

№	УСН	Наименование на монтажните работи	м-ка	к-во	ед.цена	общо цена
КЛОН 3						
1	1000368	Монтаж табло до 5 електромера включително на стълб/пилон на височина в непосредствена близост до гръбнака	бр.	9		0.00
2	1000114	Демонтаж на табло	бр.	10		0.00
3	1000237	Теглене на усукан проводник 2x16	м	40		0.00
4	1000238	Теглене на усукан проводник 4x16	м	10		0.00
5	1000310	Укрепване на УИП/кабел по стълб или фасада	м.	50		0.00
6	1000220	Монтаж на клема отклонителна/разклонителна към мрежа	бр	23		0.00
9	1000222	Монтаж на маншон изолиран МРВ	бр	10		0.00
10	1000065	Монтаж на гофрирана тръба	м.	40		0.00
11	1000319	Монтаж на заземителна шина по стена или конструкция	м	60		0.00
12	1000100	Подвързване на кабел към съществуващо табло / съоръжение	бр.	24		0.00
13	1000248	Демонтаж на единичен проводник НН	м	50		0.00
15	1000284	Транспорт на стари материали до склад на Възложителя /депо/	т/км	5		0.00
16	1000269	Направа заземление с един кол	бр.	2		0.00
21	1000281	Транспорт на материали от склад на Възложителя	%	741.80		0.00

0.00 лв

Обща цена СМР: 0.00 лв

ОБЩА ЦЕНА СЛОВОМ в лв. без ДДС.

Забележка:

1. Предложените единични цени в КСС включват всички разходи на Изпълнителя за труд, механизация и всички материали необходими за изпълнение за изпълнението на строителството

2. Всеки участник задължително предлага единични цени и обща стойност за всички позиции от КСС. Предложените цени трябва да се закръглят до втория знак след десетичната запетая (0,00).

Дата _____ г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (длъжност)

Обособена позиция № 1: Извършване на СМР на обект:

SAP: 151410074808 -Реконструкция въздушна кабелна мрежа 0,4kV(клон четвърти), електрозахранена от ТП №1, с.Чернево, гр. Варна. - КСС Абонати

№	SAP	Спецификация на материалите-клон 1	м-ка	к-во
1	101047	ТАБЛО ТЕПО 1М. БЕЗ МАП	БР	1
2	101052	ТАБЛО ТЕПО 2М. БЕЗ МАП	БР	1
3	100997	СКОБА ЗА ЗАКРЕПВ. НА ТЕМО/ТЕПО ЗА СТЬЛБ	БР	2
4	101740	КЛЕМА ОТКЛОНИТЕЛНА А16-95/А12.5-35 УИП	БР	36
5	101754	КЛЕМА ОПЪВАТАТЕЛНА РЕГУЛИР. 4/16-25 УИП	БР	2
6	100557	ПРОВОДНИК НН УСУКАН NFA2X 2x16	М	15
7	101427	ТРЪБА ГЪВКАВА PVC/PE-HD Ф 32 ММ /ВЪНШЕН/	М	15
8	101426	ТРЪБА ГЪВКАВА PVC/PE-HD Ф 25 ММ /ВЪНШЕН/	М	50
9	100688	ШИНА ЗАЗЕМИТЕЛНА ПОЦИНКОВАНА 40x4x6000ММ	БР	15
10	100827	СЪЕДИНИТЕЛ ИЗОЛИРАН АL/СU 16/6 ММ2 УИП	БР	10
11	100825	СЪЕДИНИТЕЛ ИЗОЛИРАН 16/16 ММ2 УИП	БР	4
12	100844	ОБУВКА ИЗОЛИРАНА 16 ММ2 УИП	БР	4
13	102603	ЛЕНТА ПРИСТЯГАЩА ПВЦ 9/250 ММ, 100БР.	БР	1
14	100817	ЛЕНТА НЕРЪЖДАЕМА 10x0.4; 50М УИП	БР	2
15	100862	СКОБА ЗА НЕРЪЖДАЕМА ЛЕНТА 10ММ УИП	БР	78
16	101768	ПОДЛОЖКА С ПВЦ ЛЕНТА 15-50 УИП	БР	72
17	101084	МАП 1x50А /МАЛОГАБАР. АВТ. ПРЕДПАЗИТЕЛ/	БР	2
18		Заземление	бр	2
19		Бравичка	бр	2

№	SAP	Спецификация на материалите-клон 2	м-ка	к-во
1	101047	ТАБЛО ТЕПО 1М. БЕЗ МАП	БР	1
2	101052	ТАБЛО ТЕПО 2М. БЕЗ МАП	БР	7
3	101057	ТАБЛО ТЕПО 4М. БЕЗ МАП	БР	9
4	100997	СКОБА ЗА ЗАКРЕПВ. НА ТЕМО/ТЕПО ЗА СТЬЛБ	БР	17
5	100782	КЛЕМА ОТКЛОНИТЕЛНА А154-150/А16-25 УИП	БР	26
6	101740	КЛЕМА ОТКЛОНИТЕЛНА А16-95/А12.5-35 УИП	БР	61
7	101754	КЛЕМА ОПЪВАТАТЕЛНА РЕГУЛИР. 4/16-25 УИП	БР	28
8	100557	ПРОВОДНИК НН УСУКАН NFA2X 2x16	М	260
9	100567	ПРОВОДНИК НН УСУКАН NFA2X 4x16	М	20
10	101427	ТРЪБА ГЪВКАВА PVC/PE-HD Ф 32 ММ /ВЪНШЕН/	М	40
11	101426	ТРЪБА ГЪВКАВА PVC/PE-HD Ф 25 ММ /ВЪНШЕН/	М	120
12	100688	ШИНА ЗАЗЕМИТЕЛНА ПОЦИНКОВАНА 40x4x6000ММ	БР	30
13	100827	СЪЕДИНИТЕЛ ИЗОЛИРАН АL/СU 16/6 ММ2 УИП	БР	18
14	100825	СЪЕДИНИТЕЛ ИЗОЛИРАН 16/16 ММ2 УИП	БР	2
15	100844	ОБУВКА ИЗОЛИРАНА 16 ММ2 УИП	БР	16
16	102603	ЛЕНТА ПРИСТЯГАЩА ПВЦ 9/250 ММ, 100БР.	БР	1
17	100817	ЛЕНТА НЕРЪЖДАЕМА 10x0.4; 50М УИП	БР	4
18	100862	СКОБА ЗА НЕРЪЖДАЕМА ЛЕНТА 10ММ УИП	БР	160
19	101768	ПОДЛОЖКА С ПВЦ ЛЕНТА 15-50 УИП	БР	210
20	101084	МАП 1x50А /МАЛОГАБАР. АВТ. ПРЕДПАЗИТЕЛ/	БР	51
21		Заземление	бр	2
22		Бравичка	бр	17

№	SAP	Спецификация на материалите-клон 3	м-ка	к-во
1	101047	ТАБЛО ТЕПО 1М. БЕЗ МАП	БР	2
2	101052	ТАБЛО ТЕПО 2М. БЕЗ МАП	БР	1
3	100997	СКОБА ЗА ЗАКРЕПВ. НА ТЕМО/ТЕПО ЗА СТЬЛБ	БР	3
4	101740	КЛЕМА ОТКЛОНИТЕЛНА А16-95/А12.5-35 УИП	БР	23

5	100557	ПРОВОДНИК НН УСУКАН NFA2X 2x16	М	20
6	100567	ПРОВОДНИК НН УСУКАН NFA2X 4x16	М	10
7	101427	ТРЪБА ГЪВКАВА PVC/PE-HD Ф 32 ММ /ВЪНШЕН/	М	10
8	101426	ТРЪБА ГЪВКАВА PVC/PE-HD Ф 25 ММ /ВЪНШЕН/	М	30
9	100688	ШИНА ЗАЗЕМИТЕЛНА ПОЦИНКОВАНА 40x4x6000ММ	БР	10
10	100827	СЪЕДИНИТЕЛ ИЗОЛИРАН AL/SU 16/6 ММ ² УИП	БР	8
11	100825	СЪЕДИНИТЕЛ ИЗОЛИРАН 16/16 ММ ² УИП	БР	2
12	100844	ОБУВКА ИЗОЛИРАНА 16 ММ ² УИП	БР	3
13	102603	ЛЕНТА ПРИСТЯГАЩА ПВЦ 9/250 ММ, 100БР	БР	1
14	100817	ЛЕНТА НЕРЪЖДАЕМА 10x0.4; 50М УИП	БР	1
15	100862	СКОБА ЗА НЕРЪЖДАЕМА ЛЕНТА 10ММ УИП	БР	50
16	101768	ПОДЛОЖКА С ПВЦ ЛЕНТА 15-50 УИП	БР	20
17	101084	МАП 1x50А /МАЛОГАБАР. АВТ. ПРЕДПАЗИТЕЛ/	БР	4
18		Заземление	бр	2
19		бравичка	бр	3

Обособена позиция № 1: Извършване на СМР на обект:

Обект: SAP № 151410075678- Реконструкция въздушна мрежа 0,4kV(три клона), електрозахранена от ТП № 14, с.Чернево, гр. Варна. - I КСС Гръбнак
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	УСН	Наименование на монтажните работи	м-ка	к-во	ед.цена	общо цена
КЛОН 1						
1	1000065	Монтаж на гофрирана тръба	м	8		0.00
2	1000083	Изтегляне кабел в тръби над 4x120 мм2 включително	м	10		0.00
3	1000091	Направа на кабелна глава НН над 3x95+50 мм2 (4x95 мм2) включително (за 4-те жила)	бр.	1		0.00
4	1000181	Укрепване/отвесиране на съществуващи стълбове НН	бр.	1		0.00
5	1000239	Теглене на усукан проводник до 3x35+54, 6 или 4x35	м	137		0.00
6	1000240	Теглене на усукан проводник до 3x70+54, 6	м	450		0.00
7	1000310	Укрепване на УИП/кабел по стълб или фасада	м.	5		0.00
8	1000213	Монтаж на термосвиваеми тапи на изолиран проводник	бр	12		0.00
9	1000218	Монтаж на клемна носеща с конзола за УИП	бр	10		0.00
10	1000219	Монтаж на клемна опъвателна с конзола за УИП	бр	14		0.00
11	1000220	Монтаж на клемна отклонителна/разклонителна към мрежа	бр	8		0.00
12	1000248	Демонтаж на единичен проводник НН	м	1400		0.00
13	1000209	Демонтаж на изолатор с кука за НН, заедно с превръзките	бр	50		0.00
14	1000258	Монтаж на осветително тяло	бр.	2		0.00
15	1000259	Демонтаж на осветително тяло	бр.	2		0.00
16	1000269	Направа заземление с един кол	бр.	2		0.00
17	1000280	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3	1		0.00
18	1000281	Транспорт на материали от склад на Възложителя	%	3 068.77		0.00
19	1000284	Транспорт на стари материали до склад на Възложителя /депо/	т/км.	70		0.00
20	1000089	Доставка и монтаж на кабелни марки (комплект релефна PVC)	к-т	1		0.00
21	1000319	Монтаж на заземителна шина по стена или конструкция	м	6		0.00

0.00 лв

№	УСН	Наименование на монтажните работи	м-ка	к-во	ед.цена	общо цена
КЛОН 2						
1	1000065	Монтаж на гофрирана тръба	м	8		0.00
2	1000083	Изтегляне кабел в тръби над 4x120 мм2 включително	м	10		0.00
3	1000091	Направа на кабелна глава НН над 3x95+50 мм2 (4x95 мм2) включително (за 4-те жила)	бр.	1		0.00
4	1000156	Изправяне на СБС НН в равнинен терен	бр.	6		0.00
5	1000183	Демонтаж на стълб НН	бр.	6		0.00
6	1000181	Укрепване/отвесиране на съществуващи стълбове НН	бр.	1		0.00
7	1000241	Теглене на усукан проводник до 3x150+54, 6	м	328		0.00
8	1000240	Теглене на усукан проводник до 3x70+54, 6	м	465		0.00
9	1000310	Укрепване на УИП/кабел по стълб или фасада	м.	7		0.00
10	1000189	Монтаж на кука с изолатор НН	бр.	12		0.00
11	1000209	Демонтаж на изолатор с кука за НН, заедно с превръзките	бр	50		0.00
12	1000213	Монтаж на термосвиваеми тапи на изолиран проводник	бр	12		0.00
13	1000218	Монтаж на клемна носеща с конзола за УИП	бр	22		0.00
14	1000219	Монтаж на клемна опъвателна с конзола за УИП	бр	20		0.00
15	1000220	Монтаж на клемна отклонителна/разклонителна към мрежа	бр	12		0.00
16	1000248	Демонтаж на единичен проводник НН	м	2000		0.00
17	1000258	Монтаж на осветително тяло	бр.	5		0.00
18	1000259	Демонтаж на осветително тяло	бр.	5		0.00
19	1000269	Направа заземление с един кол	бр.	6		0.00
20	1000280	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3	6		0.00
21	1000281	Транспорт на материали от склад на Възложителя	%	5 525.26		0.00
22	1000284	Транспорт на стари материали до склад на Възложителя /депо/	т/км	70		0.00

23	1000089	Доставка и монтаж на кабелни марки (комплект релефна PVC)	к-т	1		0.00
24	1000282	Транспортиране на СБС от склад на Възложителя	бр/км	210	1.00	210.00
25	1000319	Монтаж на заземителна шина по стена или конструкция	м	6		0.00

210.00 лв

№	УСН	Наименование на монтажните работи	м-ка	к-во	ед.цена	общо цена
КЛОН 3						
1	1000065	Монтаж на гофрирана тръба	м	8		0.00
2	1000083	Изтегляне кабел в тръби над 4x120 мм2 ключително	м	10		0.00
3	1000091	Направа на кабелна глава НН над 3x95+50 мм2 (4x95 мм2) включително (за 4-те жила)	бр.	1		0.00
4	1000156	Изправяне на СБС НН в равнинен терен	бр.	1		0.00
5	1000183	Демонтаж на стълб НН	бр.	1		0.00
6	1000181	Укрепване/отвесиране на съществуващи стълбове НН	бр.	1		0.00
8	1000240	Теглене на усукан проводник до 3x70+54, 6	м	497		0.00
9	1000310	Укрепване на УИП/кабел по стълб или фасада	м.	3		0.00
10	1000189	Монтаж на кука с изолатор НН	бр.	4		0.00
11	1000209	Демонтаж на изолатор с кука за НН, заедно с превръзките	бр	35		0.00
12	1000213	Монтаж на термосвиваеми тапи на изолиран проводник	бр	8		0.00
13	1000218	Монтаж на клема носеща с конзола за УИП	бр	10		0.00
14	1000219	Монтаж на клема опъвателна с конзола за УИП	бр	9		0.00
15	1000220	Монтаж на клема отклонителна/разклонителна към мрежа	бр	9		0.00
16	1000248	Демонтаж на единичен проводник НН	м	1260		0.00
17	1000258	Монтаж на осветително тяло	бр.	2		0.00
18	1000259	Демонтаж на осветително тяло	бр.	2		0.00
19	1000269	Направа заземление с един кол	бр.	4		0.00
20	1000280	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3	2		0.00
21	1000281	Транспорт на материали от склад на Възложителя	%	2,862.26		0.00
22	1000284	Транспорт на стари материали до склад на Възложителя /депо/	т/км	70		0.00
23	1000089	Доставка и монтаж на кабелни марки (комплект релефна PVC)	к-т	1		0.00
24	1000282	Транспортиране на СБС от склад на Възложителя	бр/км	35		0.00
25	1000319	Монтаж на заземителна шина по стена или конструкция	м	12		0.00

0.00 лв

Обща цена СМР: 210.00 лв

ОБЩА ЦЕНА СЛОВОМ в лв. без ДДС.

Забележка:

1. Предложените единични цени в КСС включват всички разходи на Изпълнителя за труд, механизация и всички материали необходими за изпълнение за изпълнението на строителството

2. Всеки участник задължително предлага единични цени и обща стойност за всички позиции от КСС. Предложените цени трябва да се закръглят до втория знак след десетичната запетая (0,00).

Дата _____ г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (длъжност)

Обособена позиция № 1: Извършване на СМР на обект:

Обект: SAP № 151410075678- Реконструкция въздушна мрежа 0,4kV(три клона), електрозахранена от ТП № 14, с. Чернево, гр. Варна. - I КСС Гръбнак

№	SAP	Спецификация на материалите-клон 1	М-ка	к-во
1	100519	ПРОВОДНИК НН УСУКАН AL/R 3x70+54.6	М	450
2	100568	ПРОВОДНИК НН УСУКАН NFA2X 4x25	М	140
3	100755	КЛЕМА НОСЕЩА С КОНЗОЛА 54-70 1500КГ УИП	БР	10
4	101759	ШПИЛКА ЦЯЛА РЕЗБА 14/300 С ГАЙКИ И ШАЙБИ	БР	10
5	100757	КЛЕМА ОПЪВАТЕЛНА 54.6-70 1500КГ. УИП	БР	14
6	100877	ШПИЛКА С УХО М 16/300 С ГАЙКА И ШАЙБА	БР	14
7	100782	КЛЕМА ОТКЛОНИТЕЛНА AI54-150/AI16-25 УИП	БР	8
8	101740	КЛЕМА ОТКЛОНИТЕЛНА AI16-95/AI2.5-35 УИП	БР	9
9	100776	КЛЕМА ОТКЛОН. ЗАЗЕМИТЕЛ AI16-150 УИП	БР	9
10	101754	КЛЕМА ОПЪВАТЕЛНА РЕГУЛИР. 4/16-25 УИП	БР	10
11	100869	ТАПА КАУЧУКОВА 35-70 ММ2 УИП	БР	4
12	100868	ТАПА КАУЧУКОВА 10-35 ММ2 УИП	БР	8
13	100847	ОБУВКА ИЗОЛИРАНА 70 ММ2 УИП	БР	3
14	100846	ОБУВКА ИЗОЛИРАНА 54.6 ММ2 УИП	БР	9
15	100845	ОБУВКА ИЗОЛИРАНА 25 ММ2 УИП	БР	2
16	100814	ЛЕНТА ПРИСТЯГАЩА ПВЦ 9/340 ММ. 100БР.	БР	1
17	101650	ТРЪБА ГЪВКАВА PVC/PE-ND Ф 110 ММ	М	8
18	100688	ШИНА ЗАЗЕМИТЕЛНА ПОЦИНКОВАНА 40x4x6000ММ	БР	1
19		Заземление	бр	2

№	SAP	Спецификация на материалите-клон 2	М-ка	к-во
1	100519	ПРОВОДНИК НН УСУКАН AL/R 3x70+54.6	М	570
2	100564	ПРОВОДНИК НН УСУКАН AL/R 3x150+70	М	340
3	100755	КЛЕМА НОСЕЩА С КОНЗОЛА 54-70 1500КГ УИП	БР	22
4	101759	ШПИЛКА ЦЯЛА РЕЗБА 14/300 С ГАЙКИ И ШАЙБИ	БР	22
5	100757	КЛЕМА ОПЪВАТЕЛНА 54.6-70 1500КГ. УИП	БР	20
6	100877	ШПИЛКА С УХО М 16/300 С ГАЙКА И ШАЙБА	БР	20
7	100766	КЛЕМА ОТКЛОНИТЕЛНА AI35-150/AI35-150 УИП	БР	8
8	100765	КЛЕМА ОТКЛОНИТ. AI35-70/AI16-70 УИП	БР	4
9	101740	КЛЕМА ОТКЛОНИТЕЛНА AI16-95/AI2.5-35 УИП	БР	10
10	100776	КЛЕМА ОТКЛОН. ЗАЗЕМИТЕЛ AI16-150 УИП	БР	10
11	100866	ТАПА КАУЧУКОВА 70-150 ММ2 УИП	БР	4
12	100869	ТАПА КАУЧУКОВА 35-70 ММ2 УИП	БР	12
13	100847	ОБУВКА ИЗОЛИРАНА 70 ММ2 УИП	БР	7
14	100846	ОБУВКА ИЗОЛИРАНА 54.6 ММ2 УИП	БР	7
15	100814	ЛЕНТА ПРИСТЯГАЩА ПВЦ 9/340 ММ. 100БР.	БР	1
16	100819	ЛЕНТА НЕРЪЖДАЕМА 20x0.4; 50М УИП	БР	1
17	100863	СКОБА ЗА НЕРЪЖДАЕМА ЛЕНТА 20ММ УИП	БР	20
18	100800	КУКА НН 16/220. С ГАЙКА И ШАЙБИ	БР	12
19	100744	ВТУЛКА ВИН 16/95	БР	12
20	100917	ИЗОЛАТОР ЛИНЕЕН НОСЕЩ ИПНН 95/2	БР	12
21	101650	ТРЪБА ГЪВКАВА PVC/PE-ND Ф 110 ММ	М	8
22	100688	ШИНА ЗАЗЕМИТЕЛНА ПОЦИНКОВАНА 40x4x6000ММ	БР	1
23		Заземление	бр	6
24	100719	СТЪЛБ СТОМАНОБЕТОНЕН НЦ 250/9.5	БР	6

№	SAP	Спецификация на материалите-клон 3	М-ка	к-во
1	100519	ПРОВОДНИК НН УСУКАН AL/R 3x70+54.6	М	500
2	100755	КЛЕМА НОСЕЩА С КОНЗОЛА 54-70 1500КГ УИП	БР	10

3	101759	ШПИЛКА ЦЯЛА РЕЗБА 14/300 С ГАЙКИ И ШАЙБИ	БР	10
4	100757	КЛЕМА ОПЪВЪТЕЛНА 54.6-70 1500КГ. УИП	БР	9
5	100877	ШПИЛКА С УХО М 16/300 С ГАЙКА И ШАЙБА	БР	9
6	100765	КЛЕМА ОТКЛОНИТ АІ35-70/АІ16-70 УИП	БР	4
7	101740	КЛЕМА ОТКЛОНИТЕЛНА АІ16-95/АІ2.5-35 УИП	БР	5
8	100776	КЛЕМА ОТКЛОН. ЗАЗЕМИТЕЛ АІ16-150 УИП	БР	5
9	100869	ТАПА КАУЧУКОВА 35-70 ММ2 УИП	БР	8
10	100847	ОБУВКА ИЗОЛИРАНА 70 ММ2 УИП	БР	3
11	100846	ОБУВКА ИЗОЛИРАНА 54.6 ММ2 УИП	БР	6
12	100806	КУКА НН 18/320. С ГАЙКА И ШАЙБИ	БР	4
13	100746	ВТУЛКА ВИН 18/95	БР	4
14	100917	ИЗОЛАТОР ЛИНЕЕН НОСЕЩ ИПНН 95/2	БР	4
15	101650	ТРЪБА ГЪВРАВА PVC/PE-HD Ф 110 ММ	М	8
16	100688	ШИНА ЗАЗЕМИТЕЛНА ПОЦИНКОВАНА 40x4x6000ММ	БР	2
17		Заземление	бр	2
18	100721	СТЪЛБ СТОМАНБЕТОНЕН КЦ 590/9.5	БР	1