

Обект: САР № 151410075668- Реконструкция въздушна мрежа 0,4kV(клон две), електрозахранена от ТП № 1, с. Величково, гр. Варна. - I КСС ГРЪБНАК

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	УСН	Наименование на монтажните работи	м-ка	к-во	ед. цена	общо цена
КЛОН 1						
1	1000104	Монтаж ЦИ	бр.	1		0.00
2	1000091	Направа на кабелна глава НН над 3x95+50 мм ² (4x95 мм ²) включително (за 4-те жила)	бр.	1		0.00
3	1000100	Подвързване на кабел към съществуващо табло / съоръжение	бр.	1		0.00
4	1000156	Изправяне на СБС НН в равнинен терен	бр.	15		0.00
5	1000183	Демонтаж на стълб НН	бр.	15		0.00
6	1000181	Укрепване/отвесиране на съществуващи стълбове НН	бр.	6		0.00
7	1000239	Теглене на усукан проводник до 3x35+54, 6 или 4x35	м	393		0.00
8	1000240	Теглене на усукан проводник до 3x70+54, 6	м	1097		0.00
9	1000310	Укрепване на УИП/кабел по стълб или фасада.	м.	10		0.00
10	1000213	Монтаж на термосвиваеми тапи на изолиран проводник	бр	20		0.00
11	1000218	Монтаж на клемна носеща с конзола за УИП	бр.	13		0.00
12	1000219	Монтаж на клемна олъвателна с конзола за УИП	бр	50		0.00
13	1000221	Монтаж на обхващ заедно с кука на стена/стълб	бр	6		0.00
14	1000220	Монтаж на клемна отклонителна/разклонителна към мрежа	бр	40		0.00
15	1000248	Демонтаж на единичен проводник НН	м	3200		0.00
16	1000189	Монтаж на кука с изолатор НН	бр.	46		0.00
17	1000209	Демонтаж на изолатор с кука за НН, заедно с превръзките	бр	50		0.00
18	1000258	Монтаж на осветително тяло	бр.	6		0.00
19	1000259	Демонтаж на осветително тяло	бр.	6		0.00
20	1000269	Направа заземление с един кол	бр.	15		0.00
21	1000280	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	м ³	15		0.00
22	1000281	Транспорт на материали от склад на Възложителя	%	8 042.67		0.00
23	1000284	Транспорт на стари материали до склад на Възложителя /депо/	т/км	70		0.00
24	1000282	Транспортиране на СБС от склад на Възложителя	бр/км	1050		0.00
25	1000089	Доставка и монтаж на кабелни марки (комплект релефна PVC)	к-т.	1		0.00
26	1000319	Монтаж на заземителна шина по стена или конструкция	м	6		0.00

Общо: 0.00 лв

Обща цена СМР: 0.00 лв

Обща цена словом: лв, без ДДС

Забележка:

- Предложените единични цени в КСС включват всички разходи на Изпълнителя за труд, механизация, всички материали необходими за изпълнение за изпълнението на строително монтажните работи.
- Всеки участник задължително предлага единични цени и обща стойност за всички позиции от КСС. Предложените цени трябва да се закръглят до втория знак след десетичната запетая (0,00).

Дата _____ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (длъжност)

Обособена позиция № 1: Извършване на СМР на обект:

Образец 14.1.1.

Обект: SAP № 151410075668- Реконструкция въздушна мрежа 0,4kV(клон 2), електрозахранена от ТП № 1, с. Величково, гр. Варна. - II КСС АБОНАТИ

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	УСН	Наименование на монтажните работи	м-ка	к-во	ед.цена	общо цена
КЛОН 1						
1	1000368	Монтаж табло до 5 електромера включително на стълб/пилон на височина в непосредствена близост до гръбнака	бр.	32		0.00
2	1000114	Демонтаж на табло	бр.	33		0.00
3	1000237	Теглене на усукан проводник 2x16	м	40		0.00
5	1000310	Укрепване на УИП/кабел по стълб или фасада	м.	210		0.00
6	1000220	Монтаж на клема отклонителна/разклонителна към мрежа	бр	94		0.00
7	1000221	Монтаж на опъвач заедно с кука на стена/стълб	бр	8		0.00
8	1000222	Монтаж на маншон изолиран МПВ	бр	10		0.00
9	1000065	Монтаж на гофрирана тръба	м	160		0.00
10	1000319	Монтаж на заземителна шина по стена или конструкция	м	240		0.00
11	1000100	Поддържане на кабел към съществуващо табло / съоръжение	бр.	30		0.00
12	1000248	Демонтаж на единичен проводник НН	м	180		0.00
13	1000210	Монтаж на кука-тип свинска опашка	бр	2		0.00
14	1000281	Транспорт на материали от склад на Възложителя	%	1 782,31		0.00
15	1000284	Транспорт на стари материали до склад на Възложителя /депо/	т/км	70		0.00
16	1000269	Направа заземление с един кол	бр.	2		0.00

Общо: 0.00

Обща цена СМР: 0.00 лв

Обща цена словом:лв. без ДДС

Забележка:

- Предложените единични цени в КСС включват всички разходи на Изпълнителя за труд, механизация, всички материали необходими за изпълнение за изпълнението на строително монтажните работи.
- Всеки участник задължително предлага единични цени и обща стойност за всички позиции от КСС. Предложените цени трябва да се закръглят до втория знак след десетичната запетая (0,00).

Дата _____ г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (длъжност)

Обект: -Реконструкция въздушна кабелна мрежа 0,4кV(три клона),електрозахранена от ТП № 2, с.Щипско, гр.

Варна, - I КСС ГРЪБНАК

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	УСН	Наименование на монтажните работи	м-ка	к-во	ед.цена	общо цена
Реконструкция ВКЛ с.Щипско - КЛОН 1						
1	1000065	Монтаж на гофрирана тръба	м	12.00		0.00
2	1000083	Изтегляне кабел в тръби над 4x120 мм2 ключително	м	15.00		0.00
3	1000091	Направа на кабелна глава НН над 3x95+50 мм2 (4x95 мм2) включително (за 4-те жиля)	бр.	1.00		0.00
4	1000156	Изправяне на СБС НН в равнинен терен	бр.	17.00		0.00
5	1000181	Укрепване/отвесиране на съществуващи стълбове НН	бр.	15.00		0.00
6	1000183	Демонтаж на стълб НН	бр.	17.00		0.00
7	1000189	Монтаж на кука с изолатор НН	бр.	44.00		0.00
8	1000209	Демонтаж на изолатор с кука за НН, заедно с превръзките	бр	85.00		0.00
9	1000213	Монтаж на термосвиваеми тапи на изолиран проводник	бр	58.00		0.00
10	1000218	Монтаж на клема носеща с конзола за УИП	бр	50.00		0.00
11	1000219	Монтаж на клема опъвателна с конзола за УИП	бр	55.00		0.00
12	1000220	Монтаж на клема отклонителна/разклонителна към мрежа	бр	88.00		0.00
13	1000239	Теглене на усукан проводник до 3x35+54, 6 или 4x35	м	920.00		0.00
14	1000240	Теглене на усукан проводник до 3x70+54, 6	м	1 020.00		0.00
15	1000241	Теглене на усукан проводник до 3x150+54, 6	м	515.00		0.00
16	1000248	Демонтаж на единичен проводник НН	м	3 800.00		0.00
17	1000256	Монтаж на осветително тяло	бр.	5.00		0.00
18	1000259	Демонтаж на осветително тяло	бр.	5.00		0.00
19	1000269	Направа заземление с един кол	бр.	10.00		0.00
20	1000319	Монтаж на заземителна шина по стена или конструкция	м	30.00		0.00
21	1000280	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3	18.00		0.00
22	1000281	Транспорт на материали от склад на Възложителя	%	14 108.59		0.00
23	1000282	Транспортиране на СБС от склад на Възложителя	бр/км	731.00		0.00
24	1000284	Транспорт на стари материали до склад на Възложителя /депо/	т/км	250.00		0.00
25	1000310	Укрепване на УИП/кабел по стълб или фасада	м.	20.00		0.00
26	Ан	Рязане на клоно	бр	20.00		0.00
					Общо:	0.00

№	УСН	Наименование на монтажните работи	м-ка	к-во	ед.цена	общо цена
Реконструкция ВКЛ с.Щипско - КЛОН 2						
1	1000065	Монтаж на гофрирана тръба	м	12.00		0.00
2	1000083	Изтегляне кабел в тръби над 4x120 мм2 ключително	м	15.00		0.00
3	1000091	Направа на кабелна глава НН над 3x95+50 мм2 (4x95 мм2) включително (за 4-те жиля)	бр.	1.00		0.00
4	1000156	Изправяне на СБС НН в равнинен терен	бр.	15.00		0.00
5	1000181	Укрепване/отвесиране на съществуващи стълбове НН	бр.	17.00		0.00
6	1000183	Демонтаж на стълб НН	бр.	15.00		0.00
7	1000189	Монтаж на кука с изолатор НН	бр.	38.00		0.00
8	1000209	Демонтаж на изолатор с кука за НН, заедно с превръзките	бр	90.00		0.00
9	1000213	Монтаж на термосвиваеми тапи на изолиран проводник	бр	64.00		0.00
10	1000218	Монтаж на клема носеща с конзола за УИП	бр	54.00		0.00
11	1000219	Монтаж на клема опъвателна с конзола за УИП	бр	32.00		0.00
12	1000220	Монтаж на клема отклонителна/разклонителна към мрежа	бр	102.00		0.00
13	1000239	Теглене на усукан проводник до 3x35+54, 6 или 4x35	м	1 125.00		0.00

14	1000240	Теглене на усукан проводник до 3x70+54, 6	м	895.00		0.00
15	1000241	Теглене на усукан проводник до 3x150+54, 6	м	285.00		0.00
16	1000248	Демонтаж на единичен проводник НН	м	4 000.00		0.00
17	1000258	Монтаж на осветително тяло	бр.	5.00		0.00
18	1000259	Демонтаж на осветително тяло	бр.	5.00		0.00
19	1000269	Направа заземление с един кол	бр.	10.00		0.00
20	1000319	Монтаж на заземителна шина по стена или конструкция	м	24.00		0.00
21	1000280	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3	15.00		0.00
22	1000281	Транспорт на материали от склад на Възложителя	%	12 497.72		0.00
23	1000282	Транспортиране на СБС от склад на Възложителя	бр/км	645.00		0.00
24	1000284	Транспорт на стари материали до склад на Възложителя /депо/	т/км	200.00		0.00
25	1000310	Укрепване на УИП/кабел по стълб или фасада	м.	10.00		0.00
26	Ан	Рязане на клони	бр	25.00		0.00
					Общо:	0.00

№	УСН	Наименование на монтажните работи	м-ка	к-во	ед.цена	общо цена
Реконструкция ВЛТ с Щипско - КЛОН 3						
1	1000065	Монтаж на гофрирана тръба	м	12.00		0.00
2	1000083	Изтегляне кабел в тръби над 4x120 мм2 включително	м	15.00		0.00
3	1000091	Направа на кабелна глава НН над 3x95+50 мм2 (4x95 мм2) включително (за 4-те жила)	бр.	1.00		0.00
4	1000156	Изправяне на СБС НН в равнинен терен	бр.	16.00		0.00
5	1000181	Укрепване/отвесиране на съществуващи стълбове НН	бр.	2.00		0.00
6	1000183	Демонтаж на стълб НН	бр.	16.00		0.00
7	1000189	Монтаж на кука с изолатор НН	бр.	36.00		0.00
8	1000209	Демонтаж на изолатор с кука за НН, заедно с превръзките	бр.	87.00		0.00
9	1000213	Монтаж на термосвиваеми тапи на изолиран проводник	бр	44.00		0.00
10	1000218	Монтаж на клема носеща с конзола за УИП	бр	40.00		0.00
11	1000219	Монтаж на клема опъвателна с конзола за УИП	бр	25.00		0.00
12	1000220	Монтаж на клема отклонителна/разклонителна към мрежа	бр	66.00		0.00
13	1000239	Теглене на усукан проводник до 3x35+54, 6 или 4x35	м	490.00		0.00
14	1000240	Теглене на усукан проводник до 3x70+54, 6	м	1 120.00		0.00
15	1000241	Теглене на усукан проводник до 3x150+54, 6	м	270.00		0.00
16	1000248	Демонтаж на единичен проводник НН	м	4 000.00		0.00
17	1000258	Монтаж на осветително тяло	бр.	6.00		0.00
18	1000259	Демонтаж на осветително тяло	бр.	6.00		0.00
19	1000269	Направа заземление с един кол	бр.	10.00		0.00
20	1000319	Монтаж на заземителна шина по стена или конструкция	м	24.00		0.00
21	1000280	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3	16.00		0.00
22	1000281	Транспорт на материали от склад на Възложителя	%	10 682.92		0.00
23	1000282	Транспортиране на СБС от склад на Възложителя	бр/км	688.00		0.00
24	1000284	Транспорт на стари материали до склад на Възложителя /депо/	т/км	200.00		0.00
25	1000310	Укрепване на УИП/кабел по стълб или фасада	м.	10.00		0.00
26	Ан	Рязане на клони	бр	20.00		0.00
					Общо:	0.00

Обособена позиция № 1: Извършване на СМР на обект:

Образец 14.1.2.

Обект: -Въздушна кабелна електропроводна мрежа 0,4кV(три клона), електрозахранена от ТП № 2, с.Щипско -

КСС АБОНАТНИ

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	УСН	Наименование на монтажните работи	м-на	к-во	ед.цена	общо цена
ВКЛ АО- клон 1						
1	1000111	Монтаж табло до 5 електромера включително на стълб	бр.	28		0.00
2	1000114	Демонтаж на табло	бр.	5		0.00
3	1000237	Теглене на усукан проводник 2x16	м	836		0.00
4	1000238	Теглене на усукан проводник 4x16	м	28		0.00
5	1000220	Монтаж на клемна отклонителна/разклонителна към мрежа	бр	88		0.00
6	1000221	Монтаж на опъвач заедно с кука на стена/стълб	бр	72		0.00
7	1000222	Монтаж на мащон изолиран МЛРВ	бр	74		0.00
8	1000310	Укрепване на УИП/кабел по стълб или фасада	м.	366		0.00
9	1000065	Монтаж на гофрирана тръба	м	102		0.00
10	1000269	Направа заземление с един кол	бр.	16		0.00
11	1000319	Монтаж на заземителна шина по стена или конструкция	м	36		0.00
12	1000100	Поддържане на кабел към съществуващо табло / съоръжение	бр.	60		0.00
13	1000248	Демонтаж на единичен проводник НН	м	200		0.00
14	1000017	Направа изкоп III категория 0,8/0,4	м	3		0.00
15	1000058	Направа на подложка с пясък и покриване с PVC лента-за един кабел	м	3		0.00
16	1000076	Подаване на кабел в изкоп до 3x50 мм2 включително	м	3		0.00
17	1000094	Направа на кабелни муфи до 3x70+35 мм2 (4x70 мм2) включително (за 4-те жила)	бр.	2		0.00
18	1000210	Монтаж на кука-тип свинска опашка	бр	20		0.00
19	1000280	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3	1		0.00
20	1000281	Транспорт на материали от склад на Възложителя	%	5 021.010		0.00
21	1000284	Транспорт на стари материали до склад на Възложителя/дело/	т/км	100		0.00
					Общо:	0.00

№	УСН	Наименование на монтажните работи	м-на	к-во	ед.цена	общо цена
АО- клон 2						
1	1000111	Монтаж табло до 5 електромера включително на стълб	бр.	33		0.00
2	1000114	Демонтаж на табло	бр.	2		0.00
3	1000237	Теглене на усукан проводник 2x16	м	742		0.00
4	1000238	Теглене на усукан проводник 4x16	м	204		0.00
5	1000248	Демонтаж на единичен проводник НН	м	180		0.00
6	1000220	Монтаж на клемна отклонителна/разклонителна към мрежа	бр	90		0.00
7	1000221	Монтаж на опъвач заедно с кука на стена/стълб	бр	100		0.00
8	1000222	Монтаж на мащон изолиран МЛРВ	бр	100		0.00
9	1000310	Укрепване на УИП/кабел по стълб или фасада	м.	424		0.00
10	1000210	Монтаж на кука-тип свинска опашка	бр	20		0.00
11	1000065	Монтаж на гофрирана тръба	м	120		0.00
12	1000319	Монтаж на заземителна шина по стена или конструкция	м	60		0.00
13	1000017	Направа изкоп III категория 0,8/0,4	м	1		0.00
14	1000058	Направа на подложка с пясък и покриване с PVC лента-за един кабел	м	1		0.00
15	1000076	Подаване на кабел в изкоп до 3x50 мм2 включително	м	2		0.00
16	1000094	Направа на кабелни муфи до 3x70+35 мм2 (4x70 мм2) включително (за 4-те жила)	бр.	1		0.00
17	1000100	Поддържане на кабел към съществуващо табло / съоръжение	бр.	60		0.00
18	1000280	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3	1		0.00
19	1000269	Направа заземление с един кол	бр.	20		0.00
20	1000281	Транспорт на материали от склад на Възложителя	%	6710.85		0.00
21	1000284	Транспорт на стари материали до склад на Възложителя/дело/	т/км	100		0.00
					Общо:	0.00

№	УСН	Наименование на монтажните работи	м-на	к-во	ед.цена	общо цена
АО- КЛОН 3						
1	1000111	Монтаж табло до 5 електромера включително на стълб	бр.	27		0.00

2	1000114	Демонтаж на табло	бр.	1	0.00
3	1000180	Доставка и монтаж на пилон - 9м	бр.	1	0.00
4	1000237	Теглене на усукан проводник 2x16	м	720	0.00
5	1000238	Теглене на усукан проводник 4x16	м	70	0.00
6	1000220	Монтаж на клемна отклонителна/разклонителна към мрежа	бр.	88	0.00
7	1000221	Монтаж на олъвач заедно с кука на стена/стълб	бр.	90	0.00
8	1000222	Монтаж на маншон изолиран MIPB	бр.	84	0.00
9	1000310	Укрепване на УИП/кабел по стълб или фасада	м.	360	0.00
10	1000065	Монтаж на гофрирана тръба	м	90	0.00
11	1000319	Монтаж на заземителна шина по стена или конструкция	м	48	0.00
12	1000100	Поддържане на кабел към съществуващо табло / съоръжение.	бр.	35	0.00
13	1000280	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	м ³	1.5	0.00
14	1000269	Направа заземление с един код	бр.	15	0.00
15	1000281	Транспорт на материали от склад на Възложителя	%	3629.74	0.00
16	1000284	Транспорт на стари материали до склад на Възложителя/депо/	т/км	100	0.00
				Общо:	0.00

Обща цена СМР: 0.00 лв.

Обща цена словом:лв. без ДДС

Забележка:

1. Предложените единични цени в КСС включват всички разходи на Изпълнителя за труд, механизация, всички материали необходими за изпълнение на изпълнението на строително монтажните работи.
2. Всеки участник задължително предлага единични цени и обща стойност за всички позиции от КСС. Предложените цени трябва да се закръглят до втория знак след десетичната запетая (0,00).

Дата _____ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (длъжност)