



КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Рехабилитация на ВС "Стокер"

№	УСН	Наименование на монтажните работи	м-из	к-во	ед.цена оферирана	ед.цена договорена	общо цена оферирана	общо цена договорена
		<b>Проектни дейности</b>	м-из	к-во	ед.цена оферирана	ед.цена договорена	общо цена оферирана	общо цена договорена
1		Изработване на технически проект според приложено техническо задание.	бр	1	1350.00	1309.60	1350.00	1309.60
Обща стойност на проектни дейности в лева, без ДДС							1350.00	1309.60
		<b>Монтажни работи</b>	м-из	к-во	ед.цена оферирана	ед.цена договорена	общо цена оферирана	общо цена договорена
1		Монтаж на разединител РМЗ с монтаж на РЛЗ-Закрепване на РМЗ с болтова, доставка и монтаж на тръба към РЛЗ, центроване на линия и линия нок и ел. поддръжка от двете страни	бр	8	280.00	271.60	2240.00	2172.80
2		Монтаж на разединител РМЗ с монтаж на РЛЗ-Закрепване на РМЗ с болтова, доставка и монтаж на тръба към РЛЗ - 2бр, центроване на линия и линия нок и меж.блоковане между тлк, бойдисване на ЗНР, РЛЗ, тръба и ел. поддръжка от двете страни	бр	5	300.00	291.00	1500.00	1466.00
3		Доставка и монтаж на метална сара с капак за контролни кабели със ширина 180 мм	м	13	65.00	60.00	1165.00	1040.00
4		Изработване на метална конструкция с изключено бойдисване в монтаж на измервателни т-ри	кг	80	8.85	8.64	648.00	631.20
5		Монтаж на вакуумен прекъсвач	бр	8	250.00	242.50	1600.00	1485.00
6		Монтаж на подпорен изсялатор	бр	60	55.00	52.00	3300.00	3120.00
7		Монтаж на ПРБО	бр	3	75.00	70.00	225.00	210.00
8		Монтаж на токоведуща шинна с включено бойдисване	м	130	18.25	17.70	2372.50	2301.00
9		Монтаж на заземителна шинна с включено бойдисване и крепежи	м	60	9.20	8.92	552.00	535.20
10		Монтаж на измервателен трансформатор	бр	21	65.00	60.00	1365.00	1260.00
11		Монтаж на табло релейни защиты и балансово меране	бр	1	350.00	339.60	350.00	339.60
12		Пробиване на отвор 0,25м2 в тухлена стена с подмазване	бр	2	185.00	50.00	370.00	100.00
13		Излагане на стена и в метална сара, поддръжка, прозвняване и маркиране на контролен кабел за ТТ, НТ прекъсвач с включени крепежи	м	160	5.20	5.04	832.00	806.40
14		Монтаж на стойка с предпазители	бр	9	105.00	85.00	945.00	765.00
15		Полагане на кабел НА2ХS(F)2У Т-185 по стена и конструкция(за 1 жили)	м	30	4.20	4.07	126.00	122.10
16		Монтаж на вентилен отвод	бр	15	45.00	43.65	675.00	654.75
17		Изработване на кабелни главни 20kV(за 1 бр. жили) и присъединяване към съоръжението	бр	6	145.00	140.65	870.00	843.90
18		Монтаж на инвертор Victron 1200VA и акумулаторна батерия	к-кт	1	450.00	436.50	450.00	436.50
19		Изработване продължителна цитова съгласно приложено задание (включва конструкцията за монтаж на прекъсвача и РЛЗ на разединителя)	бр	6	820.00	601.40	3720.00	3608.40
20		Демонтаж на вентилни отводи и метална конструкция от фасадата на възловата станция(комплект от 3 броя)	к-кт	3	110.00	106.70	330.00	320.10
21		Надграждане на мрежесто ограждение на втори етаж за 1 брой жили съгласно приложено задание	бр	11	95.00	92.15	1045.00	1013.65
22		Изработване на мрежесто ограждение за ограничаване на достъп до ЦС от жили 2 с размери 600*1350мм и винилова рамка с височина 3505мм	бр	1	220.00	213.40	220.00	213.40
23		Демонтаж съществуващо оборудване: 9 броя разединители, шинна система и оцинкован валцдакт, 6 броя многожълти прекъсвачи изведени от експлоатация и подпорни изолятори от ЦС	к-кт	1	5000.00	4700.00	5000.00	4700.00
24		Натоварване, транспорт и разтоварване на демонтирано оборудване до склад на възложителя	т*км	75	12.00	11.64	900.00	873.00
25		Натоварване, транспорт и разтоварване на ново оборудване от склад на възложителя до ВС	т*км	50	12.00	11.64	600.00	582.00
Обща стойност на монтажните работи в лева, без ДДС							31140.50	29468.90
Обща стойност на КСС в лева, без ДДС							32490.50	30768.40

Средна часова ставка - 15.00 лв/час  
 Допълнителни разходи за труд - 90 %  
 Допълнителни разходи за транспорт и механизация - 33 %  
 Достатъчно-сключени разходи за материали, доставяни от изпълнителя - 10 %  
 Печалба - 6 %

Информацията е заличена на основание чл. 36 а, ал. 3 от ЗОП.

Информацията е заличена на основание чл. 36 а, ал. 3 от ЗОП.