

Приложение 1

КОЛИЧЕСТВЕННО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Ремонт на ВЕЛ 20KV извод Крумово в участъка от СРС с отклонение към ВС Керемзит до ВС Стожер

№	УСН	Наименование на монтажните работи	М-ка	к-во	ед.цена оферирана	ед.цена договорена	общо цена оферирана	общо цена договорена
1	1000250	Демонтаж трипроводна линия с АС 70 СРН	км	1	1000.00	750.00	1000.00	750.00
2	1000194	Демонтаж на СБС СРН	бр	43	180.00	140.00	7740.00	6020.00
3	1000160	Изправяне на СБС НЦГ - 952 в равнинен терен	бр	43	330.00	250.00	14190.00	10750.00
4	1000197	Монтаж на изолатор УНК-20 или полимерен подпорен	бр	456	16.20	12.15	7387.20	5540.40
5	1000246	Монтаж на трипроводна линия с АС 95 в равнинен терен СРН	км	5.4	1900.00	1425.00	10260.00	7695.00
6	1000192	Подмяна на конзори СРН за две тройки	к-т	23	220.00	165.00	5060.00	3795.00
7	1000204	Демонтаж на изолатор полимерен - носещ	бр	336	16.20	12.15	5443.20	4082.40
8	1000199	Монтаж на изолатор полимерен - отъвятелен	бр	68	25.00	18.75	1650.00	1237.50
9	1000207	Демонтаж на изолаторна верига - отъвятелна с три елемента	бр	54	22.00	16.50	1188.00	891.00
10	1000269	Напраща заземление с един кол	бр	3	30.00	23.00	90.00	69.00
11	1000270	Напраща заземление с два кола	бр	1	50.00	40.00	50.00	40.00
12	1000271	Измерване на заземление на точка	бр	4	25.00	20.00	100.00	80.00
13	1000282	Транспортиране на СБС от склад на Възложителя	бр/км	1505	3.00	2.50	4515.00	3762.50
14	1000326	Депониране на стоманобетонни стълбове	тон/км	1998	3.20	2.20	6393.60	4395.60
15	1000288	Напраща и монтаж на стоманена конструкция /вкл. боядисване/	кг	150	6.70	5.03	1005.00	764.50
16	1000164	Изправяне на СРС ЪМ 20°-951 в равнинен терен	бр	1	2300.00	1725.00	2300.00	1725.00
17		Санитарне СБС (хидроизолация и измазване)	бр	27	150.00	112.50	4050.00	3037.50
18	1000281	Транспорт на материали от склада на Възложителя	%	90008.09	4.00	3.00	3600.32	2700.24
Обща стойност на КСС в лева, без ДДС					76 022.32		57 325.64	

Информацията е заличена на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП

Информацията е заличена на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП

Информацията е заличена на основание чл.36 а, ал.3 от ЗОП

Средна часова ставка - 5.00 лв./час
Допълнителни разходи за ТРУД - 50 %
Допълнителни разходи за транспорт и механизация - 30 %
Доставно-складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя - 10 %
Печалба - 10 %

По:

1	Информацията е заличена на основание чл.36 в, ал.3 от ЗОП
2	
3	
4	
5	

Електропръстеленике Север АД

Порпис:

ЕЛЕМОН ООД

Информацията е заличена на основание чл.36 в, ал.3 от ЗОП
