

**Изграждане на въздушна кабелна линия 0.4kV електрозахранена от МТП 721 (4 клона с 68 бр. нови стълбове и 9**

**КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА**

№	УСН	Наименование на монтажните работи	Позицията включва	м-ка	к-во	Ед. Цена	общо цена
<b>РЕКОНСТРУКЦИЯ МТП</b>							
1	1000089	Доставка и монтаж на кабелни марки (комплект релефна PVC)	В двета края на кабела, с направа надпис и монтаж на същата	к-т	5.00		0.0
2	1000100	Подвързване на кабел към съществуващо табло / съоръжение	направа на разделка, бандажиране, присъединяване към тоководещи части и закрепване (механично) към съоръжението (когато не се използват кабелни обувки и термосвиваем ръкав)	бр.	5.00		0.0
3	1000105	Демонтаж на ШК	Разкачане на кабели и механичен демонтаж на касета	бр.	1.00		0.0
4	1000141	Монтаж на табло ГТ	прикрепване на таблото включително крепежните елементи, ошиновка и подвързване на кабелите, шинна с/ма и заз.контур, надписни табели, боядисване на шинна система	бр.	1.00		0.0
5	1000143	Демонтаж на табло ГТ	разкачане на кабели и заземяване, изолиране и демонтаж на таблото	бр.	1.00		0.0
6	1000269	Направа заземление с един кол	Набиване на кола и подвързване + материалите /болт, гайка и шайби/ включително ако се налага подсъединяване на заземление на стълб	бр.	1.00		0.0
7	1000271	Измерване на заземление на точка	измерване съпротивление на заземителя (независимо от броя на коловете включени в него), включително издаване на протокол	бр.	1.00		0.0
8	1000284	Транспорт на стари материали до склад на Възложителя /депо/	Материали, подлежащи на рециклиране	т/км	60.00		0.0
Общо Реконструкция МТП:							0.0
<b>ВЪЗДУШНА МРЕЖА ГРЪБНАК</b>							
1	1000017	Направа изкоп III категория 0.8/0.4	изкопаване, зариване (обратно засипване със земни почви), трамбоване	м	35.00		0.0
2	1000023	Направа изкоп III категория 1.1/0.4	изкопаване, зариване (обратно засипване със земни почви), трамбоване	м	7.00		0.0
3	1000053	Полагане PVC тръби Ø 110 в изкоп	труд, включително пясъчна подложка	м	14.00		0.0
4	1000061	Направа подложка за кабел с пясък и покриване с тухли за повече от един кабел	10 см пясък, над кабела втори пласт 10 см пясък, нареждане на тухли пътно една до друга с доставка на материали	м	35.00		0.0
5	1000062	Доставка и монтаж на излазна тръба	тръба до 3 м, 2.5"; отрязване, пасване и прикрепване, вкаране на кабела в тръбата и упътняване горния край на тръбата с термошлаух (PVC)	бр.	4.00		0.0
6	1000074	Изтегляне на кабел СрН и НН в тръба по конструкция при пресичане на канали, дерета, мостове и др.	Изтегляне на кабела НН или СрН за едно жило	м	16.00		0.0
7	1000077	Полагане на кабел в изкоп до 4x95 мм <sup>2</sup> включително	пробутване на барабан, развиване на кабела, полагане, отрязване и запушване	м	100.00		0.0
8	1000082	Изтегляне кабел в тръба до 4x95 мм <sup>2</sup> включително	пробутване на барабан, развиване на кабела, изтегляне, отрязване и запушване (ако тръбите са повече от една след първата тръба се брои едно изтегляне и се заплаща разликата до муфа)	м	30.00		0.0
9	1000089	Доставка и монтаж на кабелни марки (комплект релефна PVC)	В двета края на кабела, с направа надпис и монтаж на същата	к-т	5.00		0.0
10	1000095	Направа на кабелни муфи над 3x95+50 мм <sup>2</sup> (4x95 мм <sup>2</sup> ) включително (за 4-те жила)	направа на разделка, кербоване на втулки и монтаж на муфа	бр.	4.00		0.0
11	1000100	Подвързване на кабел към съществуващо табло / съоръжение	направа на разделка, бандажиране, присъединяване към тоководещи части и закрепване (механично) към съоръжението (когато не се използват кабелни обувки и термосвиваем ръкав)	бр.	9.00		0.0
12	1000156	Изправяне на СБС НН в равнинен терен	пикетаж, направа на изкоп, изправяне, зариване, трамбование, номериране, монтаж куки, втулки и изолатори + бетон, арматура за УИП (шипилка цяла резба+клема носеща и/или кука св. опашка), направа маркировка по безопасност	бр.	68.00		0.0
13	1000183	Демонтаж на стълб НН	разкопаване, разбиване на бетон, сваляне с кран, демонтаж превръзки от проводник, натоварване на автомобил	бр.	24.00		0.0
14	1000213	Монтаж на термосвивани тапи на изолиран проводник	Затапване края на изол.проводник, против влага	бр	40.00		0.0
15	1000218	Монтаж на клема носеща с конзола за УИП	На СБС монтаж, шпилка, лята голяма конзола, лодка, захваща носещия нулев проводник и пристягане с PVC лента	бр	49.00		0.0
16	1000219	Монтаж на клема опъвателна с конзола за УИП	На СБС се монтира болт с ухо РА-1500, който се монтира върху носещия нулев проводник и пристягане с PVC лента	бр	68.00		0.0
17	1000220	Монтаж на клема отклонителна/разклонителна към мрежа	Монтаж на клема Т-образна, свързваща основния клон към други отклонения /усукан-усукан, усукан-нейзолиран проводник за различни сечения/ и пристягане с PVC лента	бр	122.00		0.0
18	1000237	Теглене на усукан проводник 2x16	прикачване на ролки към стълба, изтегляне на кабела, регулиране на провес, демонтаж на ролки	м	45.00		0.0

19	1000238	Теглене на усукан проводник 4x16	прикачване на ролки към стълба, изтегляне на кабела, регулиране на провес, демонтаж на ролки	м	175.00		0.00
20	1000239	Теглене на усукан проводник до 3x35+54, 6 или 4x35	прикачване на ролки към стълба, изтегляне на кабела, регулиране на провес, демонтаж на ролки	м	110.00		0.00

21	1000240	Теглене на усукан проводник до 3x70+54, 6	прикачване на ролки към стълба, изтегляне на кабела, регулиране на провес, демонтаж на ролки	м	2 510.00		0.0
22	1000269	Направа заземление с един кол	Набиване на кола и подвързване + материалите / bolt, гайка и шайби/ включително ако се налага подсъединяване на заземление на стълб)	бр.	66.00		0.0
23	1000271	Измерване на заземление на точка	измерване съпротивление на заземителя (независимо от броя на коловете включени в него), включително издаване на протокол	бр.	66.00		0.0
24	1000272	Изпитване на изолацията на кабел НН-за четири жила	включително издаване на протокол	бр.	12.00		0.0
25	1000280	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	Извозване на отпадъци с вкл. такса депониране от лицензиран превозвач. Предоставяне на платежен документ от лицензирана фирма за извършване на дейност по третиране на отпадъците съгласно ЗУО	м3	70.00		0.0
26	1000281	Транспорт на материали от склад на Възложителя	Процент от стойността на извозените материали	%	56 187.15		0.0
27	1000350	Монтаж на пилон до 10 м.	пикетаж, изкоп на дупка, изправяне, отвесиране, направа и полагане на бетон, боядисване, номериране вкл. материалите + бетон	бр.	9.00		0.0
28	1000395	Транспортиране на СБС над 16 броя от склад на Възложителя до 25 км.	Транспортиране от склада на Възложителя до обекта с натоварване и разтоварване от изпълнителя. Броят на курсовете се доказва с подписан протокол от представител на склада на ЕРП Север АД.	км	24.00		0.0

Общо Въздушна мрежа гръбнак:

0.0

## АБОНАТНИ ОТКЛОНЕНИЯ

1	1000002	Разкъртане на тротоар -бетонен	труд, инструменти, механизация (до 10 см)	м2	2.25		0.0
2	1000007	Възстановяване на тротоар -бетонен	бетон до 10 см, включително материали и консумативи	м2	2.25		0.0
3	1000017	Направа изкоп III категория 0.8/0.4	изкопаване, зариване (обратно засипване със земни почви), трамбоване	м	81.00		0.0
4	1000058	Направа на подложка с пясък и покриване с PVC лента - за един кабел	10 см пясък, над кабела втори пласт 10 см пясък, поставяне на лента с доставка на материали	м	58.00		0.0
5	1000059	Направа на подложка с пясък и покриване с PVC лента - за повече от един кабел	10 см пясък, над кабела втори пласт 10 см пясък, поставяне на лента с доставка на материали	м	23.00		0.0
6	1000065	Монтаж на гофрирана тръба	Закрепване на гофрирана тръба	м	240.00		0.0
7	1000070	Изкопаване на шахти за муфи	изкопаване, зариване, трамбоване, поставяне и надписване на репер	бр	20.00		0.0
8	1000076	Полагане на кабел в изкоп до 4x50 мм <sup>2</sup> включително	пробутване на барабан, развиване на кабела, полагане, отрязване и запушване	м	81.00		0.0
9	1000094	Направа на кабелни муфи до 3x70+35 мм <sup>2</sup> (4x70 мм <sup>2</sup> ) включително (за 4-те жила)	направа на разделка, кербоване на втулки и монтаж на муфа	бр.	27.00		0.0
10	1000100	Подвързване на кабел към съществуващо табло / съръжение	направа на разделка, бандажиране, присъединяване към тоководещи части и закрепване (механично) към съръжението (когато не се използват кабелни обувки и термосвиваем ръков)	бр.	151.00		0.0
11	1000111	Монтаж табло до 5 електромера включително-на стълб/пilon/стойка	прикрепване на таблото, при геометричния му център на височина 1.7 м.	бр.	58.00		0.0
12	1000122	Монтаж на автоматичен предпазител НН	поставяне и подвързване/МАП от двете страни	бр.	97.00		0.0
13	1000220	Монтаж на клема отклонителна/разклонителна към мрежа	Монтаж на клема Т-образна, свързвща основния клон към други отклонения /усукан-усукан, усукан-нейзолиран проводник за различни сечения/ и пристягане с PVC лента	бр	184.00		0.0
14	1000221	Монтаж на опъвач заедно с кука на стена/стълб	Монтаж на кука св. опашка, монтаж на клема РА-25, в която се монтират 2x16 или 4x25 усукан проводник, другият край да се хване с анкерен болт с ухо/конзола отвори/клема опъвателна към абоната	бр	128.00		0.0
15	1000222	Монтаж на мансон изолиран MJPB	Направа кербова връзка м/у УИП и кабел или проводник	бр	130.00		0.0
16	1000237	Теглене на усукан проводник 2x16	прикачване на ролки към стълба, изтегляне на кабела, регулиране на провес, демонтаж на ролки	м	1 590.00		0.0
17	1000238	Теглене на усукан проводник 4x16	прикачване на ролки към стълба, изтегляне на кабела, регулиране на провес, демонтаж на ролки	м	30.00		0.0
18	1000280	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	Извозване на отпадъци с вкл. такса депониране от лицензиран превозвач. Предоставяне на платежен документ от лицензирана фирма за извършване на дейност по третиране на отпадъците съгласно ЗУО	м3	4.90		0.0
19	1000310	Укрепване на УИП/кабел по стълб или фасада	труд за 1 бр. проводник/кабел	м.	537.00		0.0
20	1000319	Монтаж на заземителна шина по стена или конструкция	труд и консумативи	м	98.00		0.0

Общо Абонатни отклонения:

0.00

Обща цена словом: .....лв. без ДДС

Забележка:

- Предложените единични цени в КСС включват всички разходи на Изпълнителя за труд, механизация, всички материали необходими за изпълнение за изпълнението на строително монтажните работи.
- Всеки участник задължително предлага единични цени и обща стойност за всички позиции от КСС. Предложените цени трябва да се закръгнят до втория знак след десетичната запетая (0,00).

Общо за обекта:

0.00 лв

Дата \_\_\_\_\_ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

\_\_\_\_\_ (имя и фамилия)

\_\_\_\_\_ (должность)

**Изграждане на ВКЛ 0,4 kV електрозахранена от МТП 1545**  
**(3 клона с 85 бр. нови стълбове и 67 бр. СТС), по плана на СО "Бороец-юг", гр. Варна**

## КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	УСН	Наименование на монтажните работи	Позицията включва	м-ка	к-во	Ед. Цена	общо цена
Гръбнак							
1	1000074	Изтегляне на кабел СрН и НН в тръба по конструкция при пресичане на канали, дерета, мостове и др.	Изтегляне на кабела НН или СрН за едно жило	м	12.00		0.0
2	1000089	Доставка и монтаж на кабелни марки (комплект релефна PVC)	В двата края на кабела, с направа надпис и монтаж на същата	к-т	3.00		0.0
3	1000100	Подвързване на кабел към съществуващо табло / съоръжение	направа на разделка, бандажиране, присъединяване към тоководещи части и закрепване (механично) към съоръжението (когато не се използват кабелни обувки и термосвиваем ръкав)	бр.	7.00		0.0
4	1000138	Монтаж на трафомашина до 400KVA включително за МТП	монтаж на машината, застопоряване, заземяване, подвързване кабели НН и спусци вкл. механизация	бр.	1.00		0.0
5	1000139	Демонтаж на трафомашина до 400KVA включително за МТП	разкачане на кабели НН и спусци СрН и заземление, демонтаж на машината от МТП, вкл. механизация	бр.	1.00		0.0
6	1000141	Монтаж на табло ГТ	прикрепване на таблото включително крепежните елементи, ошиновка и подвързване на кабелите, шинна с/ма и заз.контур, надписни табели, боядисване на шинна система	бр.	1.00		0.0
7	1000143	Демонтаж на табло ГТ	разкачане на кабели и заземяване, изолиране и демонтаж на таблото	бр.	1.00		0.0
8	1000156	Изправяне на СБС НН в равнинен терен	пикетаж, направа на изкоп, изправяне, зариване, тръмбоване, номериране, монтаж куки, втулки и изолатори + бетон, арматура за УИП (шпилка цяла резба+клема носеща и/или кука св. опашка), направа маркировка по безопасност	бр.	85.00		0.0
9	1000183	Демонтаж на стълб НН	разкопаване, разбиване на бетон, сваляне с кран, демонтаж превръзки от проводник, натоварване на автомобил	бр.	26.00		0.0
10	1000213	Монтаж на термосвиваеми тапи на изолиран проводник	Затапване края на изол.проводник, против влага	бр	80.00		0.0
11	1000218	Монтаж на клема носеща с конзола за УИП	На СБС монтаж, шпилка, лята голяма конзола, лодка, захваща носещия нулев проводник и пристягане с PVC лента	бр	81.00		0.0
12	1000219	Монтаж на клема опъвателна с конзола за УИП	На СБС се монтира болт с ухо РА-1500, който се монтира върху носещия нулев проводник и пристягане с PVC лента	бр	135.00		0.0
13	1000220	Монтаж на клема отклонителна/разклонителна към мрежа	Монтаж на клема Т-образна, свързваща основния клон към други отклонения /усукан-усукан, усукан-неизолиран проводник за различни сечения/ и пристягане с PVC лента	бр	246.00		0.0
14	1000237	Теглене на усукан проводник 2x16	прикачване на ролки към стълба, изтегляне на кабела, регулиране на провес, демонтаж на ролки	м	50.00		0.0
15	1000238	Теглене на усукан проводник 4x16	прикачване на ролки към стълба, изтегляне на кабела, регулиране на провес, демонтаж на ролки	м	50.00		0.0
16	1000239	Теглене на усукан проводник до 3x35+54, 6 или 4x35	прикачване на ролки към стълба, изтегляне на кабела, регулиране на провес, демонтаж на ролки	м	1 760.00		0.0
17	1000240	Теглене на усукан проводник до 3x70+54, 6	прикачване на ролки към стълба, изтегляне на кабела, регулиране на провес, демонтаж на ролки	м	2 870.00		0.0
18	1000269	Направа заземление с един кол	Набиване на кола и подвързване + материалите /болт, гайка и шайби/ включително ако се налага подсъединяване на заземление на стълб	бр.	1.00		0.0
19	1000271	Измерване на заземление на точка	измерване съпротивление на заземителя (независимо от броя на коловете включени в него), включително издаване на протокол	бр.	139.00		0.0
20	1000272	Изпитване на изолацията на кабел НН-за четири жила	включително издаване на протокол	бр.	20.00		0.0
21	1000280	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	Извозване на отпадъци с вкл. такса депониране от лицензиран превозвач. Предоставяне на платежен документ от лицензирана фирма за извършване на дейност по третиране на отпадъците съгласно ЗУО	м3	52.60		0.0
22	1000281	Транспорт на материали от склад на Възложителя	Процент от стойността на извозените материали	%	39 760.41		0.0
23	1000284	Транспорт на стари материали до склад на Възложителя /депо/	Материали, подлежащи на рециклиране	т/км	3.30		0.0
24	1000350	Монтаж на пилон до 10 м.	пикетаж, изкоп на дупка, изправяне, отвесиране, направа и полагане на бетон, боядисване, номериране вкл. материалите + бетон	бр.	67.00		0.0
25	1000398	Транспортиране на СБС над 16 броя от склад на Възложителя над 25 км.	Транспорт от склада на Възложителя до обекта с натоварване и разтоварване от изпълнителя. Броят на курсовете се доказва с подписан протокол от представител на склада на ЕРП Север АД.	км	400.00		0.0
				Общо Гръбнак:			0.0

## Абонатни отклонения

1	1000017	Направа изкоп III категория 0.8/0.4	изкопаване, зариване (обратно засипване със земни почви), трамбоване	м	147.00		0.00
2	1000058	Направа на подложка с пясък и покриване с PVC лента - за един кабел	10 см пясък, над кабела втори пласт 10 см пясък, поставяне на лента с доставка на материали	м	48.00		0.00
3	1000059	Направа на подложка с пясък и покриване с PVC лента - за повече от един кабел	10 см пясък, над кабела втори пласт 10 см пясък, поставяне на лента с доставка на материали	м	99.00		0.00
4	1000065	Монтаж на гофрирана тръба	Закрепване на гофрирана тръба	м	400.00		0.00
5	1000070	Изкопаване на шахти за муфи	изкопаване, зариване, трамбоване, поставяне и надписване на репер	бр.	35.00		0.00
6	1000076	Полагане на кабел в изкоп до 4x50 мм <sup>2</sup> включително	пробутване на барабан, развиване на кабела, полагане, отрязване и запушване	м	147.00		0.00
7	1000094	Направа на кабелни муфи до 3x70+35 мм <sup>2</sup> (4x70 мм <sup>2</sup> ) включително (за 4-те жила)	направа на разделка, кербоване на втулки и монтаж на муфа	бр.	49.00		0.00
8	1000100	Подвързване на кабел към съществуващо табло / съоръжение	направа на разделка, бандажиране, присъединяване към тоководещи части и закрепване (механично) към съоръжението (когато не се използват кабелни обувки и термосвиваем ръкав)	бр.	133.00		0.00
9	1000111	Монтаж табло до 5 електромера включително-на стълб/пилон/стойка	прикрепване на таблото, при геометричния му център на височина 1.7 м.	бр.	98.00		0.00
10	1000122	Монтаж на автоматичен предпазител HH	поставяне и подвързване/МАР от двете страни	бр.	167.00		0.00
11	1000220	Монтаж на клема отклонителна/разклонителна към мрежа	Монтаж на клема Т-образна, свързваща основния клон към други отклонения /усукан-усукан, усукан-неизолиран проводник за различни сечения/ и пристягане с PVC лента	бр	282.00		0.00
12	1000221	Монтаж на опъвач заедно с кука на стена/стълб	Монтаж на кука св. опашка, монтаж на клема РА-25, в която се монтират 2x16 или 4x25 усукан проводник, другият край да се хване с анкерен болт с ухо/конзола отвори/клема опъвателна към абоната	бр	218.00		0.00
13	1000222	Монтаж на маншон изолиран MJPB	Направа кербова връзка м/у УИП и кабел или проводник	бр	226.00		0.00
14	1000237	Теглене на усукан проводник 2x16	прикачиване на ролки към стълба, изтегляне на кабела, регулиране на провес, демонтаж на ролки	м	2 780.00		0.00
15	1000238	Теглене на усукан проводник 4x16	прикачиване на ролки към стълба, изтегляне на кабела, регулиране на провес, демонтаж на ролки	м	50.00		0.00
16	1000280	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	Извозване на отпадъци с вкл. такса депониране от лицензиран превозвач. Предоставяне на платежен документ от лицензирана фирма за извършване на дейност по третиране на отпадъците съгласно ЗУО	мз	11.10		0.00
17	1000281	Транспорт на материали от склад на Възложителя	Процент от стойността на извозените материали	%	47 989.00		0.00
18	1000284	Транспорт на стари материали до склад на Възложителя /депо/	Материали, подлежащи на рециклиране	т/км	2.50		0.00
19	1000310	Укрепване на УИП/кабел по стълб или фасада	труд за 1 бр. проводник/кабел	м.	882.00		0.00
20	1000315	Разбиване на бетон	труд, техника, консумативи	мз	0.50		0.00
21	1000319	Монтаж на заземителна шина по стена или конструкция	труд и консумативи	м	168.00		0.00
22	1000350	Монтаж на пилон до 10 м.	пикетаж, изкоп на дупка, изправяне, отвесиране, направа и полагане на бетон, боядисване, номериране вкл. материалите + бетон	бр.	6.00		0.00
Общо Абонатни отклонения:							0.00

Общо СМР за обекта: 0.00

Обща цена словом: .....лв. без ДДС

Забележка:

- Предложените единични цени в КСС включват всички разходи на Изпълнителя за труд, механизация, всички материали необходими за изпълнение за изпълнението на строително монтажните работи.
- Всеки участник задължително предлага единични цени и общата стойност за всички позиции от КСС. Предложените цени трябва да се закръгнят до втория знак след десетичната запетая (0,00).

Дата \_\_\_\_ г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

(име и фамилия)

(должност)

**Изграждане на ВКЛ 0,4 kV електрозахранена от МТП №1508 (5 клона с 100 бр. нови стълбове),  
по плана на СО "Боровец юг", гр. Варна**

**КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА**

№	УЧН	Наименование на монтажните работи	Позицията включва	м-ка	к-во	Ед. Цена	общо цена
Гръбнак							
1	1000074	Изтегляне на кабел СрН и НН в тръба по конструкция при пресичане на канали, дерета, мостове и др.	Изтегляне на кабела НН или СрН за едно жило	м	40.00		0.00
2	1000100	Подвързване на кабел към съществуващо табло / съоръжение	направа на разделка, бандажиране, присъединяване към тоководещи части и закрепване (механично) към съоръжението (когато не се използват кабелни обувки и термосвиваем ръкав)	бр.	5.00		0.00
3	1000104	Монтаж ШК	Изкоп и механичен монтаж на касета, засипване с пясък в касетата до нивото на терена	бр.	1.00		0.00
4	1000111	Монтаж табло до 5 електромера включително-на стълб/пилон/стойка	прикрепване на таблото, при геометричния му център на височина 1.7 м.	бр.	1.00		0.00
5	1000141	Монтаж на табло ГТ	прикрепване на таблото включително крепежните елементи, ошиновка и подвързване на кабелите, шинна с/ма и заз.контур, надписни табели, боядисване на шинна система	бр.	1.00		0.00
6	1000143	Демонтаж на табло ГТ	раззакачане на кабели и заземяване, изолиране и демонтаж на таблото	бр.	1.00		0.00
7	1000156	Изправяне на СБС НН в равнинен терен	пикетаж, направа на изкоп, изправяне, зариване, тръмбоване, номериране, монтаж куки, втулки и изолатори + бетон, арматура за УИП (шпилка цяла резба+клема носеща и/или кука св. опашка), направа маркировка по безопасност	бр.	93.00		0.00
8	1000213	Монтаж на термосвиваеми тапи на изолиран проводник	Затапване края на изол.проводник, против влага	бр	56.00		0.00
9	1000218	Монтаж на клема носеща с конзола за УИП	На СБС монтаж, шпилка, лята голяма конзола, лодка, захваща носещия нулев проводник и пристягане с PVC лента	бр	37.00		0.00
10	1000219	Монтаж на клема опъвателна с конзола за УИП	На СБС се монтира болт с ухо РА-1500, който се монтира върху носещия нулев проводник и пристягане с PVC лента	бр	168.00		0.00
11	1000220	Монтаж на клема отклонителна/разклонителна към мрежа	Монтаж на клема Т-образна, свързваща основния клон към други отклонения /усукан-усукан, усукан-неизолиран проводник за различни сечения/ и пристягане с PVC лента	бр	60.00		0.00
12	1000238	Теглене на усукан проводник 4x16	прикачване на ролки към стълба, изтегляне на кабела, регулиране на провес, демонтаж на ролки	м	340.00		0.00
13	1000239	Теглене на усукан проводник до 3x35+54, 6 или 4x35	прикачване на ролки към стълба, изтегляне на кабела, регулиране на провес, демонтаж на ролки	м	405.00		0.00
14	1000240	Теглене на усукан проводник до 3x70+54, 6	прикачване на ролки към стълба, изтегляне на кабела, регулиране на провес, демонтаж на ролки	м	3 560.00		0.00
15	1000269	Направа заземление с един кол	Набиване на кола и подвързване + материалите /болт, гайка и шайби/ включително ако се налага подсъединяване на заземление на стълб	бр.	53.00		0.00
16	1000271	Измерване на заземление на точка	измерване съпротивление на заземителя (независимо от броя на коловете включени в него), включително издаване на протокол	бр.	53.00		0.00
17	1000280	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	Извозване на отпадъци с вкл. такса депониране от лицензиран превозвач. Представяне на платежен документ от лицензирана фирма за извършване на дейност по третиране на отпадъците съгласно ЗУО	м3	80.00		0.00
18	1000281	Транспорт на материали от склад на Възложителя	Процент от стойността на извозените материали	%	55 646.00		0.00
19	1000288	Направа и монтаж на стоманена конструкция /вкл. боядисване/	профилна стомана, чембер, електроди, болтове, grundиране и боядисване	кг	25.00		0.00
20	1000350	Монтаж на пилон до 10 м.	пикетаж, изкоп на дупка, изправяне, отвесиране, направа и полагане на бетон, боядисване, номериране вкл. материалите + бетон	бр.	3.00		0.00
21	1000398	Транспортиране на СБС над 16 броя от склад на Възложителя над 25 km.	Транспорт от склада на Възложителя до обекта с натоварване и разтоварване от изпълнителя. Броят на курсовете се доказва с подписан протокол от представител на склада на ЕРП Север АД.	км	280.00		0.00
				Общо за гръбнак:			0.00

## Абонатни отклонения

1	1000017	Направа изкоп III категория 0.8/0.4	изкопаване, зариване (обратно засипване със земни почви), трамбоване	м	125.00		0.0
2	1000058	Направа на подложка с пясък и покриване с PVC лента - за един кабел	10 см пясък, над кабела втори пласт 10 см пясък, поставяне на лента с доставка на материали	м	125.00		0.0
3	1000065	Монтаж на гофрирана тръба	Закрепване на гофрирана тръба	м	248.00		0.0
4	1000076	Полагане на кабел в изкоп до 4x50 mm <sup>2</sup> включително	пробутване на барабан, развиване на кабела, полагане, отрязване и запушване	м	320.00		0.0
5	1000094	Направа на кабелни муфи до 3x70+35 mm <sup>2</sup> (4x70 mm <sup>2</sup> ) включително (за 4-те жила)	направа на разделка, кербоване на втулки и монтаж на муфа	бр.	58.00		0.0
6	1000100	Подвързване на кабел към съществуващо табло / съоръжение	направа на разделка, бандажиране, присъединяване към тоководещи части и закрепване (механично) към съоръжението (когато не се използват кабелни обувки и термосвиваем ръкав)	бр.	61.00		0.0
7	1000111	Монтаж табло до 5 електромера включително-на стълб/пилон/стойка	прикрепване на таблото, при геометричния му център на височина 1.7 м.	бр.	56.00		0.0
8	1000122	Монтаж на автоматичен предпазител НН	поставяне и подвързване/МАП от двете страни	бр.	120.00		0.0
9	1000213	Монтаж на термосвиваеми тапи на изолиран проводник	Затапване края на изол.проводник, против влага	бр	25.00		0.0
10	1000220	Монтаж на клема отклонителна/разклонителна към мрежа	Монтаж на клема Т-образна, свързваща основния клон към други отклонения /усукан-усукан, усукан-неизолиран проводник за различни сечения/ и пристягане с PVC лента	бр	187.00		0.0
11	1000221	Монтаж на опъват заедно с кука на стена/стълб	Монтаж на кука св. опашка, монтаж на клема РА-25, в която се монтират 2x16 или 4x25 усукан проводник, другият край да се хване с анкерен болт с ухо/конзола отвори/клема опъвателна към абоната	бр	104.00		0.0
12	1000222	Монтаж на мансон изолиран MJPB	Направа кербова връзка м/у УИП и кабел или проводник	бр	120.00		0.0
13	1000237	Теглене на усукан проводник 2x16	прикачване на ролки към стълба, изтегляне на кабела, регулиране на провес, демонтаж на ролки	м	1520.00		0.0
14	1000238	Теглене на усукан проводник 4x16	прикачване на ролки към стълба, изтегляне на кабела, регулиране на провес, демонтаж на ролки	м	25.00		0.0
15	1000269	Направа заземление с един кол	Набиване на кола и подвързване + материалите /болт, гайка и шайби/ включително ако се налага подсъединяване на заземление на стълб	бр.	56.00		0.0
16	1000271	Измерване на заземление на точка	измерване съпротивление на заземителя (независимо от броя на коловете включени в него), включително издаване на протокол	бр.	56.00		0.0
17	1000281	Транспорт на материали от склад на Възложителя	Процент от стойността на извозените материали	%	20 113.00		0.0
18	1000310	Укрепване на УИП/кабел по стълб или фасада	труд за 1 бр. проводник/кабел	м.	895.00		0.0
19	1000350	Монтаж на пилон до 10 м.	пикетаж, изкоп на дупка, изправяне, отвесиране, направа и полагане на бетон, боядисване, номериране вкл. материалите + бетон	бр.	6.00		0.0
Общо за Абонатни отклонения:							0.

Общо СМР за обекта: 0.

Обща цена словом: ..... лв. без ДДС

Забележка:

- Предложените единични цени в КСС включват всички разходи на Изпълнителя за труд, механизация, всички материали необходими за изпълнение за изпълнението на строително монтажните работи.
- Всеки участник задължително предлага единични цени и общата стойност за всички позиции от КСС. Предложените цени трябва да се закръглят до втори знак след десетичната запетая (0,00).

Дата \_\_\_\_ г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

(име и фамилия)

(должност)