

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Приложение

№	УСН	Наименование на монтажните работи	Позицията включва	м-ка	к-во	Ед. Цена	общо цена
1	1000160	Изправяне на СБС НЦГ - 952 в равнинен терен	пикетаж, изкоп, монтаж на конзоли, изправяне, отвесирание, зариване и трамбоване, полагане бетон, номериране, вкл.материалите+бетон и табелки	бр.	39.00		0.00
2	1000161	Изправяне на СБС НЦГ - 952 в планински терен	пикетаж, изкоп, монтаж на конзоли, изправяне, отвесирание, зариване и трамбоване, полагане бетон, номериране, вкл.материалите+бетон и табели	бр.	6.00		0.00
3	1000172	Изправяне на СРС ЪМ 20° - 952 в равнинен терен	пикетаж, кариране, изкоп, сглобяване/вкл. конзоли/, потапяне и нивелиране на основа, изправяне, полагане на бетон и направа на пирамида, обратна засипка и разхвърляне на пръст, номериране, монтаж табели, боядисване двукратно вкл.материалите(к	бр.	4.00		0.00
4	1000174	Изправяне на СРС ЪМ 60° - 952 в равнинен терен	пикетаж, кариране, изкоп, сглобяване/вкл. конзоли/, потапяне и нивелиране на основа, изправяне, полагане на бетон и направа на пирамида, обратна засипка и разхвърляне на пръст, номериране, монтаж табели, боядисване двукратно вкл.материалите(к	бр.	1.00		0.00
5	1000184	Демонтаж на СБС СрН	Разриване, разбиване на бетон, сваляне стълба на земята демонтаж превръзки и проводник, лодка, изолатори, натоварване на автомобил(вкл.механизация)	бр.	50.00		0.00
6	1000196	Демонтаж на конзоли/куки СрН	демонтаж на превръзка, проводник, изолатор, конзола	бр	100.00		0.00
7	1000197	Монтаж на изолатор - носещ	монтаж на изолатора към конзолата, направа на превръзка, вкл. механизация	бр.	270.00		0.00
8	1000199	Монтаж на изолатор - опъвателен	монтаж на изолатора и прилежащата арматура, вкл. механизация	бр.	63.00		0.00
9	1000216	Монтаж клема опъвателна за СрН	монтаж към изолатор, монтаж проводник, затягане, вкл. механизация	бр.	63.00		0.00
10	1000246	Монтаж трипроводна линия с АС 95 в равнинен терен	развиване, регулиране, кербоване, крайни връзки, превръзки, направа на бигли и бандажиране, монтаж на опъвателни и носещи клеми	км	9.62		0.00
11	1000251	Демонтаж трипроводна линия с АС 50	откачане от лодки и пистолети, разкачане на превръзки, сваляне на земята, навиване на барабан	км	9.62		0.00
12	1000255	Монтаж на мостове	зачистване на проводника и кербоване на керб или съединител	бр	33.00		0.00
13	1000256	Демонтаж на мостове	изрязване на мостовото съединение	бр	15.00		0.00
14	1000269	Направа заземление с един кол	Набиване на кола и подвързване + материалите /болт, гайка и шайби/включително ако се налага подсъединяване на заземление на стълб)	бр.	45.00		0.00
15	1000270	Направа заземление с два кола	Набиване на коловете, ошиноване и подвързване+ материалите /болт, гайка и шайби/	бр.	5.00		0.00
16	1000281	Транспорт на материали от склад на Възложителя *	Процент от стойността на извозените материали (стойността на извозените материали е в лв.) *	%	79 696.69		0.00
17	100282	Транспортиране на СБС от Възложителя	транспортиране от склада на Възложителя до обекта с натоварване и разтоварване от Изпълнителя	км	100.00		0.00
18	1000284	Транспорт на стари материали до склад на Възложителя/депо/	сортиране по видове на демонтираните материали, натоварване, разтоварване и контрол при измерване на количествата, приемане на отчетния документ и предаване на отговорното техническо лице	т/км	30.00		0.00
19	1000326	Депониране на стоманобетониви стълбове	Натоварване, извозване и разтоварване (такса смет се заплаща срещу документ, избор на фирмата начина дали стълбовете да се извозват цели или натрошени, Възложителят не желае заплащане на металите, съдържащи се в стълба)	тон/км	100.00		0.00

ОБЩА ЦЕНА СЛОВОМ в лв. без ДДС.

0.00 лв

Забележка:

- Предложените единични цени в КСС включват всички разходи на Изпълнителя за труд, механизация и всички материали необходими за изпълнение за изпълнението на строителството
- Всеки участник задължително предлага единични цени и обща стойност за всички позиции от КСС. Предложените цени трябва да се закръглят до втория знак след десетичната запетая (0,00).

Дата _____ г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (длъжност)