

Протокол от преговори, проведени на 05/07/ 2017 година във Варна

1. Процедура: „Извършване на строително-монтажни работи (СМР) по ремонт на обект: Подмяна СБС ЕП 20 кV изв.Крумово и Новаково от откл. Въглен до ВС Л.Каравелово”.
2. Участник/оферент: «Електростроежи» АД
Представители: Иван Камбуров – Упълномощен представител
3. ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД:
Представители: 1. Златка Георгиева – Координатор СМР;
2. Христо Рахнев – Ем и СТИ Север;
3. Мирослав Маринов - Специалист Доставка;
4. База за преговорите: Оферта от 21.06.2017г.
5. Срокове: Срокът на изпълнение след допускане е 45 (четиридесет и пет) календарни дни.
6. Условия на плащане: Без аванс, чрез банков превод, в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата на представяне на съответните документи, удостоверяващи изпълнението на поръчката и надлежно оформена фактура за дължимата стойност.
7. Цени след договаряне: Приложение 1 – Ценова таблица
8. Договор Участникът приема условията на проекто-договора
9. Срок на валидност на офертата До 90 дни от датата на преговорите
14. Този протокол не представлява поръчка или договор. Гореизброените условия се смятат договорени и са в сила за поръчката/договора при избор на участника за изпълнител.

Подписи:

ЕНЕРГО-ПРО

«Електростроежи» АД

Процедура чрез събиране на оферти с обява №78/2017г

„Извършване на строително-монтажни работи (СМР) по ремонт на обект: Подмяна СБС ЕП 20 кV изв. Крумово и Новоково от откл. Вълген до ВС Л. Каравелово

дата: 05.07.2017год.

| № | Фирми | Позицията включва | ед. мярка | количество | "Електростроежи" АД | | | |
|----|---|--|-----------|------------------------|---------------------|-------------------------|------------|------------|
| | | | | | офертирано | договорено | офертирано | договорено |
| | | | | ед. цена, BGN, без ДДС | | обща цена, BGN, без ДДС | | |
| 1 | Изправяне на СБС НЦГ - 952 в равнинен терен | пикетаж, изкоп, монтаж на конзоли, изправяне, отвесиране, зариване и трамбоване, полагане бетон, номериране, вкл. материалите+бетон и табели | бр. | 39.00 | 264.90 | 233.11 | 10331.10 | 9091.37 |
| 2 | Изправяне на СБС НЦГ - 952 в планински терен | пикетаж, изкоп, монтаж на конзоли, изправяне, отвесиране, зариване и трамбоване, полагане бетон, номериране, вкл. материалите+бетон и табели | бр. | 6.00 | 696.94 | 613.22 | 4181.04 | 3679.32 |
| 3 | Изправяне на СРС ЪМ 20° - 952 в равнинен терен | пикетаж, кариране, изкоп, сглобяване/вкл. конзоли/, полагане и нивелиране на основа, изправяне, полагане на бетон и направа на пирамида, обратна засипка и разхвърляне на пръст, номериране, монтаж табели, боядисване двукратно вкл. материалите(к | бр. | 4.00 | 1815.78 | 1597.89 | 7263.12 | 6391.55 |
| 4 | Изправяне на СРС ЪМ 60° - 952 в равнинен терен | пикетаж, кариране, изкоп, сглобяване/вкл. конзоли/, полагане и нивелиране на основа, изправяне, полагане на бетон и направа на пирамида, обратна засипка и разхвърляне на пръст, номериране, монтаж табели, боядисване двукратно вкл. материалите(к | бр. | 1.00 | 2904.36 | 2555.84 | 2904.36 | 2555.84 |
| 5 | Демонтаж на СБС Срн | Разравяне, разбиване на бетон, сваляне стълба на земята демонтаж превръзки и проводник, лодка, изолатори, натоварване на автомобил(вкл.механизация) | бр. | 50.00 | 114.32 | 100.78 | 5726.00 | 5038.88 |
| 6 | Демонтаж на конзоли/куки Срн | Демонтаж на превръзка, проводник, изолатор, конзола | бр. | 100.00 | 9.58 | 8.43 | 958.00 | 843.04 |
| 7 | Монтаж на изолатор - носещ | монтаж на изолатора към конзолата, направа на превръзка, вкл. механизация | бр. | 270.00 | 17.56 | 15.45 | 4741.20 | 4172.26 |
| 8 | Монтаж на изолатор - опъвателен | монтаж на изолатора и прилежащата арматура, вкл. механизация | бр. | 63.00 | 19.15 | 16.85 | 1206.45 | 1061.68 |
| 9 | Монтаж клемна опъвателна за Срн | монтаж към изолатор, монтаж проводник, затягане, вкл. механизация | бр. | 63.00 | 10.84 | 9.55 | 683.55 | 681.52 |
| 10 | Монтаж трипроводна линия с АС 95 в равнинен терен | развиване, регулиране, кервование, крайни връзки, превръзки, направа на бигли и бандажиране, монтаж на опъвателни и носещи клеми | км | 9.62 | 898.56 | 790.73 | 8644.15 | 7608.85 |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|--------|-----------|--------|--------|-----------|----------|
| 11 | Демонтаж трипроводна линия с АС 50 | откачане от лодки и пистолети, размачане на превръзки, сваляне на земята, навиване на барабан | км | 9.62 | 356.61 | 313.82 | 3430.59 | 3018.92 |
| 12 | Монтаж на мостове | зачистване на проводника и кербоване на керб или съединителя | бр | 33.00 | 6.38 | 5.61 | 210.54 | 185.28 |
| 13 | Демонтаж на мостове | изрязване на мостовото съединение | бр | 15.00 | 3.19 | 2.81 | 47.85 | 42.11 |
| 14 | Направа заземление с един кол | Набиване на кола и подвързване + материалите /болт, гайка и шайби/включително ако се налага подсъединяване на заземление на стълб) | бр | 45.00 | 23.94 | 21.07 | 1077.30 | 948.02 |
| 15 | Направа заземление с два кола | Набиване на коловете, ошнчоване и подвързване+ материалите /болт, гайка и шайби/ | бр | 5.00 | 47.88 | 42.13 | 239.40 | 210.67 |
| 16 | Транспорт на материали от склад на Възложителя * | Процент от стойността на извозените материали (стойността на извозените материали е в лв.) * | % | 79 696.69 | 0.02 | 0.02 | 1593.93 | 1402.66 |
| 17 | Транспортиране на СБС от Възложителя | транспортиране от склада на Възложителя до обекта с натоварване и разтоварване от Изпълнителя | km | 100.00 | 28.35 | 24.95 | 2835.00 | 2494.80 |
| 18 | Транспорт на стари материали до склад на Възложителя/Депо/ | сортиране по видове на демонтираните материали, натоварване, разтоварване и контрол при измерване на количествата, приемане на отчетния документ и предаване на отговорното техническо лице | т/км | 30.00 | 20.25 | 17.82 | 607.50 | 534.60 |
| 19 | Депониране на стоманобетонкови стълбове | Натоварване, извозване и разтоварване (такса смет се заплаща срещу документ, избор на фирмата начина дали стълбовете да се извозват цели или натрошени, Възложителят не желае заплащане на металите, съдържащи се в стълба) | тон/км | 100.00 | 20.25 | 17.82 | 2025.00 | 1782.00 |
| | | | | | | | 58 706.08 | 51661.35 |

Ценови показатели

| | | |
|--|--------|-------|
| средна часова ставка | лв/час | 4.20 |
| допълнит. разходи за труд | % | 90.00 |
| допълнит. разходи за транспорт и механизация | % | 35.00 |
| ДСР за материали, доставени от изпълнител | % | 0.02 |
| печалба | % | 5.00 |
| други по преценка на участника | % | |

Бил. 114