

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	УСН	Наименование на монтажните работи	Позицията включва	м-ка	к-во	Ед. Цена	общо цена
1	1000246	Монтаж трипроводна линия с АС 95 в равнинен терен	развиване, регулиране, кербоване, крайни връзки, превръзки, направа на бигли и бандажиране, монтаж на опъвателни и носещи клеми	км	10		0.00
2	1000251	Демонтаж трипроводна линия с АС 50	откачане от лодки и пистолети, разкачане на превръзки, сваляне на земята, навиване на барабан	км	10		0.00
3	1000158	Изправяне на СБС НЦГ - 951 в равнинен терен	пикетаж, изкоп, монтаж на конзоли, изправяне, отвесиране, зариване и трамбоване, полагане бетон, номериране, вкл.материалите+бетон и табелки	бр.	102		0.00
4	1000184	Демонтаж на СБС СрН	Разриване, разбиване на бетон, сваляне стълба на земята демонтаж превръзки и проводник, лодка, изолатори, натоварване на автомобил	бр.	102		0.00
5	1000197	Монтаж на изолатор ИНК-20 или полимерен подпорен	монтаж на изолатора към конзолата	бр	315		0.00
6	1000203	Демонтаж на изолатор ИНК-20	демонтаж превръзка, проводник, развиване гайка/срязване/	бр	9		0.00
7	1000199	Монтаж на изолатор полимерен-опъвателен	монтаж на уболт, кратуна, обеца, опъвателна клема	бр	12		0.00
8	1000207	Демонтаж на изолаторна верига-опъвателна с три елемента	демонтаж от проводника и от конзолата	бр	12		0.00
9	1000212	Направа превръзки със спирала за ВЕЛ	доставка и монтаж на превръзка	бр	9		0.00
10	1000262	Монтаж на разеденител /РОС, РОМ/	изработка и монтаж на стойка (включително материалите), монтаж на РОМ/РОС, монтаж и центровка на РЛЗ, боядисване и заземяване	бр.	2		0.00
11	1000263	Демонтаж на разеденител /РОС, РОМ/	Разкачане и демонтаж на разеденителя от двете страни и РЛЗ с тръбите	бр.	1		0.00
12	1000182	Укрепване/отвесиране на съществуващи стълбове СрН	разкопаване, отвесиране, трамбоване, заливане с бетон	бр.	10		0.00
13	1000281	Транспорт на материали от склад на Възложителя	Процент от стойността на извозените материали	%	118544		0.00
14	1000282	Транспортиране на СБС от склад на Възложителя	Транспорт от склада на Възложителя до обекта с натоварване и разтоварване от Изпълнителя	км	300		0.00
15	1000283	Транспортиране на СБС от Производителя	Транспорт от обекта до производителя и обратно с натоварване от производителя и разтоварване от Изпълнителя, при разтоварване на различни депа се отчитат изминатите километри	км	600		0.00
16	1000284	Транспорт на стари материали до склад на Възложителя/депо/	Материали, подлежащи на рециклиране	т/км	300		0.00
17	1000325	Транспорт на демонтирани черни и цветни метали до изкупвателен пункт или склад	сортиране по видове на демонтираните цветни и черни метали, натоварване, разтоварване и контрол при измерване на количествата, приемане на отчетния документ и предаване на отговорното техническо лице	тон/км	300		0.00

0.00 лв

ОБЩА ЦЕНА СЛОВОМв лв. без ДДС.

Забележка:

- Предложените единични цени в КСС включват всички разходи на Изпълнителя за труд, механизация и всички материали необходими за изпълнение на строителството
- Всеки участник задължително предлага единични цени и обща стойност за всички позиции от КСС. Предложените цени трябва да се закръглят до втория знак след десетичната запетая (0,00).

Дата _____ г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (длъжност)

