

Дата: 22.08.2017год.

Фирми	№	Наименование на монтажните работи	Позицията включва	ед. мярка	количество во	"МЕГА ЕЛ" ЕООД		офертирано	договорено	офертирано	договорено
						ед. цена, BGN, без ДДС	обща цена, BGN, без ДДС				
	1	Монтаж трипроводна линия с АС 95 в равнинен терен	развиване, регулиране, кербоване, крайни връзки, превръзки, направа на бигли и бандажиране, монтаж на опъвателни и носещи клеми	км	10	2287,26	1161,96	22872,60	11619,60		
	2	Демонтаж трипроводна линия с АС 50	откачане от лодки и пистолети, разкачане на превръзки, сваляне на земята, навиване на барабан	км	10	1249,10	696,81	12491,00	6968,10		
	3	Изправяне на СБС НЦГ - 951 в равнинен терен	пикетаж, изкол, монтаж на конзоли, изправяне, отवेशиране, зариване и трамбоване, полагане бетон, номериране, вкл. материалите+бетон и табели	бр.	102	282,88	155,27	28853,76	15637,54		
	4	Демонтаж на СБС СРН	Разравняне, развиване на бетон, сваляне стълба на земята демонтаж превръзки и проводник, лодка, изолатори, натоварване на автомобил	бр.	102	136,95	95,52	13968,90	9743,04		
	5	Монтаж на изолатор ИНК-20 или полимерен подпорен	монтаж на изолатора към конзолата	бр	315	16,45	12,91	5181,75	4066,65		
	6	Демонтаж на изолатор ИНК-20	демонтаж превръзка, проводник, развиване гайка/срязване/	бр	9	4,49	3,58	40,41	32,22		
	7	Монтаж на изолатор полимерен-опъвателен	монтаж на убогт, кратуна, обсеца, опъвателна клема	бр	12	23,02	18,08	276,24	216,96		
	8	Демонтаж на изолаторна верига опъвателна с три елемента	демонтаж от проводника и от конзолата	бр	12	5,83	4,49	69,96	53,88		
	9	Направа превръзки със спирала за ВЕЛ	доставка и монтаж на превръзка	бр	9	16,75	14,35	150,75	129,15		
	10	Монтаж на разединителя /НОС, РОМ/	изработка и монтаж на стойка (включително материалите), монтаж на РОМ/НОС, монтаж и центровка на РЛЗ, боядисване и заземвяване	бр.	2	268,16	220,07	536,32	440,14		

Информ. е заличена на основание ЗЗЛД

11/1/2017

11	Демонтаж на разеденител /Рос. РОМ/	Разкачане и демонтаж на разеденител от двете страни и Р13 с тръбите	бр.	1	83.32	66.10	83.32	66.10
12	Укрепване/отвесиране на съществуващи стълбове СРН	разкачане, отвесиране, трамбоване, запилване с бетон	бр.	10	132.14	104.37	132.140	1043.70
13	Транспорт на материали от склада на Възложителя	Процент от стойността на извозените материали	%	118544	0.06	0.04	7112.64	4741.76
14	Транспортиране на СБС от склада на Възложителя	Транспорт от склада на Възложителя до обекта с натоварване и разтоварване от Изпълнителя	км	300	4.79	3.94	1437.00	1182.00
15	Транспортиране на СБС от Производителя	Транспорт от обекта до производителя и обратно с натоварване от производителя и разтоварване от Изпълнителя, при разтоварване на различни депа се отчитат изменителите километри	км	600	9.57	7.88	5742.00	4728.00
16	Транспорт на стари материали до склада на Възложителя/депо/	Материали, подлежащи на рециклиране	т/км	300	5.72	4.66	1716.00	1398.00
17	Транспорт на демонтирани черни и цветни метали до изкупвателен пункт или склада	сортиране по видове на демонтираните цветни и черни метали, натоварване, разтоварване и контрол при измерване на количествата, приемане на отчетния документ и предаване на отговорното техническо лице	тон/км	300	5.72	4.66	1716.00	1398.00
Ценови показатели								
средна часова ставка			лв/час		5.30			
допълнителни разходи за труд			%		100.00			
допълнителни разходи за транспорт и механизация			%		45.00			
ДСР за материали, доставени от изпълнителя			%		10.00			
печалба			%		10.00			
Други по преценка на участника			%					
					103 570.05		63664.84	

Информ. е заличена на основание ЗЗЛД

