

Приложение 1

Образец № 14.2



Обект: Въздушна кабелна електропроводна линия 0,4kV, електрозахранена от ТП №2 (клон 4клона с 206 бр. стълбове), по плана на гр. Садово, Община Аврен
 /Подмяна на гол проводник с усукан/
 В реконструкцията не е предвидено износване на електромерни табла

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	УСН	Наименование на монтажните работи	м-ка	к-во	ед.цена	общо цена
Клон 1						
Гръбнак						
1	1000154	Трасиране на въздушна линия	км	1.41		0.00
2	1000091	Направа на кабелна глава НН над 3x95+50 мм2 (4x95 мм2) включително (за 4-те жила)	бр.	1.00		0.00
3	1000100	Подвързване на кабел към съществуващо табло / съоръжение	бр.	1.00		0.00
4	1000181	Укрепване/отвесирание на съществуващи стълбове НН	бр.	3.00		0.00
5	1000259	Демонтаж на осветително тяло	бр.	7.00		0.00
6	1000258	Монтаж на осветително тяло	бр.	7.00		0.00
7	1000248	Демонтаж на единичен проводник НН	м	3 330.00		0.00
8	1000241	Теглене на усукан проводник до 3x150+54, 6	м	210.00		0.00
9	1000240	Теглене на усукан проводник до 3x70+54, 6	м	750.00		0.00
10	1000239	Теглене на усукан проводник до 3x35+54, 6	м	450.00		0.00
11	1000209	Демонтаж на изолатор с кука за НН, заедно с превръзките	бр	48.00		0.00
12	1000219	Монтаж на клема опъвателна с конзола за УИП	бр	29.00		0.00
13	1000218	Монтаж на клема носеща с конзола за УИП	бр	29.00		0.00
14	1000220	Монтаж на клема отклонителна/разклонителна към мрежа	бр	201.00		0.00
15	1000213	Монтаж на термосвиваеми тапи на изолиран проводник	бр	32.00		0.00
16	1000269	Направа заземление с един кол	бр.	7.00		0.00
17	1000280	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3	5.00		0.00
18	1000281	Транспорт на материали от склад на Възложителя	%	9 220.59		0.00
19		Направа надписи на стълб	бр	47.00		0.00
Обща стойност за клон 1 в лева без ДДС:						0.00
Клон 2						
Гръбнак						
1	1000154	Трасиране на въздушна линия	км	2.22		0.00
2	1000091	Направа на кабелна глава НН над 3x95+50 мм2 (4x95 мм2) включително (за 4-те жила)	бр.	1.00		0.00
3	1000100	Подвързване на кабел към съществуващо табло / съоръжение	бр.	1.00		0.00
4	1000181	Укрепване/отвесирание на съществуващи стълбове НН	бр.	3.00		0.00
5	1000259	Демонтаж на осветително тяло	бр.	8.00		0.00
6	1000258	Монтаж на осветително тяло	бр.	8.00		0.00
7	1000248	Демонтаж на единичен проводник НН	м	4 500.00		0.00
8	1000241	Теглене на усукан проводник до 3x150+54, 6	м	450.00		0.00
9	1000240	Теглене на усукан проводник до 3x70+54, 6	м	1 110.00		0.00
10	1000239	Теглене на усукан проводник до 3x35+54, 6	м	660.00		0.00
11	1000209	Демонтаж на изолатор с кука за НН, заедно с превръзките	бр	108.00		0.00
12	1000219	Монтаж на клема опъвателна с конзола за УИП	бр	38.00		0.00
13	1000218	Монтаж на клема носеща с конзола за УИП	бр	31.00		0.00
14	1000220	Монтаж на клема отклонителна/разклонителна към мрежа	бр	212.00		0.00
15	1000213	Монтаж на термосвиваеми тапи на изолиран проводник	бр	36.00		0.00
16	1000269	Направа заземление с един кол	бр.	10.00		0.00
17	1000280	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3	7.00		0.00
18	1000281	Транспорт на материали от склад на Възложителя	%	10 494.75		0.00
19	1000284	Транспорт на стари материали до склад на Възложителя/дело/	т/км	40.00		0.00
20		Направа надписи на стълб	бр	74.00		0.00
Обща стойност за клон 2 в лева без ДДС:						0.00
Клон 3						
Гръбнак						
1	1000154	Трасиране на въздушна линия	км	1.11		0.00
2	1000091	Направа на кабелна глава НН над 3x95+50 мм2 (4x95 мм2) включително (за 4-те жила)	бр.	1.00		0.00
3	1000100	Подвързване на кабел към съществуващо табло / съоръжение	бр.	1.00		0.00
4	1000181	Укрепване/отвесирание на съществуващи стълбове НН	бр.	3.00		0.00
5	1000259	Демонтаж на осветително тяло	бр.	2.00		0.00
6	1000258	Монтаж на осветително тяло	бр.	2.00		0.00
7	1000248	Демонтаж на единичен проводник НН	м	2 550.00		0.00

8	1000241	Теглене на усукан проводник до 3x150+54, 6	м	180.00		0.00
9	1000240	Теглене на усукан проводник до 3x70+54, 6	м	930.00		0.00
10	1000209	Демонтаж на изолатор с кука за НН, заедно с превръзките	бр	37.00		0.00
11	1000219	Монтаж на клемна опъвателна с конзола за УИП	бр	22.00		0.00
12	1000218	Монтаж на клемна носеща с конзола за УИП	бр	26.00		0.00
13	1000220	Монтаж на клемна отклонителна/разклонителна към мрежа	бр	126.00		0.00
14	1000213	Монтаж на термосвиваеми тапи на изолиран проводник	бр	4.00		0.00
15	1000269	Направа заземление с един кол	бр.	10.00		0.00
16	1000280	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3	5.00		0.00
17	1000281	Транспорт на материали от склад на Възложителя	%	5 921.00		0.00
18	1000284	Транспорт на стари материали до склад на Възложителя/депо/	т/км	40.00		0.00
19		Направа надписи на стълб	бр	37.00		0.00
Обща стойност за клон 3 в лева без ДДС:						0.00
Клон 4						
Гръбнак						
1	1000154	Трасиране на въздушна линия	км	1.29		0.00
2	1000091	Направа на кабелна глава НН над 3x95+50 мм2 (4x95 мм2) включително (за 4-те жиля)	бр.	1.00		0.00
3	1000100	Подвързване на кабел към съществуващо табло / съоръжение	бр.	1.00		0.00
4	1000181	Укрепване/отвесирание на съществуващи стълбове НН	бр.	2.00		0.00
5	1000259	Демонтаж на осветително тяло	бр.	4.00		0.00
6	1000258	Монтаж на осветително тяло	бр.	4.00		0.00
7	1000248	Демонтаж на единичен проводник НН	м	3 660.00		0.00
8	1000241	Теглене на усукан проводник до 3x150+54, 6	м	120.00		0.00
9	1000240	Теглене на усукан проводник до 3x70+54, 6	м	810.00		0.00
10	1000239	Теглене на усукан проводник до 3x35+54, 6	м	360.00		0.00
11	1000209	Демонтаж на изолатор с кука за НН, заедно с превръзките	бр	48.00		0.00
12	1000219	Монтаж на клемна опъвателна с конзола за УИП	бр	34.00		0.00
13	1000218	Монтаж на клемна носеща с конзола за УИП	бр	26.00		0.00
14	1000220	Монтаж на клемна отклонителна/разклонителна към мрежа	бр	56.00		0.00
15	1000213	Монтаж на термосвиваеми тапи на изолиран проводник	бр	36.00		0.00
16	1000269	Направа заземление с един кол	бр.	8.00		0.00
17	1000280	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3	5.00		0.00
18	1000281	Транспорт на материали от склад на Възложителя	%	13 154.44		0.00
19		Направа надписи на стълб	бр	48.00		0.00
Обща стойност за клон 4 в лева без ДДС:						0.00
Обща стойност на КСС за клон 1, 2, 3 и 4 в лева без ДДС:						0.000 лв

Обща стойност словом:.....лв. без ДДС

Забелжка:

1.Посочените в КСС единични цени за изпълнение на видовете работи от КСС, включват всички разходи на Изпълнителя за труд, механизация, включително всички необходими материали за изпълнение на работите от КСС, транспортни и организационни разходи по доставянето на необходимите материали до мястото на изпълнение на поръчката, извозването на демонтираните материали и почистване на строителната площадка и други.

2. Всеки участник задължително предлага единични цени и обща стойност за всички позиции от КСС. Предложените цени трябва да се закръглят до втория знак след десетичната запетая (0,00). При несъответствие между предложените единична цена и обща стойност, валидна ще бъде единичната цена на предложението.

3. Възложителят няма ангажимент/задължение да заявява посочените количества, като обектите ще се извършват след поръчки от Възложителя, според нуждите му в момента на заявката, и до изчерпване на стойността на договора.

Дата _____ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (длъжност)



Обект: Въздушна кабелна електропроводна линия 0,4kV, електрозахранена от ТП №2 (клон
4клона с 206 бр. стълбове), по плана на гр. Садово, Община Аврен
/подмяна на гол проводник с усукан/
В реконструкцията не е предвидено изнасяне на електромерни табла

МАТЕРИАЛИ

№	БАР	Спецификация на материалите	М-ка	К-ВО
Клон 1				
Гръбнак				
1	100564	ПРОВОДНИК НН УСУКАН AL/R 3x150+70	М	210.00
2	100519	ПРОВОДНИК НН УСУКАН AL/R 3x70+54.6	М	750.00
3	100559	ПРОВОДНИК НН УСУКАН AL/R 3x35+54.6	М	450.00
4	100685	ЗАЗЕМИТЕЛ ПОСТОЯНЕН ВЕРТ 63x63x6/1500 ММ	БР	7.00
5	100755	КЛЕМА НОСЕЩА С КОНЗОЛА 54-70 1500КГ УИП	БР	29.00
6	100757	КЛЕМА ОПЪВАТЕЛНА 54.6-70 1500КГ. УИП	БР	36.00
7	100877	ШПИЛКА СУХО М 16/300 С ГАЙКА И ШАЙБА	БР	29.00
8	101759	ШПИЛКА ЦЯЛА РЕЗБА 14/300 С ГАЙКИ И ШАЙБИ	БР	36.00
9	100783	КЛЕМА ОТКЛОН. АI(ГОЛ)50- 240/AI35-150 УИП	БР	28.00
10	100827	СЪЕДИНИТЕЛ ИЗОЛИРАН AL/CU 16/6 ММ2 УИП	БР	20.00
11	100824	СЪЕДИНИТЕЛ ИЗОЛИРАН AL/CU 16/10 ММ2 УИП	БР	20.00
12	101745	КЛЕМА ОТКЛОН. АI(ГОЛ)7-95/AI25- 95 УИП	БР	142.00
13	100766	КЛЕМА ОТКЛОНИТЕЛНА AI35- 150/AI35-150 УИП	БР	12.00
14	101741	КЛЕМА ОТКЛОНИТЕЛНА AI25- 95/AI25-95 УИП	БР	8.00
15	100776	КЛЕМА ОТКЛОН. ЗАЗЕМИТЕЛ AI16- 150 УИП	БР	11.00
16	100847	ОБУВКА ИЗОЛИРАНА 70 ММ2 УИП	БР	11.00
17	100814	ЛЕНТА ПРИСТЯГАЩА ПВЦ 9/340 ММ. 100БР.	БР	1.00
18	100869	ТАПА КАУЧУКОВА 35-70 ММ2 УИП	БР	32.00

Клон 2				
Гръбнак				
1	100564	ПРОВОДНИК НН УСУКАН AL/R 3x150+70	М	450.00
2	100519	ПРОВОДНИК НН УСУКАН AL/R 3x70+54.6	М	1 100.00
3	100559	ПРОВОДНИК НН УСУКАН AL/R 3x35+54.6	М	660.00
4	100685	ЗАЗЕМИТЕЛ ПОСТОЯНЕН ВЕРТ 63x63x6/1500 ММ	БР	10.00
5	100755	КЛЕМА НОСЕЩА С КОНЗОЛА 54-70 1500КГ УИП	БР	31.00
6	100757	КЛЕМА ОПЪВАТЕЛНА 54.6-70 1500КГ. УИП	БР	38.00
7	100877	ШПИЛКА СУХО М 16/300 С ГАЙКА И ШАЙБА	БР	31.00
8	101759	ШПИЛКА ЦЯЛА РЕЗБА 14/300 С ГАЙКИ И ШАЙБИ	БР	38.00
9	100783	КЛЕМА ОТКЛОН. АI(ГОЛ)50- 240/AI35-150 УИП	БР	28.00
10	100827	СЪЕДИНИТЕЛ ИЗОЛИРАН AL/SU 16/6 ММ2 УИП	БР	44.00
11	100824	СЪЕДИНИТЕЛ ИЗОЛИРАН AL/SU 16/10 ММ2 УИП	БР	36.00
12	101745	КЛЕМА ОТКЛОН. АI(ГОЛ)7-95/AI25- 95 УИП	БР	142.00
13	100766	КЛЕМА ОТКЛОНИТЕЛНА AI35- 150/AI35-150 УИП	БР	36.00
14	101741	КЛЕМА ОТКЛОНИТЕЛНА AI25- 95/AI25-95 УИП	БР	24.00
15	100776	КЛЕМА ОТКЛОН. ЗАЗЕМИТЕЛ AI16- 150 УИП	БР	11.00
16	100847	ОБУВКА ИЗОЛИРАНА 70 ММ2 УИП	БР	11.00
17	100814	ЛЕНТА ПРИСТЯГАЩА ПВЦ 9/340 ММ. 100БР.	БР	3.00
18	100869	ТАПА КАУЧУКОВА 35-70 ММ2 УИП	БР	36.00
Клон 3				
Гръбнак				
5	100564	ПРОВОДНИК НН УСУКАН AL/R 3x150+70	М	180.00
6	100519	ПРОВОДНИК НН УСУКАН AL/R 3x70+54.6	М	930.00
8	100685	ЗАЗЕМИТЕЛ ПОСТОЯНЕН ВЕРТ 63x63x6/1500 ММ	БР	10.00
9	100755	КЛЕМА НОСЕЩА С КОНЗОЛА 54-70 1500КГ УИП	БР	22.00
10	100757	КЛЕМА ОПЪВАТЕЛНА 54.6-70 1500КГ. УИП	БР	26.00

11	100877	ШПИЛКА С УХО М 16/300 С ГАЙКА И ШАЙБА	БР	22.00
12	101759	ШПИЛКА ЦЯЛА РЕЗБА 14/300 С ГАЙКИ И ШАЙБИ	БР	26.00
13	100783	КЛЕМА ОТКЛОН. А(ГОЛ)50-240/АІ35-150 УИП	БР	24.00
14	100827	СЪЕДИНИТЕЛ ИЗОЛИРАН АL/СU 16/6 ММ2 УИП	БР	20.00
15	100824	СЪЕДИНИТЕЛ ИЗОЛИРАН АL/СU 16/10 ММ2 УИП	БР	20.00
16	101745	КЛЕМА ОТКЛОН. АІ(ГОЛ)7-95/АІ25-95 УИП	БР	4.00
17	100766	КЛЕМА ОТКЛОНИТЕЛНА АІ35-150/АІ35-150 УИП	БР	40.00
18	101741	КЛЕМА ОТКЛОНИТЕЛНА АІ25-95/АІ25-95 УИП	БР	48.00
19	100776	КЛЕМА ОТКЛОН. ЗАЗЕМИТЕЛ АІ16-150 УИП	БР	10.00
20	100847	ОБУВКА ИЗОЛИРАНА 70 ММ2 УИП	БР	4.00
21	100814	ЛЕНТА ПРИСТЯГАЩА ПВЦ 9/340 ММ. 100БР.	БР	2.00
22	100869	ТАПА КАУЧУКОВА 35-70 ММ2 УИП	БР	40.00

Клон 4

Гръбнак				
5	100564	ПРОВОДНИК НН УСУКАН АL/R 3x150+70	М	120.00
6	100519	ПРОВОДНИК НН УСУКАН АL/R 3x70+54.6	М	810.00
7	100559	ПРОВОДНИК НН УСУКАН АL/R 3x35+54.6	М	360.00
8	100685	ЗАЗЕМИТЕЛ ПОСТОЯНЕН ВЕРТ 63x63x6/1500 ММ	БР	8.00
9	100755	КЛЕМА НОСЕЩА С КОНЗОЛА 54-70 1500КГ УИП	БР	34.00
10	100757	КЛЕМА ОПЪВАТЕЛНА 54.6-70 1500КГ. УИП	БР	26.00
11	100877	ШПИЛКА С УХО М 16/300 С ГАЙКА И ШАЙБА	БР	34.00
12	101759	ШПИЛКА ЦЯЛА РЕЗБА 14/300 С ГАЙКИ И ШАЙБИ	БР	26.00
13	100783	КЛЕМА ОТКЛОН. АІ(ГОЛ)50-240/АІ35-150 УИП	БР	12.00
14	100827	СЪЕДИНИТЕЛ ИЗОЛИРАН АL/СU 16/6 ММ2 УИП	БР	28.00
15	100824	СЪЕДИНИТЕЛ ИЗОЛИРАН АL/СU 16/10 ММ2 УИП	БР	36.00
16	101745	КЛЕМА ОТКЛОН. АІ(ГОЛ)7-95/АІ25-95 УИП	БР	24.00

17	100766	КЛЕМА ОТКЛОНИТЕЛНА АІ35-150/АІ35-150 УИП	БР	12.00
18	101741	КЛЕМА ОТКЛОНИТЕЛНА АІ25-95/АІ25-95 УИП	БР	12.00
19	100776	КЛЕМА ОТКЛОН. ЗАЗЕМИТЕЛ АІ16-150 УИП	БР	8.00
20	100847	ОБУВКА ИЗОЛИРАНА 70 ММ2 УИП	БР	10.00
21	100814	ЛЕНТА ПРИСТЯГАЦА ПВЦ 9/340 ММ. 100БР.	БР	1.00
22	100869	ТАПА КАУЧУКОВА 35-70 ММ2 УИП	БР	20.00