



Обект: ТП 3- АВРЕН ПОДМЯНА НА ГРЪБНАК, ИЗНАСЯНЕ НА ТАБЛА

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	УСН	Наименование на монтажните работи	м-ка	к-во	ед.цена	общо цена
Клон 1						
1	1000240	Теглене на усукан проводник до 3x70+54, 6	м	1050		0.000
2	1000239	Теглене на усукан проводник до 3x35+54, 6	м	153		0.000
3	1000238	Теглене на усукан проводник 4x16	м	62		0.000
4	1000237	Теглене на усукан проводник 2x16	м	1015		0.000
5	1000209	Демонтаж на изолатор с кука за НН, заедно с превръзките	бр	138		0.000
6	1000248	Демонтаж на единичен проводник НН	м	3150		0.000
7	1000156	Изправяне на СБС НН в равнинен терен	бр.	12		0.000
8	1000183	Демонтаж на стълб НН	бр.	12		0.000
9	1000220	Монтаж на клема отклонителна/разклонителна към мрежа	бр	105		0.000
10	1000219	Монтаж на клема опъвателна с конзола за УИП	бр	31		0.000
11	1000221	Монтаж на опъвач заедно с кука на стена/стълб	бр	91		0.000
12	1000218	Монтаж на клема носеща с конзола за УИП	бр	28		0.000
13	1000213	Монтаж на термосвиваеми тапи на изолиран проводник	бр	28		0.000
14	1000111	Монтаж табло до 5 електромера включително на стълб	бр.	20		0.000
15	1000100	Подвързване на кабел към съществуващо табло / съоръжение	бр.	40		0.000
16	1000222	Монтаж на маншон изолиран МРВ	бр	79		0.000
17	1000065	Монтаж на гофрирана тръба	м	60		0.000
18	1000310	Укрепване на УИП/кабел по стълб или фасада	м.	250		0.000
19	1000269	Направа заземление с един кол	бр.	25		0.000
20	1000282	Транспортиране на СБС от склад на Възложителя	км	100		0.000
21	1000090	Направа на кабелна глава НН до 3x70+35 мм ² (4x70 мм ²) включително (за 4-те жила)	бр.	1		0.000
22	1000210	Монтаж на кука-тил свинсна опашка	бр	56		0.000
23	1000081	Изтегляне кабел в тръба до 3x50 мм ² включително	м	180		0.000
24	1000259	Демонтаж на осветително тяло	бр.	18		0.000
25	1000258	Монтаж на осветително тяло	бр.	18		0.000
26	1000114	Демонтаж на табло	бр.	5		0.000
27	1000018	Направа изкол III категория 0.8/0.4 в/у кабел	м	50		0.000
28	1000058	Направа на подложка с пясък и покриване с PVC лента за един кабел	м	50		0.000
29	1000319	Монтаж на заземителна шина по стена или конструкция	м	20		0.000
30	1000070	Изкопаване на шахти за муфи	бр	5		0.000
31	1000094	Направа на кабелни муфи до 3x70+35 мм ² (4x70 мм ²) включително (за 4-те жила)	бр.	5		0.000
32		рязане клонови на дървета	бр	50		0.000
Обща стойност за клон 1 в лева без ДДС:						0.000
Клон 2						
1	1000240	Теглене на усукан проводник до 3x70+54, 6	м	1315		0.000
2	1000238	Теглене на усукан проводник 4x16	м	140		0.000
3	1000237	Теглене на усукан проводник 2x16	м	1320		0.000
4	1000209	Демонтаж на изолатор с кука за НН, заедно с превръзките	бр	126		0.000
5	1000248	Демонтаж на единичен проводник НН	м	3675		0.000
6	1000220	Монтаж на клема отклонителна/разклонителна към мрежа	бр	104		0.000
7	1000219	Монтаж на клема опъвателна с конзола за УИП	бр	29		0.000
8	1000221	Монтаж на опъвач заедно с кука на стена/стълб	бр	42		0.000
9	1000218	Монтаж на клема носеща с конзола за УИП	бр	25		0.000
10	1000213	Монтаж на термосвиваеми тапи на изолиран проводник	бр	20		0.000
11	1000111	Монтаж табло до 5 електромера включително на стълб	бр.	24		0.000
12	1000100	Подвързване на кабел към съществуващо табло / съоръжение	бр.	48		0.000
13	1000222	Монтаж на маншон изолиран МРВ	бр	70		0.000
14	1000065	Монтаж на гофрирана тръба	м	88		0.000
15	1000310	Укрепване на УИП/кабел по стълб или фасада	м.	412		0.000

16	1000269	Направа заземление с един кол	бр.	25	0.000
17	1000284	Транспорт на стари материали до склад на Възложителя/депо/	т/км	90	0.000
18	1000281	Транспорт на материали от склад на Възложителя	%	33911	0.000
19	1000090	Направа на кабелна глава НН до 3x70+35 мм ² (4x70 мм ²) включително (за 4-те жила)	бр.	1	0.000
20	1000210	Монтаж на кука-тип свинска опашка	бр	33	0.000
21	1000081	Изтегляне кабел в тръба до 3x50 мм ² включително	м	35	0.000
22	1000082	Изтегляне кабел в тръба до 3x95 мм ² включително	м	10	0.000
23	1000156	Изправяне на СБС НН в равнинен терен	бр.	12	0.000
24	1000183	Демонтаж на стълб НН	бр.	12	0.000
Обща стойност за клон 2 в лева без ДДС:					0.000
Клон 3					
1	1000238	Теглене на усукан проводник 4x16	м	150	0.000 лв
2	1000237	Теглене на усукан проводник 2x16	м	1440	0.000 лв
3	1000248	Демонтаж на единичен проводник НН	м	2200	0.000 лв
4	1000220	Монтаж на клема отклонителна/разклонителна към мрежа	бр	17	0.000 лв
5	1000219	Монтаж на клема опъвателна с конзола за УИП	бр	74	0.000 лв
6	1000221	Монтаж на опъвач заедно с кука на стена/стълб	бр	74	0.000 лв
7	1000111	Монтаж табло до 5 електромера включително на стълб	бр.	17	0.000 лв
8	1000100	Подвързване на кабел към съществуващо табло / съоръжение	бр.	17	0.000 лв
9	1000222	Монтаж на маншон изолиран МРВ	бр	74	0.000 лв
10	1000065	Монтаж на гофрирана тръба	м	95	0.000 лв
11	1000310	Укрепване на УИП/кабел по стълб или фасада	м.	250	0.000 лв
12	1000269	Направа заземление с един кол	бр.	17	0.000 лв
13	1000284	Транспорт на стари материали до склад на Възложителя/депо/	т/км	20	0.000 лв
14	1000281	Транспорт на материали от склад на Възложителя	%	33911	0.000 лв
15	1000210	Монтаж на кука-тип свинска опашка	бр	4	0.000 лв
16	1000156	Изправяне на СБС НН в равнинен терен	бр.	1	0.000 лв
Обща стойност за клон 3 в лева без ДДС:					0.00 лв
Обща стойност на КСС за клон 1, 2 и 3 в лева без ДДС:					0.000 лв

Обща стойност словом:.....лв. без ДДС

Забележка:

- Посочените в КСС единични цени за изпълнение на видовете работи от КСС, включват всички разходи на Изпълнителя за труд, механизация, включително всички необходими материали за изпълнение на работите от КСС, транспортни и организационни разходи по доставянето на необходимите материали до мястото на изпълнение на поръчката, извозването на демонтираните материали и почистване на строителната площадка и други.
- Всички участници задължително предлагат единични цени и обща стойност за всички позиции от КСС. Предложените цени трябва да се закръглят до втория знак след десетичната запетая (0,00). При несъответствие между предложените единична цена и обща стойност, валидна ще бъде единичната цена на предложението.
- Възложителят няма ангажимент/задължение да заявява посочените количества, като обектите ще се извършват след поръчки от Възложителя, според нуждите му в момента на заявката, и до изчерпване на стойността на договора.

Дата _____ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (длъжност)

НА ТАБЛА

МАТЕРИАЛИ

№	SAP	Спецификация на материалите	м-ка	к-во
Клон 1				
1	100519	ПРОВОДНИК НН УСУКАН AL/R 3x70+54.6	М	1050
2	100559	ПРОВОДНИК НН УСУКАН AL/R 3x35+54.6	М	153
3	100567	ПРОВОДНИК НН УСУКАН NFA2X 4x16	М	62
4	100557	ПРОВОДНИК НН УСУКАН NFA2X 2x16	М	1015
5	101047	ТАБЛО ТЕПО 1М. БЕЗ МАП	БР	10
6	101052	ТАБЛО ТЕПО 2М. БЕЗ МАП	БР	9
7	103724	арматура ф 18	м	25
8	103725	арматура ф 8	м	62.5
9	101050	планка 30/120/3 отвор ф12.5	БР	25
10	101050	ТАБЛО ТЕПО 1Т2М. БЕЗ МАП	БР	1
11	100687	ШИНА ЗАЗЕМИТЕЛНА ПОЦИНКОВАНА 30x3x6000ММ	БР	13
12	101740	КЛЕМА ОТКЛОНИТЕЛНА A16- 95/A12.5-35 УИП	БР	60
13	100757	КЛЕМА ОПЪВАТЕЛНА 54.6-70 1500КГ. УИП	БР	31
14	100755	КЛЕМА НОСЕЩА С КОНЗОЛА 54-70 1500КГ УИП	БР	28
15	101754	КЛЕМА ОПЪВАТАТЕЛНА РЕГУЛИР. 4/16-25 УИП	БР	58
16	101741	КЛЕМА ОТКЛОНИТЕЛНА A125- 95/A125-95 УИП	БР	12
17	100877	ШПИЛКА С УХО М 16/300 С ГАЙКА И ШАЙБА	БР	31
18	101759	ШПИЛКА ЦЯЛА РЕЗБА 14/300 С ГАЙКИ И ШАЙБИ	БР	28
19	100997	СКОБА ЗА ЗАКРЕПВ. НА ТЕМО/ТЕПО ЗА СТЬЛБ	БР	40
20	100817	ЛЕНТА НЕРЪЖДАЕМА 10x0.4; 50М УИП	БР	4
21	100862	СКОБА ЗА НЕРЪЖДАЕМА ЛЕНТА 10ММ УИП	БР	360
22	101768	ПОДЛОЖКА С ПВЦ ЛЕНТА 15-50 УИП	БР	360

23	102603	ЛЕНТА ПРИСТЯГАЩА ПВЦ 9/250 ММ, 100БР.	БР	3
24	101427	ТРЪБА ГЪВКАВА PVC/PE-HD Ф 32 ММ /ВЪНШЕН/	БР	60
25	101650	ТРЪБА ГЪВКАВА PVC/PE-HD Ф 110 ММ	БР	10
26	100869	ТАПА КАУЧУКОВА 35-70 ММ2 УИП	БР	8.00
27	100868	ТАПА КАУЧУКОВА 10-35 ММ2 УИП	БР	8.00
28	101266	ОБУВКА КАБЕЛНА АЛУМИНИЕВА 16ММ2	БР	20.00
29	101272	ОБУВКА КАБЕЛНА АЛУМИНИЕВА 70ММ2	БР	4.00
30	100827	СЪЕДИНИТЕЛ ИЗОЛИРАН AL/SU 16/6 ММ2 УИП	БР	58.00
31	100824	СЪЕДИНИТЕЛ ИЗОЛИРАН AL/SU 16/10 ММ2 УИП	БР	10.00
32	101764	КУКА СВИНСКА ОПАШКА ЗА СТЬЛБ 12/300 УИП	БР	30.00
33	100719	СТЬЛБ СТОМАНОБЕТОНЕН НЦ 250/9.5	БР	11.00
34	100540	КАБЕЛ НН АЛУМИНИЕВ НАУУ 4x16	М	180.00
35	100721	СТЬЛБ СТОМАНОБЕТОНЕН КЦ 590/9.5	БР	1.00
36	101721	МУФА ТЕРМОСВИВ. НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ 4x6-25	БР	5.00
37	101764	КУКА СВИНСКА ОПАШКА ЗА СТЬЛБ 12/300 УИП	БР	20.00
Клон 2				
1	100519	ПРОВОДНИК НН УСУКАН AL/R 3x70+54.6	М	1315
2	100568	ПРОВОДНИК НН УСУКАН NFA2X 4x25	М	49
3	100567	ПРОВОДНИК НН УСУКАН NFA2X 4x16	М	140
4	100557	ПРОВОДНИК НН УСУКАН NFA2X 2x16	М	1320
5	101047	ТАБЛО ТЕПО 1М. БЕЗ МАП	БР	16
6	101052	ТАБЛО ТЕПО 2М. БЕЗ МАП	БР	5
7	101057	ТАБЛО ТЕПО 4М. БЕЗ МАП	БР	2
8	101049	ТАБЛО ТЕПО 1Г1М. БЕЗ МАП	БР	1
9	100687	ШИНА ЗАЗЕМИТЕЛНА ПОЦИНКОВАНА 30x3x6000ММ	БР	6
10	101740	КЛЕМА ОТКЛОНИТЕЛНА А16- 95/А12.5-35 УИП	БР	24

11	100757	КЛЕМА ОПЪВАТЕЛНА 54.6-70 1500КГ. УИП	БР	29
12	100755	КЛЕМА НОСЕЩА С КОНЗОЛА 54-70 1500КГ УИП	БР	25
13	101754	КЛЕМА ОПЪВАТАТЕЛНА РЕГУЛИР. 4/16-25 УИП	БР	20
14	101741	КЛЕМА ОТКЛОНИТЕЛНА А125- 95/А125-95 УИП	БР	12
15	100877	ШПИЛКА С УХО М 16/300 С ГАЙКА И ШАЙБА	БР	29
16	101759	ШПИЛКА ЦЯЛА РЕЗБА 14/300 С ГАЙКИ И ШАЙБИ	БР	25
17	100997	СКОБА ЗА ЗАКРЕПВ. НА ТЕМО/ТЕПО ЗА СТЬЛБ	БР	48
18	100817	ЛЕНТА НЕРЪЖДАЕМА 10x0.4; 50М УИП	БР	4
19	100862	СКОБА ЗА НЕРЪЖДАЕМА ЛЕНТА 10ММ УИП	БР	150
20	101768	ПОДЛОЖКА С ПВЦ ЛЕНТА 15-50 УИП	БР	230
21	102603	ЛЕНТА ПРИСТЯГАЩА ПВЦ 9/250 ММ, 100БР.	БР	4
22	101427	ТРЪБА ГЪВКАВА PVC/PE-HD Ф 32 ММ /ВЪНШЕН/	БР	80
23	101650	ТРЪБА ГЪВКАВА PVC/PE-HD Ф 110 ММ	БР	8
24	100827	СЪЕДИНИТЕЛ ИЗОЛИРАН АL/SU 16/6 ММ2 УИП	БР	40.00
25	100824	СЪЕДИНИТЕЛ ИЗОЛИРАН АL/SU 16/10 ММ2 УИП	БР	8.00
26	101266	ОБУВКА КАБЕЛНА АЛУМИНИЕВА 16ММ2	БР	16.00
27	101272	ОБУВКА КАБЕЛНА АЛУМИНИЕВА 70ММ2	БР	3.00
28	100846	ОБУВКА ИЗОЛИРАНА 54.6 ММ2 УИП	БР	2.00
29	100869	ТАПА КАУЧУКОВА 35-70 ММ2 УИП	БР	20.00
30	100721	СТЬЛБ СТОМАНОБЕТОНЕН КЦ 590/9.5	БР	1.00
31	100719	СТЬЛБ СТОМАНОБЕТОНЕН НЦ 250/9.5	БР	11.00
32	100540	КАБЕЛ НН АЛУМИНИЕВ НАУУ 4x16	М	45.00
Клон 3				
1	100567	ПРОВОДНИК НН УСУКАН NFA2X 4x16	М	150

2	100557	ПРОВОДНИК НН УСУКАН NFA2X 2x16	М	1440
3	101047	ТАБЛО ТЕПО 1М. БЕЗ МАП	БР	11
4	101052	ТАБЛО ТЕПО 2М. БЕЗ МАП	БР	5
5	101057	ТАБЛО ТЕПО 4М. БЕЗ МАП	БР	1
6	101049	ТАБЛО ТЕПО 1Т1М. БЕЗ МАП	БР	1
7	100687	ШИНА ЗАЗЕМИТЕЛНА ПОЦИНКОВАНА 30x3x6000ММ	БР	13
8	101740	КЛЕМА ОТКЛОНИТЕЛНА А16- 95/А12.5-35 УИП	БР	88
9	101754	КЛЕМА ОПЪВАТАТЕЛНА РЕГУЛИР. 4/16-25 УИП	БР	74
10	100997	СКОБА ЗА ЗАКРЕПВ. НА ТЕМО/ТЕПО ЗА СТЬЛБ	БР	74
11	100817	ЛЕНТА НЕРЪЖДАЕМА 10x0.4; 50М УИП	БР	5
12	100862	СКОБА ЗА НЕРЪЖДАЕМА ЛЕНТА 10ММ УИП	БР	100
13	101768	ПОДЛОЖКА С ПВЦ ЛЕНТА 15-50 УИП	БР	95
14	102603	ЛЕНТА ПРИСТЯГАЩА ПВЦ 9/250 ММ, 100БР.	БР	3
15	101427	ТРЪБА ГЪВКАВА PVC/PE-HD Ф 32 ММ /ВЪНШЕН/	БР	42
16	101266	ОБУВКА КАБЕЛНА АЛУМИНИЕВА 16ММ ²	БР	37
17	100721	СТЬЛБ СТОМАНОБЕТОНЕН КЦ 590/9.5	БР	1