



Обект: Въздушна линия 0.4kV, електрохранени от ТП №1 (клас 5 с 119 бр. стълбове), по плана на гр. Пгнатиево общ. Аскасови
 Изпълнител на газ проводник с усукан и смотан на 2 броя СВС?
 В реконструкцията не е предвиден износ на електрометална табла

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	УСН	Наименование на монтажните работи	м-ка	к-во	ед.цena	общо цена
Клон 1						
1	1000154	Трасиране на въздушна линия	км	0.600		0.000
2	1000091	Направа на кабелна глава НН над 3x95+50 мм ² (4x95 мм ²) включително (за 4-те жиля)	бр.	1.000		0.000
3	1000248	Демонтаж на единичен проводник НН	м	1 890.000		0.000
4	1000241	Теглене на усукан проводник до 3x150+54, 6	м	385.000		0.000
5	1000240	Теглене на усукан проводник до 3x70+54, 6	м	175.000		0.000
6	1000238	Теглене на усукан проводник 4x16	м	120.000		0.000
7	1000209	Демонтаж на изолатор с кука за НН, заедно с превръзките	бр.	48.000		0.000
8	1000219	Монтаж на клемна опъвателна с конзола за УИП	бр.	20.000		0.000
9	1000218	Монтаж на клемна носеща с конзола за УИП	бр.	13.000		0.000
10	1000220	Монтаж на клемна отклонителна/разклонителна към мрежа	бр.	90.000		0.000
11	1000213	Монтаж на термосвиваеми тапи на изолиран проводник	бр.	8.000		0.000
12	1000280	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	м ³	2.000		0.000
13	1000281	Транспорт на материали от склад на Възложителя	%	5 121.610		0.000
14	1000284	Транспорт на стари материали до склад на Възложителя/депо/	т/км	40.000		0.000
15		Направа надписи на стълб	бр.	19.000		0.000
Обща стойност за клон 1 в лева без ДДС:						0.000 лв
Клон 2						
1	1000154	Трасиране на въздушна линия	км	0.595		0.00 лв
2	1000091	Направа на кабелна глава НН над 3x95+50 мм ² (4x95 мм ²) включително (за 4-те жиля)	бр.	1		0.00 лв
3	1000248	Демонтаж на единичен проводник НН	м	1785		0.00 лв
4	1000241	Теглене на усукан проводник до 3x150+54, 6	м	315		0.00 лв
5	1000240	Теглене на усукан проводник до 3x70+54, 6	м	175		0.00 лв
6	1000239	Теглене на усукан проводник до 3x35+54, 6	м	105		0.00 лв
7	1000209	Демонтаж на изолатор с кука за НН, заедно с превръзките	бр.	48		0.00 лв
8	1000219	Монтаж на клемна опъвателна с конзола за УИП	бр.	15		0.00 лв
9	1000218	Монтаж на клемна носеща с конзола за УИП	бр.	7		0.00 лв
10	1000220	Монтаж на клемна отклонителна/разклонителна към мрежа	бр.	75		0.00 лв
11	1000213	Монтаж на термосвиваеми тапи на изолиран проводник	бр.	12		0.00 лв
12	1000280	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	м ³	2		0.00 лв
13	1000281	Транспорт на материали от склад на Възложителя	%	4 571.65		0.00 лв
14	1000284	Транспорт на стари материали до склад на Възложителя/депо/	т/км	40		0.00 лв
15		Направа надписи на стълб	бр.	23		0.00 лв
Обща стойност за клон 2 в лева без ДДС:						0.00 лв
Клон 3						
1	1000154	Трасиране на въздушна линия	км	0.665		0.00 лв
2	1000183	Демонтаж на стълб НН	бр.	2		0.00 лв
3	1000156	Изправяне на СВС НН в равнинен терен	бр.	2		0.00 лв
4	1000181	Укрепване/отсериране на съществуващи стълбове НН	бр.	1		0.00 лв
5	1000259	Демонтаж на осветително тяло	бр.	1		0.00 лв
6	1000258	Монтаж на осветително тяло	бр.	1		0.00 лв
7	1000248	Демонтаж на единичен проводник НН	м	1995		0.00 лв
8	1000241	Теглене на усукан проводник до 3x150+54, 6	м	490		0.00 лв
9	1000238	Теглене на усукан проводник 4x16	м	70		0.00 лв
10	1000239	Теглене на усукан проводник до 3x35+54, 6	м	105		0.00 лв
11	1000209	Демонтаж на изолатор с кука за НН, заедно с превръзките	бр.	25		0.00 лв
12	1000219	Монтаж на клемна опъвателна с конзола за УИП	бр.	12		0.00 лв
13	1000218	Монтаж на клемна носеща с конзола за УИП	бр.	12		0.00 лв
14	1000220	Монтаж на клемна отклонителна/разклонителна към мрежа	бр.	83		0.00 лв
15	1000213	Монтаж на термосвиваеми тапи на изолиран проводник	бр.	8		0.00 лв
16	1000269	Направа заземление с един кол	бр.	2		0.00 лв
17	1000280	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	м ³	2		0.00 лв
18	1000281	Транспорт на материали от склад на Възложителя	%	5 937.1		0.00 лв
19	1000282	Транспортиране на СВС от склад на Възложителя	км.	80		0.00 лв
20	1000284	Транспорт на стари материали до склад на Възложителя/депо/	т/км	40		0.00 лв
21		Направа надписи на стълб	бр.	19		0.00 лв
Обща стойност за клон 3 в лева без ДДС:						0.00 лв
Клон 4						
1	1000154	Трасиране на въздушна линия	км	0.735		0.00 лв
2	1000248	Демонтаж на единичен проводник НН	м	2205		0.00 лв
3	1000241	Теглене на усукан проводник до 3x150+54, 6	м	420		0.00 лв
4	1000240	Теглене на усукан проводник до 3x70+54, 6	м	175		0.00 лв
5	1000239	Теглене на усукан проводник до 3x35+54, 6	м	140		0.00 лв
6	1000209	Демонтаж на изолатор с кука за НН, заедно с превръзките	бр.	48		0.00 лв
7	1000219	Монтаж на клемна опъвателна с конзола за УИП	бр.	19		0.00 лв
8	1000218	Монтаж на клемна носеща с конзола за УИП	бр.	10		0.00 лв
9	1000220	Монтаж на клемна отклонителна/разклонителна към мрежа	бр.	91		0.00 лв
10	1000213	Монтаж на термосвиваеми тапи на изолиран проводник	бр.	16		0.00 лв

11	1000280	Материалове и извозване на строителни отпадъци	м3	1		0.00 лв
12	1000281	Транспорт на материали от склад на Възложителя	т/км	5 500,76	лв	0.00 лв
13	1000284	Транспорт на стари материали до склад на Възложителя/асфо/	т/км	40		0.00 лв
14		Направа надписи на стълб	бр	23		0.00 лв
				Обща стойност за клон 4 в лева без ДДС:		0.00 лв
Клон 5						
1	1000154	Троборане на въздушна линия	км	1,119		0.00 лв
2	1000248	Демонтаж на единичен проводник НН	м	3570		0.00 лв
3	1000241	Теглене на усукан проводник до 3x150+54, 6	м	420		0.00 лв
4	1000240	Теглене на усукан проводник до 3x70+54, 6	м	420		0.00 лв
5	1000239	Теглене на усукан проводник до 3x35+54, 6	м	350		0.00 лв
6	1000209	Демонтаж на изолатор с кука за НН, заедно с прерязките	бр	48		0.00 лв
7	1000219	Монтаж на клемна отпаятелна с конзола за УИП	бр	24		0.00 лв
8	1000218	Монтаж на клемна носеща с конзола за УИП	бр	12		0.00 лв
9	1000220	Монтаж на клемна отклонителна/разклопителна към мрежа	бр	122		0.00 лв
10	1000243	Монтаж на термосензори/тапи на прозирък проводник	бр	20		0.00 лв
11	1000280	Материалове и извозване на строителни отпадъци	м3	3		0.00 лв
12	1000281	Транспорт на материали от склад на Възложителя	т/км	7 572,16	лв	0.00 лв
13	1000284	Транспорт на стари материали до склад на Възложителя/асфо/	т/км	40		0.00 лв
14		Направа надписи на стълб	бр	35		0.00 лв
				Обща стойност за клон 5 в лева без ДДС:		0.00 лв
				Обща стойност на КСС за клон 1, 2, 3, 4 и 5 в лева без ДДС:		0.000 лв

Обща стойност в левове лв. без ДДС

Забелжител:

1. Посочените в КСС единични цени за изпълнение на видовете работи от КСС, включват всички разходи на Изпълнителя за труд, механизация, включително всички необходими материали за изпълнение на работите от КСС, транспортни и организационни разходи до доставянето на необходимите материали до мястото на изпълнение на поръчката, извозването на демонтираните материали и почистване на строителната площадка и други.
2. Всички участници задължително предлагат единични цени и обща стойност за всички позиции от КСС. Предложените цени трябва да са закръглени до втория злон след десетичната запетая (0,00). При несъответствие между предложените единична цена и обща стойност, валиден ще бъде единичната цена на предложеното.
3. Възложителят няма ангажимент/задължение да заявява посочените количества, като обектите ще се извършват след поръчки от Възложителя, според нуждите му в момента на заявката, и до изчерпване на стойността на договора.

Дата: _____ г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (длъжност)

Обект: Въздушна линия 0,4kV, електрозахранена от ТП №1 (клон 5 с 119 бр. стълбове), по плана на гр. Игнатиево общ. Аксаково
*/подмяна на гол проводник с усукан и смяна на 2 броя СВС/
В реконструкцията не е предвидено изнасяне на електромерни табла*

МАТЕРИАЛИ

№	SAP	Спецификация на материалите	М-ка	К-во
Клон 1				
Гръбнак				
1	102352	МАНШЕТ ТЕРМОСВ РЕПАРАЦИОН 115/60-1000ММ	БР	1
2	100564	ПРОВОДНИК НН УСУКАН AL/R 3x150+70	М	385
3	100519	ПРОВОДНИК НН УСУКАН AL/R 3x70+54.6	М	175
4	100567	ПРОВОДНИК НН УСУКАН NFA2X 4x16	М	70
5	100755	КЛЕМА НОСЕЦА С КОНЗОЛА 54-70 1500КГ УИП	БР	13
6	100757	КЛЕМА ОПЪВАТЕЛНА 54.6-70 1500КГ. УИП	БР	16
7	100877	ШПИЛКА С УХО М 16/300 С ГАЙКА И ШАЙБА	БР	16
8	101759	ШПИЛКА ЦЯЛА РЕЗБА 14/300 С ГАЙКИ И ШАЙБИ	БР	13
9	100783	КЛЕМА ОТКЛОН. А(ГОЛ)50-240/А135-150 УИП	БР	12
10	100827	СЪЕДИНИТЕЛ ИЗОЛИРАН AL/CU 16/6 ММ2 УИП	БР	4
11	100824	СЪЕДИНИТЕЛ ИЗОЛИРАН AL/CU 16/10 ММ2 УИП	БР	4
12	101745	КЛЕМА ОТКЛОН. А(ГОЛ)7-95/А125-95 УИП	БР	58
13	100766	КЛЕМА ОТКЛОНИТЕЛНА А135-150/А135-150 УИП	БР	12
14	100782	КЛЕМА ОТКЛОНИТЕЛНА А154-150/А116-25 УИП	БР	8
15	100814	ЛЕНТА ПРИСТЯГАЩА ПВЦ 9/340 ММ. 100БР.	БР	3
16	100869	ТАПА КАУЧУКОВА 35-70 ММ2 УИП	БР	8
Клон 2				
Гръбнак				
1	102352	МАНШЕТ ТЕРМОСВ РЕПАРАЦИОН 115/60-1000ММ	БР	1
2	100564	ПРОВОДНИК НН УСУКАН AL/R 3x150+70	М	315
3	100519	ПРОВОДНИК НН УСУКАН AL/R 3x70+54.6	М	175
4	100568	ПРОВОДНИК НН УСУКАН NFA2X 4x25	М	105
5	100755	КЛЕМА НОСЕЦА С КОНЗОЛА 54-70 1500КГ УИП	БР	7
6	100757	КЛЕМА ОПЪВАТЕЛНА 54.6-70 1500КГ. УИП	БР	15
7	100877	ШПИЛКА С УХО М 16/300 С ГАЙКА И ШАЙБА	БР	15
8	101759	ШПИЛКА ЦЯЛА РЕЗБА 14/300 С ГАЙКИ И ШАЙБИ	БР	7
9	100783	КЛЕМА ОТКЛОН. А(ГОЛ)50-240/А135-150 УИП	БР	12
10	100827	СЪЕДИНИТЕЛ ИЗОЛИРАН AL/CU 16/6 ММ2 УИП	БР	4
11	100824	СЪЕДИНИТЕЛ ИЗОЛИРАН AL/CU 16/10 ММ2 УИП	БР	4
12	101745	КЛЕМА ОТКЛОН. А(ГОЛ)7-95/А125-95 УИП	БР	35
13	100766	КЛЕМА ОТКЛОНИТЕЛНА А135-150/А135-150 УИП	БР	12
14	100782	КЛЕМА ОТКЛОНИТЕЛНА А154-150/А116-25 УИП	БР	28
15	100814	ЛЕНТА ПРИСТЯГАЩА ПВЦ 9/340 ММ. 100БР.	БР	3

16	100869	ТАПА КАУЧУКОВА 35-70 ММ2 УИП	БР	12
Клон 3				
Гръбнак				
1	100721	СТЪЛБ СТОМАНОБЕТОНЕН КЦ 590/9.5	БР	1
2	100719	СТЪЛБ СТОМАНОБЕТОНЕН НЦ 250/9.5	БР	1
3	100564	ПРОВОДНИК НН УСУКАН AL/R 3x150+70	М	490
4	100559	ПРОВОДНИК НН УСУКАН AL/R 3x35+54.6	М	35
5	100568	ПРОВОДНИК НН УСУКАН NFA2X 4x25	М	70
6	100567	ПРОВОДНИК НН УСУКАН NFA2X 4x16	М	70
7	100685	ЗАЗЕМИТЕЛ ПОСТОЯНЕН ВЕРТ 63x63x6/1500 ММ	БР	2
8	100755	КЛЕМА НОСЕЩА С КОНЗОЛА 54-70 1500КГ УИП	БР	10
9	100757	КЛЕМА ОПЪВАТЕЛНА 54.6-70 1500КГ. УИП	БР	12
10	100877	ШПИЛКА С УХО М 16/300 С ГАЙКА И ШАЙБА	БР	12
11	101759	ШПИЛКА ЦЯЛА РЕЗБА 14/300 С ГАЙКИ И ШАЙБИ	БР	10
12	100783	КЛЕМА ОТКЛОН. А1(ГОЛ)50-240/А135-150 УИП	БР	8
13	100827	СЪЕДИНИТЕЛ ИЗОЛИРАН AL/CU 16/6 ММ2 УИП	БР	4
14	100824	СЪЕДИНИТЕЛ ИЗОЛИРАН AL/CU 16/10 ММ2 УИП	БР	4
15	101745	КЛЕМА ОТКЛОН. А1(ГОЛ)7-95/А125-95 УИП	БР	22
16	100766	КЛЕМА ОТКЛОНИТЕЛНА А135-150/А135-150 УИП	БР	12
17	101741	КЛЕМА ОТКЛОНИТЕЛНА А125-95/А125-95 УИП	БР	12
18	100782	КЛЕМА ОТКЛОНИТЕЛНА А154-150/А116-25 УИП	БР	37
19	100847	ОБУВКА ИЗОЛИРАНА 70 ММ2 УИП	БР	4
20	100814	ЛЕНТА ПРИСТЯГАЩА ПВЦ 9/340 ММ. 100БР.	БР	3
21	100869	ТАПА КАУЧУКОВА 35-70 ММ2 УИП	БР	8
Клон 4				
Гръбнак				
1	100564	ПРОВОДНИК НН УСУКАН AL/R 3x150+70	М	420
2	100519	ПРОВОДНИК НН УСУКАН AL/R 3x70+54.6	М	175
3	100559	ПРОВОДНИК НН УСУКАН AL/R 3x35+54.6	М	70
4	100567	ПРОВОДНИК НН УСУКАН NFA2X 4x16	М	70
5	100755	КЛЕМА НОСЕЩА С КОНЗОЛА 54-70 1500КГ УИП	БР	13
6	100757	КЛЕМА ОПЪВАТЕЛНА 54.6-70 1500КГ. УИП	БР	10
7	100877	ШПИЛКА С УХО М 16/300 С ГАЙКА И ШАЙБА	БР	10
8	101759	ШПИЛКА ЦЯЛА РЕЗБА 14/300 С ГАЙКИ И ШАЙБИ	БР	13
9	100783	КЛЕМА ОТКЛОН. А1(ГОЛ)50-240/А135-150 УИП	БР	12
10	100827	СЪЕДИНИТЕЛ ИЗОЛИРАН AL/CU 16/6 ММ2 УИП	БР	8
11	100824	СЪЕДИНИТЕЛ ИЗОЛИРАН AL/CU 16/10 ММ2 УИП	БР	8
12	101745	КЛЕМА ОТКЛОН. А1(ГОЛ)7-95/А125-95 УИП	БР	25
13	100766	КЛЕМА ОТКЛОНИТЕЛНА А135-150/А135-150 УИП	БР	16
14	101741	КЛЕМА ОТКЛОНИТЕЛНА А125-95/А125-95 УИП	БР	40
15	100814	ЛЕНТА ПРИСТЯГАЩА ПВЦ 9/340 ММ. 100БР.	БР	1
16	100869	ТАПА КАУЧУКОВА 35-70 ММ2 УИП	БР	16
Клон 5				
Гръбнак				
1	100564	ПРОВОДНИК НН УСУКАН AL/R 3x150+70	М	420
2	100519	ПРОВОДНИК НН УСУКАН AL/R 3x70+54.6	М	420
3	100568	ПРОВОДНИК НН УСУКАН NFA2X 4x25	М	210
4	100567	ПРОВОДНИК НН УСУКАН NFA2X 4x16	М	140
5	100755	КЛЕМА НОСЕЩА С КОНЗОЛА 54-70 1500КГ УИП	БР	12
6	100757	КЛЕМА ОПЪВАТЕЛНА 54.6-70 1500КГ. УИП	БР	24
7	100877	ШПИЛКА С УХО М 16/300 С ГАЙКА И ШАЙБА	БР	24

8	101759	ШПИЛКА ЦЯЛА РЕЗБА 14/300 С ГАЙКИ И ШАЙБИ	БР	12
9	100783	КЛЕМА ОТКЛОН. А(ГОЛ)50-240/А135-150 УИП	БР	28
10	100827	СЪЕДИНИТЕЛ ИЗОЛИРАН АL/SU 16/6 ММ2 УИП	БР	4
11	100824	СЪЕДИНИТЕЛ ИЗОЛИРАН АL/SU 16/10 ММ2 УИП	БР	4
12	101745	КЛЕМА ОТКЛОН. А(ГОЛ)7-95/А125-95 УИП	БР	40
13	100766	КЛЕМА ОТКЛОНИТЕЛНА А135-150/А135-150 УИП	БР	42
14	101741	КЛЕМА ОТКЛОНИТЕЛНА А125-95/А125-95 УИП	БР	12
15	100814	ЛЕНТА ПРИСТЯГАЩА ПВЦ 9/340 ММ. 100БР.	БР	3
16	100869	ТАПА КАУЧУКОВА 35-70 ММ2 УИП	БР	20

