



Количествена сметка за обект

Санирание на стоманобетонни портали и фундаменти на съоръжения в открита разпределителна уредба (ОРУ) 110 kV на подстанция „Лавента“, гр. Русе

I Санирание на стоманобетонни колони							
Наименование на видовете работи							
	марка	количество	ед. Цена оферирана	ед. Цена договорена	обща цена оферирана	обща цена договорена	
1	Организация, разход и спомогателно оборудване за работа на височина (скелета, механизации, обезопасяване, за всички дейности по цялостното санирание на 1 брой колони)	бр	30	831.25	380.00	24937.50	11400.00
2	Очукване на слобата и малкуна бетонна повърхност на стоманобетонни колони до достигане на здрав основа	m2	248	9.28	5.00	2301.44	1240.00
3	Почистване с телени четки на ръждата на стоманобетонни колони до достигане на метален бласъ, със степен на чистота За 2	m2	74	18.55	10.00	1372.70	740.00
4	Обезопасяване, навлажняване и грундиране на очуканите до здрав бетон повърхности и армировка с контактен състав (бетон контакт), в два слоя, за връзка стар-нов бетон	m2	248	14.00	8.00	3472.00	1984.00
5	Доставка и полагане на саниращ разтвор със средна дебелина 3 см за възстановяване на геометричните сечения на стоманобетонни колони, който да е подходящ за външна употреба и да осигурява добра връзка с основата и водопроницаемост	m2	248	140.00	80.00	34720.00	19840.00
6	Почистване с телени четки на запечатаната (неочукана) повърхността на стоманобетонни колони от замърсявания, лишей и мъхове	m2	248	9.28	5.00	2301.44	1240.00
7	Доставка и грундиране на цялата повърхност на стоманобетонни колони (вкл. новоизстановащите участъци) с контактен състав (бетон контакт), в два слоя за връзка между стария бетон, новия разтвор и финалната шпакловка	m2	496	23.10	13.00	11497.60	6448.00
8	Доставка и полагане на цялостна фина шпакловка със средна дебелина 3 мм за предпазване, цялостно покритие и изравняване на повърхността на стоманобетонни колони	m2	496	42.18	24.00	21021.28	11904.00
9	Доставка и полагане на цялостно дълготрайно защитно покритие върху ригелите в цвят по RAL 9001	m2	496	38.15	21.00	18922.40	10416.00
Обща стойност на санирание на стоманобетонни колони в лева, без ДДС						120406.36	65212.00
II Санирание на стоманобетонни ригели							
Наименование на видовете работи							
	марка	количество	ед. Цена оферирана	ед. Цена договорена	обща цена оферирана	обща цена договорена	
1	организация, разход и спомогателно оборудване за работа на височина (скелета, механизации, обезопасяване, за всички дейности по цялостното санирание на 1 брой ригели)	бр	25	831.25	380.00	20781.25	9500.00
2	Очукване на слобата и малкуна бетонна повърхност на стоманобетонни ригели до достигане на здрав основа	m2	246	9.28	5.00	2282.88	1230.00
3	Почистване с телени четки на ръждата на стоманобетонни ригели до достигане на метален бласъ, със степен на чистота За 2	m2	66	18.55	10.00	1228.01	662.00
4	Обезопасяване, навлажняване и грундиране на очуканите до здрав бетон повърхности и армировка с контактен състав (бетон контакт), в два слоя, за връзка стар-нов бетон	m2	246	14.00	8.00	3444.00	1968.00
5	Доставка и полагане на саниращ разтвор със средна дебелина 3 см за възстановяване на геометричните сечения на стоманобетонни ригели, който да е подходящ за външна употреба и да осигурява добра връзка с основата и водопроницаемост	m2	246	140.00	80.00	34440.00	19680.00
6	Почистване с телени четки на запечатаната (неочукана) повърхността на стоманобетонни ригели от замърсявания, лишей и мъхове	m2	246	9.28	5.00	2282.88	1230.00
7	Доставка и грундиране на цялата повърхност на стоманобетонни ригели (вкл. новоизстановащите участъци) с контактен състав (бетон контакт), в два слоя (2мм) за връзка между стария бетон, новия разтвор и финалната шпакловка	m2	492	23.10	13.00	9447.60	5317.00
8	Доставка и полагане на цялостна фина шпакловка със средна дебелина 3 мм за предпазване, цялостно покритие и изравняване на повърхността на стоманобетонни ригели	m2	492	42.18	24.00	17251.62	9816.00
9	Доставка и полагане на цялостно дълготрайно защитно покритие върху ригелите в цвят по RAL 9001	m2	492	38.15	21.00	15603.35	8589.00
Обща стойност на санирание на стоманобетонни ригели в лева, без ДДС						106000.93	57582.00
III Санирание на стоманобетонни масивни 42 броя							
Наименование на видовете работи							
	марка	количество	ед. Цена оферирана	ед. Цена договорена	обща цена оферирана	обща цена договорена	
1	Очукване на слобата и малкуна бетонна повърхност на стоманобетонни ригели до достигане на здрав основа	m2	84	9.28	5.00	779.52	420.00
2	Почистване с телени четки на ръждата на стоманобетонни ригели до достигане на метален бласъ, със степен на чистота За 2	m2	84	18.55	10.00	1558.20	840.00
3	Обезопасяване, навлажняване и грундиране на очуканите до здрав бетон повърхности и армировка с контактен състав (бетон контакт), в два слоя, за връзка стар-нов бетон	m2	84	14.00	8.00	1176.00	672.00
4	Доставка и полагане на саниращ разтвор със средна дебелина 3 см за възстановяване на геометричните сечения на стоманобетонни ригели, който да е подходящ за външна употреба и да осигурява добра връзка с основата и водопроницаемост	m2	84	140.00	80.00	11760.00	6720.00
5	Почистване с телени четки на запечатаната (неочукана) повърхността на стоманобетонни ригели от замърсявания, лишей и мъхове	m2	84	9.28	5.00	779.52	420.00
6	Доставка и грундиране на цялата повърхност на стоманобетонни ригели (вкл. новоизстановащите участъци) с контактен състав (бетон контакт), в два слоя (2мм) за връзка между стария бетон, новия разтвор и финалната шпакловка	m2	168	23.10	13.00	3880.80	2184.00
7	Доставка и полагане на цялостна фина шпакловка със средна дебелина 3 мм за предпазване, цялостно покритие и изравняване на повърхността на стоманобетонни ригели	m2	168	42.18	24.00	7086.24	4032.00
8	Доставка и полагане на цялостно дълготрайно защитно покритие върху ригелите в цвят по RAL 9001	m2	168	38.15	21.00	6409.20	3528.00
Обща стойност на санирание на стоманобетонни масивни 42 броя в лева, без ДДС						33429.48	18016.00
IV Други дейности							
	марка	количество	ед. Цена оферирана	ед. Цена договорена	обща цена оферирана	обща цена договорена	
1	Поставяне на защитни прегради за предпазване на монтажното оборудване под портала	бр	25	106.70	60.00	2668.75	1500.00
2	Товаене и изваждане на строителни отпадъци с включена такса за деполиране	m3	20	100.10	57.00	2002.00	1140.00
3	Демонтиране и монтаж на съществуващата и изпълняваща защитна инсталация и монтаж на ригелни колони с цел да се извърши на възможната дейност	к-т	25	82.40	52.00	2310.00	1300.00

Информацията е заличена на основание чл. 36 а, ал. 3 от ЗОП.

4	Резина на заваръчните шевове и болтовите съединения - допълнително поставени метални конструкции с цел укрепяване на връзките рингид-колана	к-кт	9	175.00	100.00	1575.00	900.00
Обща стойност на други дейности в лева, без ДДС:						8555.75	4840.00
Обща стойност на обекта в лева без ДДС:						268392.52	146450.00

Средна часова ставка - 6 00 лв./мес
 Допълнителни разходи за труд - 100 %
 Допълнителни разходи за транспорт и механизация - 40 %
 Доставка-складски разходи за материали, доставяни от изпълнителя - 10 %
 Печалба - 8 %

Подпис

1
2
3
4
5

Информацията е заличена на основание чл. 36 а, ал. 3 от ЗОП.

Подпис

Информацията е заличена на основание чл. 36 а, ал. 3 от ЗОП.

Електроразпределение Север АД

ЕТ Проектстрой - Петър Петров