

**ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ РАБОТИ (СРР) ПО АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА (АС) ЧАСТ И
ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ СГРАДИ,
СОБСТВЕНОСТ НА ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД**

за обособена позиция № 1: За обекти на територията на РОЦ Варна

РИС ООД

№	Видове работи	Ед.мярка	Количество	Ед. Цена предложена, в лева, без ДДС	Ед. Цена договорена, в лева, без ДДС	Обща цена предложена, в лева, без ДДС	Обща цена договорена, в лева, без ДДС
1	Демонтаж стара хидроизолация, почистване и подготовка на основата	M2	5 639	2.96	2.87	16691.44	16190.70
2	Демонтаж тенекеджийски работи	M2	2 826	2.59	2.51	7319.34	7099.76
3	Демонтаж на водосточни тръби	M	1 251	2.32	2.25	2902.32	2815.25
4	Демонтаж на олуци	M	3 245	2.32	2.25	7528.40	7302.55
5	Демонтаж на водосточно казанче	БР	558	3.95	3.83	2204.10	2137.98
6	Демонтаж на воронка	БР	585	3.95	3.83	2310.75	2241.43
7	Демонтаж на барбакан	БР	585	3.95	3.83	2310.75	2241.43
8	Перд. цим. з-ка от 2 до 6 см. с вкл. грунд за основа	M2	2 466	15.95	14.55	39332.70	35880.30
9	Котраж за чела и козирки	M2	675	18.29	17.74	12345.75	11975.38
10	Очукване и подмазване козирки и чела	M2	1 215	15.36	14.90	18662.40	18102.53
11	Доставка и монтаж щорцове от поцинкована ламарина /дебелина на ламарината 0.5мм./	M	2 925	6.80	6.60	19890.00	19293.30
12	Доставка и монтаж на облицовка от поцинкована ламарина /дебелина на ламарината 0.5мм./	M2	1 350	17.20	16.68	23220.00	22523.40
13	Препокриване на покрив с LT ламарика 0.4 mm в/у съществуваща конструкция	M2	563	28.40	20.76	15989.20	11686.75
14	Монтаж на стари олуци и/или водосточни тръби	M	1 485	4.40	4.27	6534.00	6337.98
15	Доставка и монтаж олуци от поцинкована ламарина	M	2 070	11.50	11.16	23805.00	23090.85
16	Доставка и монтаж водосточни тръби от поцинкована ламарина	M	2 948	12.20	11.83	35965.60	34886.63
17	Доставка и монтаж на водосточни казанчета от поцинкована ламарина	БР	585	13.90	13.48	8131.50	7887.56
18	Доставка и монтаж на воронки	БР	585	17.90	17.36	10471.50	10157.36
19	Доставка и полагаане на 2 пласта хидроизолационна мембрана APP с вкл. битумен грунд, положени върху добре почиствена основа, като първи пласт е без посипка 3.00кг/кв.м. а втори пласт с посипка 4.50 кг/кв.м.	M2	4 500	32.74	31.76	147330.00	142910.10
20	Доставка и монтаж на PVC отдушник за хидроизолация Ф75	БР	162	28.30	27.45	4584.60	4447.06
21	Доставка и монтаж на PVC воронка за хидроизолация Ф100	БР	171	31.40	30.46	5369.40	5208.32
22	Доставка и монтаж на PVC барбакан за хидроизолация Ф100	БР	153	31.40	30.46	4804.20	4660.07
23	Доставка и монтаж на нагревател в олуци и водосточни тръби	M	369	9.14	8.87	3372.66	3271.48
24	Полагаане на течни битумни, полимерни и др. изолации, вкл. грунд към тях	M2	1 440	26.50	19.98	38160.00	28774.08
25	Полагаане на армирана тъкан (стъклена или полимерна)	M2	1 440	20.10	15.33	28944.00	22069.44
26	Доставка и полагаане на хидроизолационна армираща ланта с мрежа	M	2 250	6.20	5.43	13950.00	12222.00
27	Направа на холкер с вкл. материали	м.л.	1 710	6.26	6.07	10704.60	10383.46
28	Очукване на външна мазилка	M2	9 225	2.20	2.13	20295.00	19686.15
29	Направа външна пръскана вароциментова мазилка, включително и материали за основата	M2	6 525	13.00	12.61	84825.00	82280.25
30	Направа външна гладка вароциментова мазилка, включително и материалите	M2	2 633	15.54	15.07	40916.82	39689.32
31	Външна гладка дръчкосана вароциментова мазилка	M2	720	14.43	14.00	10389.60	10077.91
32	Очукване на вътрешна мазилка	M2	1 800	3.14	3.05	5652.00	5482.44
33	Направа на вътрешна вароц. мазилка, включително и материалите	M2	1 440	14.40	13.97	20736.00	20113.92
34	Външно боядисване с фасаген-3 пласта, включително и материалите	M2	2 340	6.90	6.69	16146.00	15661.62
35	Вътрешно боядисване с бял латекс двукратно, включително и материалите	M2	1 800	6.22	6.03	11196.00	10860.12
36	Вътрешно боядисване с цветен латекс двукратно, включително и материалите	M2	900	7.03	6.82	6327.00	6137.19
37	Очукване и подмазване с вароциментов разтвор около врати, прозорци, решетки и др.	M	878	8.08	7.84	7094.24	6881.41
38	Изстъргване на блажна боя по метални повърхности	M2	3 150	1.95	1.89	6142.50	5958.23
39	Грундиране на метални повърхности, вкл. материали	M2	2 925	1.40	1.36	4095.00	3972.15
40	Блажна боя по метални повърхности	M2	2 025	5.66	5.49	11461.50	11117.66
41	Боядисване със сребърен феролит, вкл. материалите	M2	1 575	3.74	3.63	5890.50	5713.79
42	Изкол за подравняване	M3	225	24.42	23.69	5494.50	5329.67
43	Котраж за площадка, борд и подп. стени	M2	338	26.30	25.51	8889.40	8622.72

Информацията е заличена на основание ЗЗЛД.

44	Доставка и полагане на бетон В15 за армирана бетонова настилка	M3	122	135.00	116.40	16470.00	14200.80
45	Доставка и полагане на бетон В20 за лочи, греди, пояси и др.	M3	99	144.00	125.13	14256.00	12387.87
46	Доставка, изработка и монтаж на армировка - обикновена и средна сложност б до 12 мм от А1 и А2	КГ	3 173	2.22	2.15	7044.06	6832.74
47	Доставка и монтаж на готови заварени мрежи за ф.6мм.	M2	900	5.53	5.36	4977.00	4827.69
48	Превоз бетонони и разтвори от бетонов възел (при полагане на бетон)	M3	383	9.08	8.81	3477.64	3373.31
49	Покриване с полиетилен машини и съоръжения	M2	2 745	2.65	2.57	7274.25	7056.02
50	Подмазване на цокъл с цим.разтвор	M	675	12.02	11.66	8113.50	7870.10
51	Направа на мозайка (бучарда) вкл. хастар	M2	90	17.17	16.65	1545.30	1498.94
52	Очукване и обработване (запълване) на фуга	M	1 062	6.30	6.11	6690.60	6489.88
53	Направа на тръбно скеле	M2	2 475	6.98	6.77	17275.50	16757.24
54	Остъргване на вътрешна боя	M2	2 340	2.45	2.38	5733.00	5561.01
55	Демонтаж зидария	M2	180	5.25	5.09	945.00	916.65
56	Разваляне тухлена зидария	M3	225	12.52	12.14	2817.00	2732.49
57	Направа зидария от газобетонни блокчета с дебелина 12,5 см	M2	185	29.25	28.37	5411.25	5248.91
58	Направа зидария от газобетонни блокчета с дебелина 25 см.	M3	81	163.19	158.29	13218.39	12821.84
59	Тухлена зидария 1/2 тухла на вароциментов р-р	M2	140	27.23	26.41	3812.20	3697.83
60	Зидария тухла на 25 см.	M3	99	166.32	161.33	16465.88	15971.71
61	Направа гипсова шпакловка по стени и тавани	M2	1 728	7.90	7.66	13651.20	13241.66
62	Направа шпакловка с циментово лепило	M2	1 062	8.70	8.44	9239.40	8962.22
63	Доставка и полагане на PVC-мрежа (армировъчна за шпакловка)	M2	450	11.40	11.06	5130.00	4976.10
64	Доставка и полагане на дълбоко проникващ грунд (бетонконтакт)	M2	4 370	3.40	3.30	14858.00	14412.26
65	Шприцоване с циментов разтвор на стени и тавани	M2	3 425	4.20	4.07	14385.00	13953.45
66	Блажно боядисване на столарски работи	M2	248	4.65	4.51	1153.20	1118.60
67	Блажна боя на стени и тавани	M2	270	4.06	3.94	1096.20	1063.31
68	Блажна боя по тръби	M	473	3.81	3.70	1802.13	1748.07
69	Разбиване бетон с къртач	M3	135	65.66	63.69	8864.10	8598.18
70	Отвор в бетон с хилти за монт. на арматура	БР	486	1.29	1.25	626.94	608.13
71	Ръчно товарене строителни отпадъци и пръст	M3	1 265	6.40	6.21	8096.00	7863.12
72	Ръчно пренасяне и сваляне на строителни отпадъци	M3	1 265	7.67	7.44	9702.55	9411.47
73	Превоз строителни отпадъци и пръст до депо . Таксите не са включени в цената и се заплащат срещу представяне на документ.	ТОН/КМ	3 065	33.00	4.37	101145.00	13378.73
74	Разчистване храсти	M2	495	3.64	3.53	1801.80	1747.75
75	Изсичане на дървета	БР	360	8.81	8.55	3171.60	3076.45
76	Полагане на армирана циментова замазка по подове включително и материалите	M2	396	12.38	12.01	4902.48	4755.41
77	Демонтаж осветителни тела	БР	329	4.39	4.26	1444.31	1400.98
78	Демонтаж на мрежа и мет.конструкция	M2	617	3.96	3.84	2443.32	2370.02
79	Доставка и монтаж на метални конструкции (оградни пана, метални врати, решетки и др.)	КГ	788	6.80	6.60	5358.40	5197.65
80	Засипване на изкоп с трамбоване	M3	135	17.56	17.03	2370.60	2299.48
81	Демонтаж настилка от тротоарни и базалтови плочи	M2	293	4.86	4.71	1423.98	1381.26
82	Доставка и полагане на настилка от базалтови плочи вклуч. пяс.основа	M2	293	28.54	27.68	8362.22	8111.35
83	Доставка и полагане на бордюри	M	338	10.68	10.36	3609.84	3501.54
84	Доставка и разстилане на трошен камък	M3	180	36.33	35.24	6539.40	6343.22
85	Доставка и полагане на пясъчна възглавница с D=100мм.	M3	182	34.47	33.44	5594.14	5416.62
86	Почистване англ. двор от тиня и стр. отпадъци	M3	122	19.68	19.09	2400.96	2328.93
87	Полагане на топлоизолация XPS 60 мм. по фасади - на арм шпакловка без боядисване	M2	450	33.72	32.71	15174.00	14718.78
88	Полагане на топлоизолация XPS 20 мм. по фасади - на арм. шпакловка без боядисване за обръщане на отвори	M	338	6.10	5.92	2061.80	1999.95
89	Демонтаж на ел. контакти и ключове	БР	648	2.90	2.81	1879.20	1822.82
90	Доставка и монтаж на осветително тяло влагоустойчиво за монтаж на стена	БР	257	24.88	24.13	6394.16	6202.34
91	Доставка и монтаж ел.ключове	БР	635	6.79	6.59	4311.65	4182.30
92	Доставка и монтаж на ел.контакти	БР	590	6.79	6.59	4006.10	3885.92
93	Доставка и направа лампен изпаз до 10м., вкл. СВТ 3x1,5мм, скоби, ключове, кутии и др.	БР	338	28.40	27.55	9599.20	9311.22
Обща стойност на КСС в лева без ДДС:						1196500.52	1051005.98

Дата: 04.09.2020 г.

Информацията е заличена на основание ЗЗЛД.

- средна часова ставка – 3.00 лв./час;
- допълнителни разходи за труд – 90 %;
- допълнителни разходи за транспорт и механизация – 30 %;
- доставно-складови разходи за материали, доставяни от доставителя – 10 %;
- печалба – 10 %;

Информацията е заличена на основание ЗЗЛД.