

**ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ РАБОТИ (СРР) ПО АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА (АС) ЧАСТ И
ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ СГРАДИ,
СОБСТВЕНОСТ НА ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД**

за обособена позиция № 2: За обекти на територията на РОЦ Шумен и Търговище

ЕМУ АД Търговище

№	Видове работи	Ед.мярка	Количество	Ед. Цена предложена, в лева, без ДДС	Ед. Цена договорена, в лева, без ДДС	Обща цена предложена, в лева, без ДДС	Обща цена договорена, в лева, без ДДС
1	Демонтаж стара хидроизолация, почистване и подготовка на основата	M2	4 595	5.40	4.59	24813.00	21091.05
2	Демонтаж тенекеджийски работи	M2	2 051	5.40	4.59	11075.40	9414.09
3	Демонтаж на водосточни тръби	M	1 165	5.40	4.59	6291.00	6347.35
4	Демонтаж на олуци	M	3 133	5.40	4.59	16918.20	14380.47
5	Демонтаж на водосточно казанче	БР	516	6.75	5.74	3483.00	2960.55
6	Демонтаж на воронка	БР	485	10.80	9.18	5238.00	4452.30
7	Демонтаж на барбакан	БР	485	10.80	9.18	5238.00	4452.30
8	Перд. цим. з-ка от 2 до 6 см. с вкл. грунд за основа	M2	2 122	22.95	19.51	48699.90	41394.92
9	Кофраж за чела и козирки	M2	624	44.55	37.87	27799.20	23629.32
10	Очукване и подмазване козирки и чела	M2	1 061	17.55	14.92	18620.55	15827.47
11	Доставка и монтаж щорцове от поцинкована ламарина /дебелина на ламарината 0.5мм /	M	2 704	6.75	5.74	18252.00	15514.20
12	Доставка и монтаж на обшивка от поцинкована ламарина /дебелина на ламарината 0.5мм./	M2	1 300	20.25	17.21	26325.00	22376.25
13	Препокриване на покрив с LT ламарина 0.4 mm в/у съществуваща конструкция	M2	431	36.45	30.98	15709.95	13353.46
14	Монтаж на стари олуци и/или водосточни тръби	M	1 353	9.45	8.03	12785.85	10867.97
15	Доставка и монтаж олуци от поцинкована ламарина	M	1 894	17.55	14.92	33239.70	28253.75
16	Доставка и монтаж водосточни тръби от поцинкована ламарина	M	2 380	14.85	12.62	35343.00	30041.55
17	Доставка и монтаж на водосточни казанчета от поцинкована ламарина	БР	516	27.00	22.95	13932.00	11842.20
18	Доставка и монтаж на воронки	БР	485	27.00	22.95	13095.00	11130.75
19	Доставка и полагане на 2 пласта хидроизолационна мембрана APP с вкл. битумен грунд, положени върху добре почиствена основа, като първи пласт е без допика 3,00кг/кв.м. а втори пласт с допика 4,50 кг/кв.м.	M2	3 519	28.35	24.10	99763.65	84799.10
20	Доставка и монтаж на PVC отдушник за хидроизолация Ф75	БР	158	27.00	22.95	4266.00	3626.10
21	Доставка и монтаж на PVC воронка за хидроизолация Ф100	БР	162	27.00	22.95	4374.00	3717.90
22	Доставка и монтаж на PVC барбакан за хидроизолация Ф100	БР	154	27.00	22.95	4158.00	3534.30
23	Доставка и монтаж на нагревател в улаци и водосточни тръби	M	336	20.25	17.21	6804.00	5763.40
24	Полагане на течни битумни, полимерни и др. изолации, вкл. грунд към тях	M2	1 160	10.80	9.18	12528.00	10648.80
25	Полагане на армирана тъкан (стъклена или полимерна)	M2	1 160	6.75	5.74	7830.00	6655.50
26	Доставка и полагане на хидроизолационна армираща лента с мрежа	M	1 527	5.40	4.59	8245.80	7008.93
27	Направа на холкер с вкл. материали	м.п.	1 365	9.45	8.03	12889.25	10964.36
28	Очукване на външна мазилка	M2	8 376	6.75	5.74	56538.00	48057.30
29	Направа външна пръскана вароциментова мазилка, включително и материали за основата	M2	6 066	22.95	19.51	139214.70	118332.50
30	Направа външна гладка вароциментова мазилка, включително и материалите	M2	2 306	22.95	19.51	52922.70	44984.30
31	Външна гладка дречкосана вароциментова мазилка	M2	443	22.95	19.51	10168.85	8641.82
32	Очукване на вътрешна мазилка	M2	1 760	6.75	5.74	11880.00	10098.00
33	Направа на вътрешна вароц. мазилка, включително и материалите	M2	1 355	21.60	18.36	29268.00	24877.80
34	Външно боядисване с фасаген-3 пласта. включително и материалите	M2	1 542	10.80	9.18	16653.60	14155.56
35	Вътрешно боядисване с бял латекс двукратно, включително и материалите	M2	1 651	9.45	8.03	15601.95	13261.66
36	Вътрешно боядисване с цветен латекс двукратно, включително и материалите	M2	583	10.13	8.61	5902.88	5017.44
37	Очукване и подмазване с вароциментов разтвор около врати, прозорци, решетки и др.	M	1 008	10.80	9.18	10886.40	9253.44
38	Изстъргване на блажна боя по метални повърхности	M2	2 551	6.75	5.74	17219.25	14636.36
39	Грундиране на метални повърхности, вкл. материали	M2	2 304	8.10	6.89	18662.40	15863.04
40	Блажна боя по метални повърхности	M2	1 494	8.10	6.89	12101.40	10286.19

Информацията е заличена на основание ЗЗЛД.

41	Боядисване със сребърен феролит, вкл. материалите	M2	848	8.10	6.89	6868.80	5838.48
42	Изкоп за подравняване	M3	72	27.00	22.95	1944.00	1652.40
43	Котваж за площадка, борд и подп. стени	M2	282	44.55	37.87	12563.10	10678.64
44	Доставка и полагане на бетон В15 за армирана бетонова настилка	M3	60	229.50	195.08	13770.00	11704.50
45	Доставка и полагане на бетон В20 за плочи, греди, пояси и др.	M3	51	236.25	200.81	12048.75	10241.44
46	Доставка, изработка и монтаж на армировка - обикновена и средна сложност 6 до 12 мм от А1 и А2	КГ	2 380	3.89	3.30	9253.44	7865.42
47	Доставка и монтаж на готови заварени мрежи за ф 6мм	M2	751	8.10	6.89	6083.10	5170.64
48	Превоз бетонони и разтвори от бетонов възел (при полагане на бетон)	M3	342	10.80	9.18	3693.60	3139.56
49	Покриване с полиетилен машини и съоръжения	M2	2 284	2.70	2.30	6166.80	5241.78
50	Подмазване на цокъл с цим.разтвор	M	442	24.30	20.86	10740.80	9129.51
51	Направа на мозайка (бучарда) вкл. хастар	M2	58	54.00	45.90	3132.00	2662.20
52	Очукване и обработване (запълване) на фуга	M	941	13.50	11.48	12703.50	10797.98
53	Направа на тръбно скеле	M2	2 157	6.75	5.74	14559.75	12375.79
54	Остъргване на вътрешна боя	M2	2 203	6.75	5.74	14870.25	12639.71
55	Демонтаж зидария	M2	181	9.45	8.03	1710.45	1453.88
56	Разваляне тухлена зидария	M3	141	37.80	32.13	5329.80	4530.33
57	Направа зидария от газобетонни блокчета с дебелина 12,5 см	M2	141	56.70	48.20	7994.70	6795.50
58	Направа зидария от газобетонни блокчета с дебелина 25 см.	M3	60	270.00	229.50	16200.00	13770.00
59	Тухлена зидария 1/2 тухла на вароциментов р-р	M2	119	47.25	40.16	5622.75	4779.34
60	Зидария тухла на 25 см.	M3	98	310.50	263.93	30429.00	25864.65
61	Направа гипсова шпакловка по стени и тавани	M2	1 842	14.85	12.62	27353.70	23250.65
62	Направа шпакловка с циментово лепило	M2	1 170	14.85	12.62	17374.50	14766.33
63	Доставка и полагане на PVC-мрежа (армировъчна за шпакловка)	M2	659	1.78	1.49	1156.55	983.06
64	Доставка и полагане на дълбоко проникващ грунд (бетонконтакт)	M2	3 620	3.38	2.87	12217.50	10384.88
65	Шприцоване с циментов разтвор на стени и тавани	M2	2 942	2.70	2.30	7943.40	6751.89
66	Блажно боядисване на столарски работи	M2	244	10.80	9.18	2635.20	2239.92
67	Блажна боя на стени и тавани	M2	222	10.80	9.18	2397.60	2037.96
68	Блажна боя по тръби	M	280	8.10	6.89	2268.00	1927.80
69	Разбиване бетон с къртач	M3	92	94.50	80.33	8694.00	7389.90
70	Отвор в бетон с хилти за монт. на арматура	БР	338	2.70	2.30	912.60	775.71
71	Ръчно товарене строителни отпадъци и пръст	M3	1 148	12.15	10.33	13948.20	11855.97
72	Ръчно пренасяне и сваляне на строителни отпадъци	M3	1 148	12.15	10.33	13948.20	11855.97
73	Превоз строителни отпадъци и пръст до село. Таксите не са включени в цената и се заплащат срещу представяне на документ.	ТОН/КМ	2 728	1.35	1.15	3682.80	3130.38
74	Разчистване храсти	M2	571	6.75	5.74	3854.25	3276.11
75	Изсичане на дървета	БР	303	8.10	6.89	2454.30	2086.16
76	Полагане на армирана циментова замазка по подове включително и материалите	M2	413	24.30	20.66	10035.90	8530.52
77	Демонтаж осветителни тела	БР	280	6.75	5.74	1890.00	1606.50
78	Демонтаж на мрежа и мет.конструкция	M2	462	6.75	5.74	3118.50	2650.73
79	Доставка и монтаж на метални конструкции (оградни пана, метални врати, решетки и др.)	КГ	912	8.10	6.89	7387.20	6279.12
80	Засипване на изкоп с трамбоване	M3	103	13.50	11.48	1390.50	1181.93
81	Демонтаж настилка от тротоарни и базалтови плочи	M2	241	11.48	9.75	2765.48	2350.65
82	Доставка и полагане на настилка от базалтови плочи вкл.ч.пяс.основа	M2	241	37.80	32.13	9109.80	7743.33
83	Доставка и полагане на бордюри	M	281	29.70	25.25	8345.70	7093.85
84	Доставка и разстилане на трошен камък	M3	149	81.00	68.85	12069.00	10258.65
85	Доставка и полагане на пясъчна възглавница с D=100мм.	M3	148	88.51	75.23	13098.89	11134.05
86	Почистване англ. двор от тиня и стр. отпадъци	M3	133	81.00	68.85	10773.00	9157.05
87	Полагане на топлоизолация XPS 50 мм. по фасади - на арм.шпакловка без боядисване	M2	319	60.75	51.64	19379.25	16472.36
88	Полагане на топлоизолация XPS 20 мм. по фасади - на арм. шпакловка без боядисване за обръщане на отвори	M	234	29.70	25.25	6949.80	5907.33
89	Демонтаж на ел. контакти и ключове	БР	608	5.40	4.59	3283.20	2790.72
90	Доставка и монтаж на осветително тяло влагоустойчиво за монтаж на стена	БР	222	33.75	28.69	7492.50	6368.63
91	Доставка и монтаж ел.ключове	БР	562	10.80	9.18	6069.80	5159.16
92	Доставка и монтаж на ел.контакти	БР	570	10.80	9.18	6156.00	5232.60
93	Доставка и направа лампен излаз до 10м., вкл. СВТ 3x1,5мм, скоби, ключове, кутии и др.	БР	279	33.75	28.68	9416.25	8003.81
Обща стойност на КСС в лева без ДДС:						1350001.32	1147501.12

Информацията е заличена на основание ЗЗЛД.

Дата: 03.09.2020 г.

- средна часова ставка - 6.00 лв./час;
- допълнителни разходи за труд - 100%;
- допълнителни разходи за транспорт и механизация - 35%;
- доставно-складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя - 10%;
- печалба - 10%;

Информацията е заличена
на основание ЗЗЛД.

Информацията е заличена
на основание ЗЗЛД.